



CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE



TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01 / TP

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE

Prezados Senhores,


A MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA, com nº CNPJ: 27.281.853/0001-03, sediada na Av. Coronel José Dantas, nº 2100, Bairro Maternidade na cidade de Missão Velha – CE, por intermédio do seu representante legal o Engenheiro Civil **MARCILIO LANDIM DE BARROS** portador do CPF nº 601.228.833-65, residente e domiciliado na AV. Coronel José Dantas, nº 2100ª, Bairro Maternidade na cidade de Missão Velha – CE, firma abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global de:

R\$ 50.816,19 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Outrossim, declaramos que:

- temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- a obra será executada e concluída no prazo máximo de **1 (UM) MES**, contado da data estabelecida na ordem de serviço;
- esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **90 (Noventa)** dias, contado da data final prevista para sua entrega.
- declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse edital que serão executados conforme exigências editalíssimas e contratuais, e que serão iniciadas dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.


MARCILIO LANDIM DE BARROS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 601.228.833-65
CREA/CE 52876

Missão Velha – CE, 08 de FEVEREIRO de 2023

MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.281.853/0001-03

Av. Coronel José Dantas, 2100 – Bairro Maternidade | Missão Velha – CE | CEP: 63200-000

Telefones: (88) 9-9732-1411

mrengharia01@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01 / TP

OBJETO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE



Prezados Senhores,

A MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA, com nº CNPJ: 27.281.853/0001-03, sediada na Av. Coronel José Dantas, nº 2100, Bairro Maternidade na cidade de Missão Velha – CE, por intermédio do seu representante legal o Engenheiro Civil **MARCILIO LANDIM DE BARROS** portador do CPF nº 601.228.833-65, residente e domiciliado na AV. Coronel José Dantas, nº 2100ª, Bairro Maternidade na cidade de Missão Velha – CE, firma abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global de:

R\$ 50.816,19 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Outrossim, declaramos que:

- temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
 - a obra será executada e concluída no prazo máximo de **1 (UM) MES**, contado da data estabelecida na ordem de serviço;
 - esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
 - concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **90 (Noventa)** dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse edital que serão executados conforme exigências editalíssimas e contratuais, e que serão iniciadas dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.

MARCILIO LANDIM DE BARROS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 601.228.833-65
CREA/CE 52876

Missão Velha – CE, 08 de FEVEREIRO de 2023

MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.281.853/0001-03

Av. Coronel José Dantas, 2100 – Bairro Maternidade | Missão Velha – CE | CEP: 63200-000


Telefones: (88) 9.9732-1411

mrengenharia01@hotmail.com

MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS

CNPJ 27.281.853/0001-03

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
DATA: 08/02/2023

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						548,35
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,40	38,08	548,35
2	PAREDES E PAINÉIS						19.110,72
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	96,00	199,07	19.110,72
3	PISOS						13.793,28
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,50	28,84	5.349,82
3.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	200,50	34,47	6.911,24
3.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,05	76,42	1.532,22
4	PINTURA						5.880,60
4.1	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.210,00	4,86	5.880,60
5	SERVIÇOS DIVERSOS						1.320,00
5.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.000,00	0,44	1.320,00
						VALOR BDI TOTAL:	10.163,24
						VALOR ORÇAMENTO:	40.652,95
						VALOR TOTAL:	50.816,19

Cinquenta Mil Oitocentos e Dezesseis reais e Dezenove centavos

Marcilio Landim de Barros
 Marcilio Landim de Barros
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 92876 RNP 0612895700

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
DATA: 08/02/2023



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	548,35	1,08
2	PAREDES E PAINÉIS	19.110,72	37,61
3	PISOS	13.793,28	27,14
4	PINTURA	5.880,60	11,57
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.320,00	2,60
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.163,24	20,00
		VALOR BDI TOTAL:	10.163,24 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	40.652,95
		VALOR TOTAL:	50.816,19

Cinquenta Mil Oitocentos e Dezesseis reais e Dezenove centavos

ML
Marcilio Landim de Ba
Engenheiro Civil
CREA/CE 52876 RFP 061269

MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS

CNPJ 27.281.853/0001-03

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
DATA: 08/02/2023

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	548,35	100,00 %	100,00 %
			548,35	548,35
2	PAREDES E PAINEIS	19.110,72	100,00 %	100,00 %
			19.110,72	19.110,72
3	PISOS	13.793,28	100,00 %	100,00 %
			13.793,28	13.793,28
4	PINTURA	5.880,60	100,00 %	100,00 %
			5.880,60	5.880,60
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.320,00	100,00 %	100,00 %
			1.320,00	1.320,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.163,24	100,00 %	100,00 %
			10.163,24	10.163,24
		50.816,19	50.816,19	50.816,19

WLF
Marcilio Landim de Barros
Engenheiro Civil
CREA/CE 52876 RNP 0612895700



OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
 CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
 DATA: 08/02/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21600000	20,77	4,49
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,16000000	15,55	33,59
TOTAL Mão de Obra:					38,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):					24,44
VALOR BDI (25.00%):					9,52
VALOR:					38,08

2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	16,06	0,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,48

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	6,84	14,91
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	7,24	0,29
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	53,80	4,30
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	48,60	4,13
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	54,86	1,65
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,40	18,00
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	47,56	7,13
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	53,21	0,53
I1817 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,15	1,87
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,49	12,25
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,42	7,56
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,27	1,97
TOTAL Material:					74,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10800000	16,77	1,81
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15840000	16,77	2,66
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10800000	20,77	2,24
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30400000	20,77	47,85
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,77	11,22
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,74400000	15,55	58,22
TOTAL Mão de Obra:					124,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):					77,59
VALOR BDI (25.00%):					49,77

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
 CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
 DATA: 08/02/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR: 199,07

3.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,21600000	20,77	4,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28800000	15,55	4,48
TOTAL Mão de Obra:						8,97

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	52,05	0,16
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	264,58	0,19
C6588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,24	0,81
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	18,00	18,00
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	2,97	0,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	29,67	0,59
TOTAL Serviço:						19,97

VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,52
VALOR BDI (25.00%):	7,21
VALOR:	28,84

3.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	19,77	1,50
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,35	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,62

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	48,60	2,76
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 8781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	25,55	25,63
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	43,53	0,28
TOTAL Material:						28,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,11484000	20,77	2,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11484000	15,55	1,79
TOTAL Mão de Obra:						4,18

VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,26
VALOR BDI (25.00%):	8,62



OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
 CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
 DATA: 08/02/2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR: 34,47

3.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	53,80	61,87
TOTAL Material:						61,87
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,93600000	15,55	14,55
TOTAL Mão de Obra:						14,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):						9,41
VALOR BDI (25.00%):						19,11
VALOR:						76,42

4.1. C0589 - CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,83	0,37
TOTAL Material:						0,37
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,21600000	20,77	4,49
TOTAL Mão de Obra:						4,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,70
VALOR BDI (25.00%):						1,22
VALOR:						4,86

5.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00240000	27,34	0,07
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02400000	15,55	0,37
TOTAL Mão de Obra:						0,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,28
VALOR BDI (25.00%):						0,11
VALOR:						0,44



OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
 CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
 DATA: 08/02/2023



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82
B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Marcilio Landim de Barros
 Engenheiro Civil
 CREA/GE 52876 RNP 051289574



OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
 LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
 CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
 DATA: 08/02/2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

MR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS

CNPJ 27.281.853/0001-03

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO
CLIENTE: PREFEITURA DE MAURITI - CE
DATA: 08/02/2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D