

Comissão de Licitação

Florence
P.M - Mauriti-CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.17.01/TP

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,


Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI-CE**, apresentamos a presente proposta para a execução dos serviços pelo valor Total apresentado de **R\$ 94.202,86 (Noventa e Quatro Mil Duzentos e Dois reais e Oitenta e Seis centavos)**


Prazo de Garantia da 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 Código Civil

Prazo de execução da Obra: 02 (dois) MESSES

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Barro-Ce, 02 de Setembro de 2021


AP EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

12/14

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
02/09/2021

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SÍTIO POMBOS MUNICÍPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação Fls 29381 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | P.M - Mauriti-CE |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|-------------------------------|---|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 1 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 43,68 |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 1,06 | 41,21 | 43,68 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | 926,69 |
| 2.1 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,26 | 532,71 | 138,50 |
| 2.2 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 40,00 | 10,57 | 422,80 |
| 2.3 | C0841 | CONCRETO P/MBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,50 | 311,81 | 155,91 |
| 2.4 | C1405 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X | SEINFRA | M2 | 1,00 | 95,35 | 95,35 |
| 2.5 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,50 | 228,25 | 114,13 |
| 3 | MUROS E FECHAMENTOS | | | | | | 62.233,58 |
| 3.1 | C4732 | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO | SEINFRA | M | 248,50 | 17,78 | 4.418,33 |
| 3.2 | C0733 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES | SEINFRA | M | 245,50 | 235,50 | 57.815,25 |
| 4 | PAREDES E PAINEIS | | | | | | 871,86 |
| 4.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 16,50 | 52,84 | 871,86 |
| 5 | COBERTURA | | | | | | 319,68 |
| 5.1 | C4462 | TELHA CERÂMICA | SEINFRA | M2 | 2,50 | 55,79 | 139,48 |
| 5.2 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | SEINFRA | M2 | 2,50 | 72,08 | 180,20 |
| 6 | REVESTIMENTOS | | | | | | 1.192,95 |
| 6.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 33,00 | 5,61 | 185,13 |
| 6.2 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 33,00 | 30,54 | 1.007,82 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | 4.028,90 |
| 7.1 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA | SEINFRA | M2 | 1,26 | 196,95 | 248,16 |
| 7.2 | C1998M | PORTADA EM MADEIRA TRELIÇADA COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS | PRÓPRIA | M2 | 10,80 | 334,10 | 3.608,28 |
| 7.3 | I8982 | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM | SEINFRA | M2 | 54,75 | 3,15 | 172,46 |
| 8 | PINTURA | | | | | | 1.107,45 |
| 8.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 33,00 | 18,67 | 616,11 |
| 8.2 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 2,52 | 35,29 | 88,93 |
| 8.3 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 21,60 | 18,63 | 402,41 |
| 9 | PISOS | | | | | | 4.637,50 |
| 9.1 | C1924 | PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm | SEINFRA | M2 | 53,00 | 87,50 | 4.637,50 |
| | | | | | | VALOR BDI: | 18.840,57 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 75.362,29 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 94.202,86 |

Noventa e Quatro Mil Duzentos e Dois reais e Oitenta e Seis centavos

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/09/2021

| | | |
|------------|---|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SÍTIO POMBOS MUNICÍPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação Fls. 2939 / 30 P.M - Mauriti-CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | |

1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000 | 15,5500 | 41,2075 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 41,2075 |
| VALOR: | | | | | | 41,21 |

2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | 20,7700 | 176,5450 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | 15,5500 | 143,0600 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 319,6050 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------------|
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | 0,4600 | 108,1000 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 108,1000 |

| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,30000000 | 350,0100 | 105,0030 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 105,0030 |
| VALOR: | | | | | | 532,71 |

2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | 16,7700 | 1,3416 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,08000000 | 20,7700 | 1,6616 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 3,0032 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | 6,8300 | 0,1366 |
| I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1,15000000 | 6,4600 | 7,4290 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 7,5656 |
| VALOR: | | | | | | 10,57 |

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

2.3. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| EQUIPAMENTO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | 21,1700 | 15,1154 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 15,1154 |

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6,00000000 | 15,5500 | 93,3000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 93,3000 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|------------------|---------|------|--------------|----------------|----------|
| I0109 | AREIA MÉDIA | SEINFRA | M3 | 0,86680000 | 45,9000 | 39,7861 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 320,00000000 | 0,3800 | 121,6000 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/09/2021

| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI |
| LOCAL: | SITIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI |

Comissão de Licitação
Fls. 294/30
P.M. - Mauriti-CE

| | | | | | | |
|------------------------|----------|---------|----|------------|---------|-----------------|
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,83600000 | 50,2500 | 42,0090 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 203,3951 |
| VALOR: | | | | | | 311,81 |

2.4. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,35000000 | 16,7700 | 22,6395 |
| 10498 CARPINTEIRO | H | 1,35000000 | 20,7700 | 28,0395 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 50,6790 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|------|-------------|----------------|----------------|
| 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 0,43000000 | 20,6200 | 8,8666 |
| 10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0,10000000 | 5,0000 | 0,5000 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 2,00000000 | 8,5700 | 17,1400 |
| 11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 0,25000000 | 9,3800 | 2,3450 |
| 11846 SARRAFO DE 1"x4" | M | 1,53000000 | 3,2200 | 4,9266 |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 1,60000000 | 6,8100 | 10,8960 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 44,6742 |
| VALOR: | | | | 95,35 |

2.5. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 12391 PEDREIRO | H | 5,00000000 | 20,7700 | 103,8500 |
| 12543 SERVENTE | H | 8,00000000 | 15,5500 | 124,4000 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 228,2500 |
| VALOR: | | | | 228,25 |

A & P EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 060149805-4

3.1. C4732 - CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO (M)

| EQUIPAMENTO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|---------------|
| 10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | H | 0,02800000 | 37,1400 | 1,0399 |
| 10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | H | 0,01200000 | 94,2700 | 1,1312 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | 2,1711 |

| MAO DE OBRA | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------|-------------|----------------|---------------|
| 12543 SERVENTE | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | 9,3300 |

| MATERIAL | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|------|-------------|----------------|---------------|
| 10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG | M | 6,00000000 | 0,5900 | 3,5400 |
| 12516 GRAMPOS PARA CERCA | KG | 0,03000000 | 8,1400 | 0,2442 |
| 19052 PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M | UN | 0,66700000 | 3,5200 | 2,4145 |
| 19053 PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M | UN | 0,02000000 | 4,0900 | 0,0818 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | 6,2805 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

02/09/2021

| | |
|------------|---|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI |
| LOCAL: | SÍTIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI |

Comissão de Licitação
Fls 2041/18
P.M - Mauriti-CE

VALOR: 17,78

3.2. C0733 - CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES (M)

| MAO DE OBRA | MAO DE OBRA | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | 20,7700 | 24,9240 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,20000000 | 15,5500 | 18,6600 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 43,5840 |

| MATERIAL | MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0097 | ARAME FARPADO FIO 16 BWG | SEINFRA | M | 7,00000000 | 0,5900 | 4,1300 |
| I0102 | ARAME GALVANIZADO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,00500000 | 15,2900 | 0,0765 |
| I2327 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M | SEINFRA | UN | 0,52000000 | 23,1600 | 12,0432 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 16,2497 |

| SERVICO | SERVICO | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| C0058 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 0,12000000 | 389,4500 | 46,7340 |
| C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 0,70000000 | 52,8400 | 36,9880 |
| C0077 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 0,20000000 | 176,5700 | 35,3140 |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,50000000 | 5,6100 | 8,4150 |
| C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,01600000 | 289,1600 | 4,6266 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,12000000 | 41,2100 | 4,9452 |
| C2122 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 1,80000000 | 21,4700 | 38,6460 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 175,6688 |

VALOR: 235,50

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| MAO DE OBRA | MAO DE OBRA | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,7700 | 20,7700 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | 15,5500 | 17,4160 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 38,1860 |

| MATERIAL | MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 45,9000 | 0,6885 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | 0,7500 | 1,6350 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | 0,3800 | 0,8284 |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | 0,4600 | 11,5000 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 14,6519 |

VALOR: 52,84

5.1. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

| MAO DE OBRA | MAO DE OBRA | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,7700 | 22,8470 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 15,5500 | 17,1050 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

02/09/2021

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SITIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | Fis. 2918 P.M - Mauriti-CE |

| | |
|--------------------|---------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 39,9520 |
|--------------------|---------|

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | SEINFRA | UN | 33,00000000 | 0,4800 | 15,8400 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 15,8400 | |
| VALOR: | | | | | 55,79 | |

5.2. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 16,7700 | 16,7700 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,7700 | 20,7700 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 37,5400 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0405 | CAIBRO DE 2"x1" | SEINFRA | M | 3,50000000 | 3,9000 | 13,6500 |
| I6519 | LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") | SEINFRA | M | 1,33000000 | 12,3300 | 16,3989 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,12000000 | 10,5700 | 1,2684 |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 3,50000000 | 0,9200 | 3,2200 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 34,5373 | |
| VALOR: | | | | | 72,08 | |

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 20,7700 | 2,0770 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,15000000 | 15,5500 | 2,3325 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 4,4095 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|---------|--------|
| J109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | 45,9000 | 0,2800 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | 0,3800 | 0,9234 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,2034 | |
| VALOR: | | | | | 5,61 | |

6.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 20,7700 | 12,4620 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,5500 | 9,3300 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 21,7920 | |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | 350,0100 | 8,7503 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 8,7503 | |
| VALOR: | | | | | 30,54 | |

7.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

02/09/2021

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SITIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | Fis. 2948 P.M - Mauriti-CE |

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,7700 | 62,3100 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | 15,5500 | 46,6500 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 108,9600 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00720000 | 45,9000 | 0,3305 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,49000000 | 0,7500 | 0,3675 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,03000000 | 0,3800 | 0,7714 |
| I1704 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 86,5200 | 86,5200 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 87,9894 |
| VALOR: | | | | | | 196,95 |

7.2. C1998M - PORTADA EM MADEIRA TRELIÇADA COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | 16,77 | 41,93 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | 20,77 | 51,93 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 15,55 | 7,78 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 101,64 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I8268 | ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm | SEINFRA | M | 1,10000000 | 3,09 | 3,40 |
| I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 0,50000000 | 111,71 | 55,86 |
| I1037 | DOBRADIÇA VAI - VEM, EM AÇO/FERRO, CROMADA - TAMANHO 3" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 50,47 | 100,94 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,75000000 | 10,57 | 7,93 |
| I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 45,00000000 | 0,92 | 41,40 |
| I1845 | SARRAFO DE 1"X4" APARELHADO | SEINFRA | M | 2,80000000 | 4,60 | 12,88 |
| 919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,94 | 1,88 |
| I1942 | TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE | SEINFRA | UN | 0,35000000 | 23,35 | 8,17 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 232,46 |
| VALOR: | | | | | | 334,10 |

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF: 754977163-68

7.3. I8982 - TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| VALOR: | | | | | | 3,15 |

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF: 754977163-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

8.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,7700 | 5,8695 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 14,1775 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,05000000 | 11,6900 | 0,5845 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,3700 | 0,0925 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

02/09/2021

| | | |
|------------|---|---------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SÍTIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | Fl. 20/11 / P.M - Mauriti-CE |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|---|------------|------------------------|---------------|
| I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L | 0,12000000 | 8,1000 | 0,9720 |
| I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,17000000 | 16,7200 | 2,8424 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 4,4914 |
| | | | | | VALOR: | 18,67 |

8.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|---------------------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 16,7700 | 13,4160 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,7700 | 16,6160 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 30,0320 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------------|---------|------|-------------|------------------------|---------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,03000000 | 11,6900 | 0,3507 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 16,9900 | 2,7184 |
| I1346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,30000000 | 1,1500 | 0,3450 |
| I2293 | ZARCÃO | SEINFRA | L | 0,12000000 | 15,3500 | 1,8420 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 5,2561 |
| | | | | | VALOR: | 35,29 |

8.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|---------|------|-------------|---------------------------|----------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,7700 | 5,8695 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,7700 | 8,3080 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 14,1775 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|---------|------|-------------|------------------------|---------------|
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | 11,6900 | 0,4676 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 16,9900 | 2,7184 |
| I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | 8,6200 | 1,1206 |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,3700 | 0,1480 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 4,4546 |
| | | | | | VALOR: | 18,63 |

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977103-68

Alex Alves da Mourais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4

9.1. C1924 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------------|---------|------|-------------|---------------------------|---------------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,09405402 | 21,1700 | 1,9911 |
| | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 1,9911 |

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|---------------------------|----------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40592877 | 20,7700 | 29,2011 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,52792282 | 15,5500 | 39,3092 |
| | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 68,5103 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,07218431 | 45,9000 | 3,3133 |


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
02/09/2021

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SITIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | Fls. 2451 P.M - Mauriti-CE |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|----|-------------|------------------------|----------------|
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,06537635 | 51,8100 | 3,3871 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 22,02572438 | 0,3800 | 8,3698 |
| I1826 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM | SEINFRA | M | 0,80093543 | 2,4100 | 1,9303 |
| | | | | | TOTAL MATERIAL: | 17,0005 |
| | | | | | VALOR: | 87,50 |


EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-66


Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4









CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
02/09/2021

| | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SITIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação Fls. 5946/1 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | P.M - Mauriti-CE |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | MOVIMENTO DE TERRA | 43,68 | 100,00 % | | 100,00 % |
| | | | 43,68 | | 43,68 |
| 2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 926,69 | 100,00 % | | 100,00 % |
| | | | 926,69 | | 926,69 |
| 3 | MUROS E FECHAMENTOS | 62.233,58 | 75,00 % | 25,00 % | 100,00 % |
| | | | 46.675,19 | 15.558,39 | 62.233,58 |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 871,86 | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | 871,86 | 871,86 |
| 5 | COBERTURA | 319,68 | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | 319,68 | 319,68 |
| 6 | REVESTIMENTOS | 1.192,95 | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | 1.192,95 | 1.192,95 |
| 7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 4.028,90 | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | 4.028,90 | 4.028,90 |
| 8 | PINTURA | 1.107,45 | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | 1.107,45 | 1.107,45 |
| 9 | PISOS | 4.637,50 | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | 4.637,50 | 4.637,50 |
| 10 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 18.840,57 | 63,22 % | 36,78 % | 100,00 % |
| | | | 11.911,01 | 6.929,56 | 18.840,57 |
| | | 94.202,86 | 59.556,57 | 34.646,29 | 94.202,86 |
| | | | 59.556,57 | 94.202,86 | |


AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68


Alex Aimes de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- 060149805-4








COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
02/09/2021

| | | |
|------------|---|---------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SITIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | Fls. 2047/1 P.M - Mauriti-CE |


| COD | DESCRIÇÃO | % |
|------------------|------------------|-------------|
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,75 |
| L | Lucro | 5,33 |
| TOTAL | | 6,08 |


| Despesas Indiretas | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 1,00 |
| TOTAL | | 5,82 |



| I | Impostos | |
|--------------|----------|--------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


A & P EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977193-68


Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-060149805-4






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

02/09/2021

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E CASA DE BOMBA NO MATADOURO MUNICIPAL DE MAURITI | |
| LOCAL: | SÍTIO POMBOS MUNICIPIO DE MAURITI/CE | Comissão de Licitação Fl. 29/18 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | P.M - Mauriti-CE |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

AP EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
Francisco Paulo de Sousa
PROCURADOR
CPF - 754977183-68

Alex Alves de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A. - 060149805-4