



Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.483/0001-03



PROPOSTA DE PREÇOS

Á: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti- Ceara
Tomada de Preços N° 2022.04.18.01/TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

A empresa **CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Alexandre Benício nº 123, Bairro Novo Horizonte de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 10.621.483/0001-03, vem apresentar sua proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 498.011,31 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL ONZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** conforme planilhas em anexo.


Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


Finalizando, declaramos ainda que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação, bem como seus anexos e se caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jaadzon Yackob Bezerra Caldas, CPF: 000.068.123-76 e RG: 96029003193, SSPDC/CE, expedido em: 05/09/2009.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 05 DE MAIO DE 2022.


Jaadzon Yackob Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
Titular / Administrador
CALDAS EMP. EC ONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03


Jordachy Frank Bezerra Caldas
Eng° Civil
CREA: 1009204177

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/05/2022	BDI:	26,37%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	227.1 COM DECONTERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ			HORA:	03,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ			MES:	47,20%
				REB:	00,00%
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.270,10
1.1	XXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	0,00	2.870,35	17.270,10
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.588,89
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	167,10	2.005,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,55	586,69	322,58
3		MOVIMENTO DE TERRA					407,00
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	5.028,00	0,08	407,00
4		PAVIMENTAÇÃO					408.902,89
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.102,72	79,76	408.902,89
5		OBRAS E DRENAGEM					39.326,80
5.1	C0865	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.335,79	29,44	39.326,80
6		SARJETA					23.395,45
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	41,00	56,30	2.310,30
6.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	41,00	501,01	20.544,15
7		LIMPEZA DA OBRA					7.901,47
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.028,00	1,57	7.901,47
VALOR BRUTO TOTAL:							104.818,81
VALOR ORÇAMENTO:							383.481,70
VALOR TOTAL:							488.300,51

Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Onze reais e Trinta e Um centavos

Joselson Y. Bezerra Caldas
 CPF: 090.768.123-76
 Titular Administrador
 CALDAS EMP. ECON. ST. BIRELI
 CNPJ: 10.621.483/0001-03

Joselson Y. Bezerra Caldas
 Eng. Civil
 CREA: 190525/4177

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/05/2022 BDI: 26,67%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	CONTRA	DET.1 COM DESONERAÇÃO 03,82% 47,76% 09/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ		COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00% 0,00%




1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.270,10	3,47
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.580,09	0,52
3	MOVIMENTO DE TERRA	487,99	0,10
4	PAVIMENTAÇÃO	406.992,95	81,72
5	OBRAS E DRENAGEM	38.375,86	7,80
6	SARJETA	23.385,45	4,70
7	LIMPEZA DA OBRA	7.991,47	1,00
VALOR BDI TOTAL:		104.519,51	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		392.491,70	
VALOR TOTAL:		498.011,21	

Quatrocentos e Noventa e Oito Mil Onze reais e Trinta e Um centavos

Jardozon Y. Bezerra Caldas
 CPF: 000.030.123-76
 Titular / Administrador
 CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
 CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jardozon Y. Bezerra Caldas
 Eng. Civil
 CPF: 1605254177

(Handwritten signatures and marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/06/2022	BDI: 26,57%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DECOMERAÇÃO	05.85%	47.70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0.00%



1.1. XXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	40,84031600	27,42	1.201,39
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	11,15487020	81,85	912,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	2.074,17
					VALOR:	2.274,12

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,0000	29,2500
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,2500
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10927	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,00000000	34,7000	34,7000
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3000	24,3000
11691	PORTALETE / BARRIOTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3100	55,3950
11725	PREÇO 15X15 (1,1/4" x 15) (APROXIMADAMENTE 672L/M²/S)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1700	2,2755
					TOTAL MATERIAL:	117,4650
					VALOR:	147,85

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SANEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,3500	144,7000
10756	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6000	2,4000
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3300	5,3200
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	152,4200
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10087	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,50000000	10,7700	37,6950
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,00000000	24,8000	74,4000
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,00000000	20,3400	81,3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	193,4550
					VALOR:	481,32

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	SEINFRA	H	0,60000000	74,0000	44,4000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00277778	212,4000	0,5900
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	44,9900
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00542222	15,0000	0,0814
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,0814
					VALOR:	45,07

4.1. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR USO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,0000	0,8200
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	0,8200
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10449	CAÇOTEIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	18,0000	6,3000
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,2078
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	55,4200	8,3130
12527	PARALELEPÍPEDO (1,1 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,1100	35,5200
					TOTAL MATERIAL:	43,8330
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	427,6300	8,5526
					TOTAL SERVIÇOS:	8,5526
					VALOR:	67,82

5.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078

Jardozon Y. Bezerra Caldas
 CPF: 000.068.123-76
 Titular / Administrador
 CALDAS EMP. CONST. EIRELI
 CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jardozon Y. Bezerra Caldas
 Eng.º
 CREA: 1605254177



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24400000	15,5000	3,7812	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	6,2540
MATERIAL							
12544	FORMA METÁLICA P/BAQUETAS (ALVIBEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3600	3,3600	
						TOTAL MATERIAL:	3,3600
SERVIC							
C0588	CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERFICAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3500	1,0875	
C3268	CONCRETO P/VIAS, FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,05400000	320,3400	11,2183	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0500	0,1499	
C2734	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,7500	0,6015	
						TOTAL SERVIÇO:	13,0477
						VALOR:	23,26

6.1. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85600000	15,5000	44,4680	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	44,4680
						VALOR:	44,47

6.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)							
MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,70000000	15,5000	151,7500	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	151,7500
MATERIAL							
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77000000	65,8800	51,0240	
10180	BRITA	SEINFRA	M3	0,86000000	74,3000	71,2100	
10805	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000	
						TOTAL MATERIAL:	243,2340
						VALOR:	395,94

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)							
MÃO DE OBRA							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07300000	15,5000	1,1300	
						TOTAL MÃO DE OBRA:	1,1300
						VALOR:	1,14

Joaquim Y. Bezerra Caldas
 CPF: 000.050.23-76
 Titular / Administrador
 CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
 CNPJ: 10.621.433/0001-03

Joaquim Y. Bezerra Caldas
 Eng. Civil
 CREA: 1000254177

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/05/2022	BDI:	28,57%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	007.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ			HORA:	85,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ			MES:	42,70%
				REF:	08/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
					0,00%
					0,00%



XXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
MAO DE OBRA		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	48,84829100	27,42	1.331,00
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	11,15187500	81,55	915,70
					TOTAL MAO DE OBRAS	2.246,70
					VALOR:	2.274,12

Jaquzon Y. Bezerra Caldas
 CPF: 000.068.123-76
 Titular / Administrador
 CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
 CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jaquzon Y. Bezerra Caldas
 Eng. Civil
 CREA: 1605254177



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/05/2022	BID:	26,57%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	MÊS:	47,76%
				REF:	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS						Total parcela		
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.270,10	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,66%	100,00%	17.270,10	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.568,09	100,00%						100,00%	2.568,09	
3	MOVIMENTO DE TERRA	497,59	15,00%	85,00%					100,00%	497,59	
4	PAVIMENTAÇÃO	406.992,95	10,00%	10,00%	23,00%	25,00%	30,00%		100,00%	408.992,95	
5	OBRAS E DRENAGEM	39.325,66			15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	80,00%	39.325,66	
6	SARJETA	23.395,45			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%	23.395,45
7	LIMPEZA DA OBRA	7.961,47							100,00%	100,00%	7.961,47
		498.011,31	46.220,96	44.001,18	112.865,57	112.865,57	131.247,19	50.810,84		498.011,31	
			46.220,96	90.222,14	203.067,71	315.953,28	447.200,47	498.011,31			

Jacozon Y. Bezerra Caldas
 CPF: 000.488.123-76
 Titular / Administrador
 CALDAS EMP. ECON. ST. EIRELI
 CNPJ: 10.821.483/0001-03

Jacozon Y. Bezerra Caldas
 E.O. Civil
 CPF: 000.488.123-76
 CNPJ: 10.821.483/0001-03

(Handwritten signatures and initials)

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAJUSTAMENTO			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAJUSTAMENTO			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ			
DATA:	03/05/2022			
BDI:	26,57%			
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DUBÉIA	027.1 COM DESONERAÇÃO	00,00%	47,78%	00/2021
	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	6,70
	TOTAL	7,44

Despesas Indiretas		%
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,79

I Total de impostos		%
	FIS	0,05
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO - INSS)	4,50
	TOTAL	10,15


BDI = 26,57%

$$(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)/(1-I)-1$$

Joaquim Y. Bezerra Caldas
 CPF: 090.068.123-76
 Titular / Administrador
 CALDAS EMP. BCONST. EIRELI
 CNPJ: 10.621.483/0001-03

Joaquim Y. Bezerra Caldas
 Emp. Civ.
 CREA: 1605254177



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA: 03/05/2022															
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	BDI: 28,57%															
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RES.</th> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>027.1 COM DEDUÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/02/21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	RES.	SEMPRA	027.1 COM DEDUÇÃO	83,85%	47,76%	04/02/21		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	RES.													
SEMPRA	027.1 COM DEDUÇÃO	83,85%	47,76%	04/02/21														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ																	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	6,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,06
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Janderson Y. Bezerra Caldas
CPF: 060.069.123-76
Titular Administrador
CALDAS EMP. ECONST. EIRELI
CNPJ: 10.821.483/0001-03

Jandarchy Frank Bezerra Caldas
Eng. Civil
CPEA: 1605254177