

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Preço Unitário Adotado					5,41
------------------------	--	--	--	--	------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1400		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1386258	16,77	19,09
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,1386258	20,77	23,65
		Sub-Total de Mão de Obra				42,74
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,44	2,58
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,09	1,81
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,15	2,08
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L F 30CM	M	1,0000000	8,77	8,77
		Sub-Total de Material				15,24
		Custo Direto Total				57,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,98
		Preço Unitário Adotado				57,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2122		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4379330	20,77	9,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5868302	15,59	9,15
		Sub-Total de Mão de Obra				18,25
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	59,12	0,36
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,8300000	0,60	0,50
		Sub-Total de Material				0,86
		Custo Direto Total				19,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,11
		Preço Unitário Adotado				19,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3153518	15,59	36,10
		Sub-Total de Mão de Obra				36,10
		Custo Direto Total				36,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,10
		Preço Unitário Adotado				36,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,7586600	15,59	136,55
		Sub-Total de Mão de Obra				136,55
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	59,12	71,89
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	0,96	174,72
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,49	178,85

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					425,46
					562,01
				0,0000000	-
					562,01
					562,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0839		CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,2551960	15,59	81,93
		Sub-Total de Mão de Obra				81,93
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8971000	59,12	53,04
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,49	138,18
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	64,73	54,11
		Sub-Total de Material				245,33
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,54	13,95
		Sub-Total de Equipamento				13,95
		Custo Direto Total				341,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				341,21
		Preço Unitário Adotado				341,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	10,11	10,11
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
		Sub-Total de Mão de Obra				16,54
		Serviços Auxiliares				
	A 95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
		Total de Serviços Auxiliares				0,31
		Custo Direto Total				16,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,85
		Preço Unitário Adotado				16,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COM	H	30/03/2021		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0302000	10,11	0,31
		Sub-Total de Mão de Obra				0,31
		Custo Direto Total				0,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Total da Composição			0,31
			Preço Unitário Adotado:			0,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021		
	1 0102436	ELETRICISTA	H	1,0000000	14,17	14,17
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
		Sub-Total de Mão de Obra				20,60
		Serviços Auxiliares				
A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,43	0,43
		Total de Serviços Auxiliares				0,43
		Custo Direto Total				21,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,03
		Preço Unitário Adotado				21,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	30/03/2021		
	1 0102436	ELETRICISTA	H	0,0302000	14,17	0,43
		Sub-Total de Mão de Obra				0,43
		Custo Direto Total				0,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,43
		Preço Unitário Adotado				0,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0521		CABO COBRE NU 50MM2	M	30/03/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2715185	16,77	4,55
	1 012312	ELETRICISTA	H	0,2715185	20,77	5,64
		Sub-Total de Mão de Obra				10,19
	2 0210461	CABO COBRE NU 50MM2	M	1,0200000	30,71	31,32
		Sub-Total de Material				31,32
		Custo Direto Total				41,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,51
		Preço Unitário Adotado				41,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2		M	30/03/2021		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1401386	2,35
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1405765	2,92
			Sub-Total de Mão de Obra			5,27
	2	0210369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	8,03
			Sub-Total de Material			8,03
			Custo Direto Total			13,30
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			13,30
			Preço Unitário Adotado			13,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0552	CABO EM PVC 1000V 240MM2		M	30/03/2021		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8057967	13,51
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8057967	16,74
			Sub-Total de Mão de Obra			30,25
	2	0210371	CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	1,0200000	115,03
			Sub-Total de Material			115,03
			Custo Direto Total			145,28
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			145,28
			Preço Unitário Adotado			145,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80X80X80		UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	2,4000000	253,46
	A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	2,0800000	23,21
	A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600000	20,79
	A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X	M2	0,2400000	13,92
	A	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	2,5600000	49,95
	A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,5120000	18,48
	A	C2862	LASTRO DE BRITA	M2	0,0960000	9,99
			Total de Serviços Auxiliares			389,80
			Custo Direto Total			389,80
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			389,80
			Preço Unitário Adotado			389,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA		M2	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,4013856	29,11
	1	0112543	SERVEANTE	H	1,6203521	25,26
			Sub-Total de Mão de Obra			54,37



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS); E SINAPI 027.027 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	59,12	1,80
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	0,96	4,37
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	0,49	2,23
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	0,51	42,84
		Sub-Total de Material				51,24
		Custo Direto Total				105,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				105,61
		Preço Unitário Adotado				105,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2123		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4379330	20,77	9,10
1	0112543	SERVENTE	H	0,5693129	15,59	8,88
		Sub-Total de Mão de Obra				17,98
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	59,12	0,36
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	0,96	1,17
		Sub-Total de Material				1,53
		Custo Direto Total				19,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,51
		Preço Unitário Adotado				19,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,7517320	15,59	27,31
		Sub-Total de Mão de Obra				27,31
2	0210280	BRITA	M3	1,1500000	66,73	76,74
		Sub-Total de Material				76,74
		Custo Direto Total				104,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				104,05
		Preço Unitário Adotado				104,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0859		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1313799	16,77	2,20
		Sub-Total de Mão de Obra				2,20
2	0210846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	1,0000000	5,66	5,66
		Sub-Total de Material				5,66
		Custo Direto Total				7,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,86
		Preço Unitário Adotado				7,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0860		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1313799	16,77	2,20
			Sub-Total de Mão de Obra				2,20
	2	0210847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	7,46	7,46
			Sub-Total de Material				7,46
			Custo Direto Total				9,66
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				9,66
			Preço Unitário Adotado				9,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1021		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1")	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1138626	16,77	1,91
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1138626	20,77	2,36
			Sub-Total de Mão de Obra				4,27
	2	0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,0000000	2,69	2,69
			Sub-Total de Material				2,69
			Custo Direto Total				6,96
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				6,96
			Preço Unitário Adotado				6,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1027		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110MM (4")	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0510392	16,77	17,63
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,0510392	20,77	21,83
			Sub-Total de Mão de Obra				39,46
	2	0210958	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4"	UN	1,0000000	30,64	30,64
			Sub-Total de Material				30,64
			Custo Direto Total				70,10
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				70,10
			Preço Unitário Adotado				70,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1187		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1")	M	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1751732	16,77	2,94
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1751732	20,77	3,64
			Sub-Total de Mão de Obra				6,58
	2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	4,78	4,78
			Sub-Total de Material				4,78
			Custo Direto Total				11,36
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				11,36
			Preço Unitário Adotado				11,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1193		ELETRODUTO PVC ROSC. D=110MM (4")	M	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA.027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8758660	16,77	14,69
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8758660	20,77	18,19
			Sub-Total de Mão de Obra				32,88
	2	0211076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	1,0000000	33,01	33,01
			Sub-Total de Material				33,01
			Custo Direto Total				65,89
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				65,89
			Preço Unitário Adotado				65,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1606		LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,8758660	15,59	13,65
			Sub-Total de Mão de Obra				13,65
	2	0210280	BRITA	M3	1,2000000	66,73	80,08
			Sub-Total de Material				80,08
			Custo Direto Total				93,73
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				93,73
			Preço Unitário Adotado				93,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1710		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1")	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0437933	16,77	0,73
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0437933	20,77	0,91
			Sub-Total de Mão de Obra				1,64
	2	0211406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,0000000	1,07	1,07
			Sub-Total de Material				1,07
			Custo Direto Total				2,71
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				2,71
			Preço Unitário Adotado				2,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1716		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110MM (4")	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4204157	16,77	7,05
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4204157	20,77	8,73
			Sub-Total de Mão de Obra				15,78
	2	0211403	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 4"	UN	1,0000000	17,41	17,41
			Sub-Total de Material				17,41
			Custo Direto Total				33,19
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				33,19
			Preço Unitário Adotado				33,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2456		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 240MM2	UN	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI, CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1751732	16,77	2,94
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1751732	20,77	3,64
		Sub-Total de Mão de Obra				6,58
2	0212075	TERMINAL PRESSAO P/CABO 240MM2	UN	1,0000000	20,42	20,42
		Sub-Total de Material				20,42
		Custo Direto Total				27,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,00
		Preço Unitário Adotado				27,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3504		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
A	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL;HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	0,8000000	105,61	84,49
A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	0,7800000	11,16	8,70
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252000	346,50	8,73
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,2160000	36,10	7,80
A	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X	M2	0,1200000	99,49	11,94
A	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	0,6000000	27,27	16,36
		Total de Serviços Auxiliares				138,02
		Custo Direto Total				138,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				138,02
		Preço Unitário Adotado				138,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2827		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X	M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1824191	16,77	19,83
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,1824191	20,77	24,56
		Sub-Total de Mão de Obra				44,39
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	20,85	8,97
2	0211691	PONTALETE, PARROTE DE 3"X3"	M	2,0000000	11,04	22,08
2	0211846	SERRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	4,15	6,35
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,6000000	8,77	14,03
2	0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	14,67	3,67
		Sub-Total de Material				55,10
		Custo Direto Total				99,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				99,49
		Preço Unitário Adotado				99,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3407		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÓPOLIS

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITIÓPOLIS/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,5246437	20,77	10,90
	1	0112543	SERVENTE	H	0,5246437	15,59	8,18
			Sub-Total de Mão de Obra				19,08
			Serviços Auxiliares				
	A	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	327,51	8,19
			Total de Serviços Auxiliares				8,19
			Custo Direto Total				27,27
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				27,27
			Preço Unitário Adotado				27,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3909		SOLDA EXOTERMICA	UN	30/03/2021			
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,0700693	20,77	1,46
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0700693	15,59	1,09
			Sub-Total de Mão de Obra				2,55
	2	0217377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.O 90	UN	1,0000000	23,03	23,03
	2	0217378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,0000000	3,29	3,29
	2	0217379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35MM2	UN	0,0400000	170,51	6,82
			Sub-Total de Material				33,14
			Custo Direto Total				35,69
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				35,69
			Preço Unitário Adotado				35,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C4933		HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,1020784	16,77	35,25
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,0510392	20,77	21,83
			Sub-Total de Mão de Obra				57,08
	2	0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	1,0000000	32,76	32,76
			Sub-Total de Material				32,76
			Custo Direto Total				89,84
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				89,84
			Preço Unitário Adotado				89,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C4934		DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A	UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7517320	16,77	29,38
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,7517320	20,77	36,38
			Sub-Total de Mão de Obra				65,76
	2	0219416	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLA	UN	1,0000000	1.295,17	1.295,17
			Sub-Total de Material				1.295,17
			Custo Direto Total				1.360,93
			Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Total da Composição			1.360,93
			Preço Unitário Adotado			1.360,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2496		TORNEIRA CIRURGICA (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5693129	16,77	9,55
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5693129	20,32	11,57
		Sub-Total de Mão de Obra				21,12
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,25	0,07
	2 0212125	TORNEIRA CIRURGICA	UN	1,0000000	309,97	309,97
		Sub-Total de Material				310,04
		Custo Direto Total				331,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				331,16
		Preço Unitário Adotado				331,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0727		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 50MM	M	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0087587	15,59	0,14
		Sub-Total de Mão de Obra				0,14
	3 0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0013000	112,01	0,15
		Sub-Total de Equipamento				0,15
		Custo Direto Total				0,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,29
		Preço Unitário Adotado				0,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0718		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 100MM	M	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0026276	15,59	0,04
		Sub-Total de Mão de Obra				0,04
	3 0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0040000	112,01	0,45
		Sub-Total de Equipamento				0,45
		Custo Direto Total				0,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,49
		Preço Unitário Adotado				0,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0719		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 150MM	M	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0043793	15,59	0,07
		Sub-Total de Mão de Obra				0,07
	3 0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0060000	112,01	0,67
		Sub-Total de Equipamento				0,67



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
			Custo Direto Total		0,74
			Taxa de BDI %	0,0000000	-
			Total da Composição		0,74
			Preço Unitário Adotado		0,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM		CJ	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4379330	16,77	7,34
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,4379330	20,77	9,10
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2262124	20,77	25,47
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2262124	15,59	19,12
		Sub-Total de Mão de Obra				61,03
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	59,12	0,63
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	143,89	143,89
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	0,96	1,65
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000000	0,24	2,88
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	13,61	2,72
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,21	7,26
	2 0218269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	M	5,1000000	19,75	100,73
		Sub-Total de Material				259,76
		Custo Direto Total				320,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				320,79
		Preço Unitário Adotado				320,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)		CJ	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3065531	16,77	5,14
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,3065531	20,77	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,51
	2 0211724	PREGO	KG	0,1000000	13,61	1,36
	2 0218268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 CM	M	5,2000000	3,98	20,70
		Sub-Total de Material				22,06
		Custo Direto Total				33,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,57
		Preço Unitário Adotado				33,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4425	PORTA TIPO PARANA (0,70 X 2,10 M), C/ FERRAGENS		UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2317066	16,77	37,43
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	2,2317066	20,77	46,35
		Sub-Total de Mão de Obra				83,78
	2 0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,23	51,69
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	40,29	40,29
	2 0218272	PORTA PARANA (0,70 X 2,10 M)	UN	1,0000000	106,52	106,52
		Sub-Total de Material				198,50
		Custo Direto Total				282,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Total da Composição	282,28
Preço Unitário Adotado	282,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4427		PORTA TIPO PARANA (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS	UN	30/03/2021		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,2317066	16,77	37,43
	1 01I0498	CARPINTEIRO	H	2,2317066	20,77	46,35
		Sub-Total de Mão de Obra				83,78
	2 02I1027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	17,23	51,69
	2 02I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	45,98	45,98
	2 02I8273	PORTA PARANA (0,80 X 2,10 M)	UN	1,0000000	113,96	113,96
		Sub-Total de Material				211,63
		Custo Direto Total				295,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				295,41
		Preço Unitário Adotado				295,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1994		PORTA TIPO PARANA (S/ACESSÓRIOS)	M2	30/03/2021		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0422805	16,77	17,48
	1 01I0498	CARPINTEIRO	H	1,0422805	20,77	21,65
		Sub-Total de Mão de Obra				39,13
	2 02I1715	PORTA TIPO PARANA	M2	1,0000000	67,83	67,83
		Sub-Total de Material				67,83
		Custo Direto Total				106,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				106,96
		Preço Unitário Adotado				106,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2680		VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE MADEIRA	M2	30/03/2021		
	1 01I0037	AJUDANTE	H	1,3137990	16,77	22,03
	1 01I1530	MONTADOR	H	2,1896650	20,77	45,48
		Sub-Total de Mão de Obra				67,51
	2 02I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000000	1,07	3,32
	2 02I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000000	7,37	11,06
	2 02I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	206,23	206,23
	2 02I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2"	M	4,0000000	10,42	41,68
		Sub-Total de Material				262,29
		Custo Direto Total				329,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				329,80
		Preço Unitário Adotado				329,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4621		BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA	M2	30/03/2021		

Rua Capitão Gutemberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60821-000
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 99101-6856
 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA-CE 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAP 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0111530	MONTADOR	H	0,2627598	20,77	5,46
1	0112543	SERVENTE	H	0,2627598	15,59	4,10
		Sub-Total de Mão de Obra				9,56
2	0218618	CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM (8	M2	0,3600000	202,43	72,87
2	0218619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	M	0,9000000	1,59	1,43
		Sub-Total de Material				74,30
		Custo Direto Total				83,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				83,86
		Preço Unitário Adotado				83,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	14,17	14,17
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1 0143465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	1 0143489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
		Sub-Total de Mão de Obra				20,58
		Serviços Auxiliares				
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				20,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,82
		Preço Unitário Adotado				20,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/03/2021		
	1 0104750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0172000	14,17	0,24
		Sub-Total de Mão de Obra				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/03/2021		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	10,11	10,11
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,88	0,88
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06

Rua Capitão Gutenberg, 967 - Cidade dos Funcionários Fortaleza - CE, 60821-000
 CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3241.5555
 Email: contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDEIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
	1	0143491	FPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
			Sub-Total de Mão de Obra				16,40
			Serviços Auxiliares				
	A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
			Total de Serviços Auxiliares				0,17
			Custo Direto Total				16,57
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				16,57
			Preço Unitário Adotado				16,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/03/2021			
	1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172000	10,11	0,17
			Sub-Total de Mão de Obra			0,17	
			Custo Direto Total			0,17	
			Taxa de BDI %	0,0000000		-	
			Total da Composição			0,17	
			Preço Unitário Adotado			0,17	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)M (S/ACESSORIOS)		UN	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2844975	16,77	55,08
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,2844975	20,77	68,22
			Sub-Total de Mão de Obra			123,30	
	2	0211698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)M	UN	1,0000000	2.289,85	2.289,85
			Sub-Total de Material			2.289,85	
			Custo Direto Total			2.413,15	
			Taxa de BDI %	0,0000000		-	
			Total da Composição			2.413,15	
			Preço Unitário Adotado			2.413,15	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)M (S/ACESSORIOS)		UN	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2844975	16,77	55,08
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,2844975	20,77	68,22
			Sub-Total de Mão de Obra			123,30	
	2	0211696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)M	UN	1,0000000	3.434,77	3.434,77
			Sub-Total de Material			3.434,77	
			Custo Direto Total			3.558,07	
			Taxa de BDI %	0,0000000		-	
			Total da Composição			3.558,07	
			Preço Unitário Adotado			3.558,07	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		M2	30/03/2021		
	1 01I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7006928	16,77	11,75
	1 01I2395	PINTOR	H	0,7006928	20,77	14,55
		Sub-Total de Mão de Obra				26,30
	2 02I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	15,06	0,45
	2 02I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	21,89	3,50
	2 02I1346	LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,48	0,44
	2 02I2293	ZARCAO	L	0,1200000	19,78	2,37
		Sub-Total de Material				6,76
		Custo Direto Total				33,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,06
		Preço Unitario Adotado				33,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0093	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/CELULA FOTOELETRICA		UN	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3137990	16,77	22,03
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	1,3137990	20,77	27,29
		Sub-Total de Mão de Obra				49,32
	2 02I0090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	UN	1,0000000	76,11	76,11
	2 02I0272	BRACADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	UN	1,0000000	1,83	1,83
		Sub-Total de Material				77,94
		Custo Direto Total				127,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				127,26
		Preço Unitario Adotado				127,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS		C	30/03/2021		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,6931290	16,77	95,47
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	5,6931290	20,77	118,25
		Sub-Total de Mão de Obra				213,72
	2 02I0421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	3,0000000	45,22	135,66
	2 02I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	3,0000000	2,27	6,81
	2 02I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	UN	3,0000000	56,93	170,79
	2 02I2162	TUBO CERAMICO DE 300MM	M	3,0000000	63,44	190,32
		Sub-Total de Material				503,58
		Custo Direto Total				717,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				717,30
		Preço Unitario Adotado				717,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0520	CABO COBRE NU 35MM2		M	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1839319	16,77	3,08
1	012312	ELETRICISTA	H	0,1839319	20,77	3,82
		Sub-Total de Mão de Obra				6,90
2	0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0200000	22,05	22,49
		Sub-Total de Material				22,49
		Custo Direto Total				29,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,39
		Preço Unitário Adotado				29,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1790		MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,0069280	16,77	117,51
1	012312	ELETRICISTA	H	7,0069280	20,77	145,53
		Sub-Total de Mão de Obra				263,04
2	0210206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2	UN	1,0000000	48,58	48,58
2	0210341	CABO COBRE NU 70MM2	M	3,0000000	43,27	129,81
2	0210850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	UN	1,0000000	97,60	97,60
2	02110254	MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2"X3M	UN	1,0000000	141,04	141,04
2	0211898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO	UN	3,0000000	12,09	36,27
		Sub-Total de Material				453,30
		Custo Direto Total				716,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				716,34
		Preço Unitário Adotado				716,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2056		PROTECAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3137990	16,77	22,03
1	012312	ELETRICISTA	H	1,3135362	20,77	27,28
		Sub-Total de Mão de Obra				49,31
2	0211904	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO	UN	2,0000000	6,04	12,08
2	0212215	TUBO PVC RIGIDO P/PROTECAO CORDOALHA 2'X3M	UN	1,0000000	86,97	86,97
		Sub-Total de Material				99,05
		Custo Direto Total				148,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				148,36
		Preço Unitário Adotado				148,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2060		PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3164266	16,77	22,08
1	012312	ELETRICISTA	H	1,3164266	20,77	27,34
		Sub-Total de Mão de Obra				49,42
2	0210330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	UN	1,0000000	63,46	63,46
		Sub-Total de Material				63,46



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI, CE


EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%


COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Custo Direto Total			112,88
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			112,88
		Preço Unitário Adotado			112,88

FORTALEZA-CE, 06 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP
 FONTE: SEMFRA 027.1. DESONERADA - ENCARGOS: 89,65% (HORA) E 47,76% (MÉS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 89,55% (HORA) E 47,46% (MÉS) BDI 28,00%

ITEM	SERVIÇOS	MÉS 01		MÉS 02		MÉS 03		MÉS 04		MÉS 05		MÉS 06		MÉS 07		MÉS 08		TOTAL			
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
01	SERVICIOS PRELIMINARES	343.042,99	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.042,99	6,27%	
02	MOVIMENTO DE TERRA	9.498,43	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.498,43	0,06%	
03	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	41.720,13	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.720,13	0,75%	
04	PAREDESE PAINES	150.403,34	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.403,34	2,75%	
05	REVESTIMENTO	147.048,38	10,00%	147.048,38	20,00%	147.048,38	20,00%	147.048,38	20,00%	147.048,38	20,00%	147.048,38	20,00%	147.048,38	20,00%	147.048,38	20,00%	710.241,90	12,99%		
06	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.142,77	6,20%	
07	PISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.891,39	6,80%	
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.945,70	3,42%	
09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.753,40	5,75%	
10	COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506.025,63	9,25%	
11	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.042,58	15,58%	
12	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E FUMIGACÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.175,69	4,56%	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.296,65	1,39%	
14	INSTALAÇÕES DE GASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.300,13	1,45%	
15	SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.183,02	0,92%	
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	17.816,00	11,11%	25.432,52	0,46%		
TOTAL SIMPLES (R\$)		369.858,99	6,60%	354.986,28	6,49%	435.825,70	7,97%	435.825,70	7,97%	435.825,70	7,97%	435.825,70	7,97%	435.825,70	7,97%	435.825,70	7,97%	435.825,70	7,97%	25.432,52	0,46%
BDI 28,00% (R\$)		101.040,52	3,05%	99.396,16	2,82%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%	127.031,20	2,83%
TOTAL GERAL (R\$)		470.899,51	8,45%	454.382,44	8,31%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%	562.856,90	10,80%
TOTAL ACUMULADO		481.899,50	8,45%	916.281,84	16,75%	1.474.138,83	26,95%	2.031.995,73	37,15%	2.685.056,82	48,69%	3.487.650,48	63,40%	4.336.814,17	75,48%	5.469.453,53	100,00%	6.749.453,53	100,00%	6.749.453,53	100,00%

FORTALEZA, 06 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 Rafael de Sa Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.984-41

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 Wendel Wancher de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - CE 42082-D
 CPF: 000.650.823-54



[Handwritten signatures and initials]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINAMICA EMPREENHIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022 DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,11
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
BDI=		28,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA-CE, 06 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wandel Wesley de L. Luciano
Eng° Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP
FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022
DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS), BDI 28,00%

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO - TABELA SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONGI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

FORTALEZA-CE, 06 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE MAURITI/ CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

FONTE: SEINFRA 027.1 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÊS) E SINAPI 02/2022


DESONERADA - ENCARGOS: 83,55% (HORA) E 47,46% (MÊS); BDI 28,00%

**ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO - TABELA
SINAPI/CE 02/2022 COM DESONERAÇÃO**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,64	16,61
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,16	10,91
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,50	2,79
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,95	3,14
TOTAL (A+B+C+D)		83,55	47,48

FORTALEZA-CE, 06 DE JULHO DE 2022.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - CE 42082-D
CPF: 000.650.823-54

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI


Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.993-41

AO
GOVERNO MUNICIPAL DE MAURITIÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.02.01/CP

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **Dinâmica Empreendimentos e Soluções LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **25.025.604/0001-13**, por seu representante legal Sr. **Rafael de Sá Cruz**, portador do Registro Geral de nº **2002009032646** e CPF nº **014.815.983-41**. DECLARA, para fins de direito, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Fortaleza – Ce, 06 de Julho de 2022.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e /ou procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: RAFAEL DE SÁ CRUZ
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
RG: 2002009032646 SSP-CE
CPF: 014.815.983-41
DOMICÍLIO: RUA CAPITÃO GUTENBERG, Nº 950 –
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
CIDADE: FORTALEZA
UF: CEARÁ

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO S/A
AGENCIA: 0607 – ASSEMBLÉIA.
CONTA: 14.314-6.
GERÊNCIA: AMANDA REIS.
CONTATOS: 085 – 99433 – 3180 / 085 3304 6704.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977 – SHOPPING VIA SUL.
OPERAÇÃO: 003.
CONTA: 3274 – 3.
GERÊNCIA: ADRIANA SOARES ALCANTARA.
CONTATOS: 085 3277 1419 / 085 3277 1430.

Fortaleza – Ce, 06 de Julho de 2022.

Atenciosamente,

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Rafael de Sá Cruz
CPF: 014.815.983-41

Rua Capitão Gutemberg, 967 | Cidade dos Funcionários | Fortaleza/CE
Fone: (85) 99101-6856 – contratos@dinamicaempreendimentos.com.br

