



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 26,00%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	VERSAO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CPM90 - PORTA TIPO PARANÁ (0,90 X 2,10 M), COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL MAO DE OBRA:						95,72

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	14,39	43,17
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,40	38,40
TOTAL MATERIAL:						81,57

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,89000000	101,32	191,49
TOTAL SERVICO:						541,14

VALOR:	718,43
VALOR SEM ENCARGOS:	549,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	168,65
VALOR COM ENCARGOS:	718,43
VALOR COM BDI:	919,59
QUANTIDADE:	36,00
VALOR BDI TOTAL:	7.241,76

CPM110 - PORTA TIPO PARANÁ (1,10 X 2,10 M), COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL MAO DE OBRA:						95,72

MATERIAL	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	4,00000000	14,39	57,56
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,40	38,40
TOTAL MATERIAL:						95,96

SERVICO	DESCRICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	2,31000000	101,32	234,05
TOTAL SERVICO:						583,70

VALOR:	775,38
VALOR SEM ENCARGOS:	595,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	180,08
VALOR COM ENCARGOS:	775,38
VALOR COM BDI:	992,49
QUANTIDADE:	17,00
VALOR BDI TOTAL:	3.690,87

93

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7658
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																								
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI : 28,00%																				
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,56%</td> <td>47,46%</td> <td>03/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	03/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	03/2022																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE																							

CPM150 - PORTA TIPO PARANÁ (1,50 X 2,10 M),DUAS FOLHAS (0,60+0,90)M COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	16,77	46,96
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	20,77	58,16
TOTAL MAO DE OBRA:					105,12

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	6,00000000	14,39	86,34
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00000000	38,40	76,80
TOTAL MATERIAL:					163,14

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,15000000	101,32	319,16
TOTAL SERVICIO:					668,81

VALOR:	937,07
VALOR SEM ENCARGOS:	728,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	208,64
VALOR COM ENCARGOS:	937,07
VALOR COM BDI:	1.199,45
QUANTIDADE:	5,00
VALOR BDI TOTAL:	1.311,90

CPM160 - PORTA TIPO PARANÁ (1,60 X 2,10 M),DUAS FOLHAS TIPO PASSA MACA (0,80+0,80)M COMPLETA, COM DOBRADIÇA VAI E VEM E COM VISOR EM VIDRO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	16,77	46,96
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	20,77	58,16
TOTAL MAO DE OBRA:					105,12

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1037 DOBRADIÇA VAI - VEM, EM AÇO/FERRO, CROMADA - TAMANHO 3"	SEINFRA	UN	4,00000000	54,29	217,16
I8639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,20000000	161,30	193,56
TOTAL MATERIAL:					410,72

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	2,60000000	72,95	189,67
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,36000000	101,32	340,44
C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,55000000	296,10	162,86
TOTAL SERVICIO:					1.042,62

VALOR:	1.558,46
VALOR SEM ENCARGOS:	1.300,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	257,66
VALOR COM ENCARGOS:	1.558,46

94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI: 28,00%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI: 1.994,83
 QUANTIDADE: 4,00
 VALOR BDI TOTAL: 1.745,48

CPM180 - PORTA TIPO PARANÁ (1,80 X 2,10 M),DUAS FOLHAS TIPO PASSA MACA (0,90+0,90)M COMPLETA, COM VISOR EM VIDRO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	16,77	46,96
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	20,77	58,16
TOTAL MAO DE OBRA:					105,12

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	6,00000000	14,39	86,34
18639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,20000000	161,30	193,56
TOTAL MATERIAL:					279,90

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	2,88000000	72,95	210,10
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,78000000	101,32	382,99
C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,55000000	296,10	162,86
TOTAL SERVIÇO:					1.105,60

VALOR: 1.490,62
 VALOR SEM ENCARGOS: 1.219,65
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 270,97
 VALOR COM ENCARGOS: 1.490,62
 VALOR COM BDI: 1.907,99
 QUANTIDADE: 13,00
 VALOR BDI TOTAL: 5.425,81

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,40	1,92
00036888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	27,89	191,05
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	637,17	348,72
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	24,31	21,46
TOTAL MATERIAL:					563,15

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	19,09	7,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	14,87	2,84
TOTAL SERVIÇO:					10,14

VALOR: 573,29

7660
ATAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2022
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR SEM ENCARGOS: 569,88
 VALOR ENCARGOS (83.55%): 3,41
 VALOR COM ENCARGOS: 573,29
 VALOR COM BDI: 733,81
 QUANTIDADE: 13,44
 VALOR BDI TOTAL: 2.157,39

C4516 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18340 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	251,2800	251,2800
TOTAL MATERIAL:					251,2800

VALOR: 251,28
 VALOR SEM ENCARGOS: 251,28
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 251,28
 VALOR COM BDI: 321,64
 QUANTIDADE: 21,20
 VALOR BDI TOTAL: 1.491,63

C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7700

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516 MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	7,1200	10,6800
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	242,1200	242,1200
TOTAL MATERIAL:					252,8000

VALOR: 271,57
 VALOR SEM ENCARGOS: 260,15
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,42
 VALOR COM ENCARGOS: 271,57
 VALOR COM BDI: 347,61
 QUANTIDADE: 47,61
 VALOR BDI TOTAL: 3.620,26

100674 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	693,73	693,73
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	0,19	3,30
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	16,06	6,80
TOTAL MATERIAL:					703,83

96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI: 28,40%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	VERÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,36%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	19,09	13,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,87	5,35
TOTAL SERVICOS:					19,09
VALOR:					722,92
VALOR SEM ENCARGOS:					716,51
VALOR ENCARGOS (83.55%):					6,41
VALOR COM ENCARGOS:					722,92
VALOR COM BDI:					925,34
QUANTIDADE:					30,37
VALOR BDI TOTAL:					6.147,50

94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	280,11	583,55
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,19	4,63
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	16,06	20,02
TOTAL MATERIAL:					608,20


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	19,09	32,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	14,87	12,68
TOTAL SERVICOS:					45,26
VALOR:					653,46
VALOR SEM ENCARGOS:					638,27
VALOR ENCARGOS (83.55%):					15,19
VALOR COM ENCARGOS:					653,46
VALOR COM BDI:					836,43
QUANTIDADE:					37,98
VALOR BDI TOTAL:					6.949,20

CPC70 - PORTA BLINDOR / CHUMBO (0,70 X 2,10M) COMPLETA C/ ACESSÓRIOS (UN)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL MAO DE OBRA:					95,72

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	14,39	43,17
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,40	38,40
TOTAL MATERIAL:					81,57

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1963 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m	SEINFRA	UN	0,87500000	2.053,20	1.796,55

Handwritten signatures and initials:
97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,46% 05/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

C1963 (S/ACESSÓRIOS)

TOTAL SERVIÇO: 2.146,20

VALOR: 2.323,49
 VALOR SEM ENCARGOS: 2.131,24
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 192,25
 VALOR COM ENCARGOS: 2.323,49
 VALOR COM BDI: 2.974,07
 QUANTIDADE: 1,00
 VALOR BDI TOTAL: 650,58

CPC110 - PORTA BLINDOR / CHUMBO (1,10 X 2,10M) COMPLETA C/ ACESSÓRIOS (UN)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL MAO DE OBRA:					95,72

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	4,00000000	14,39	57,56
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,40	38,40
TOTAL MATERIAL:					95,96

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	31,54	63,08
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	286,57	286,57
C1961 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	0,91660000	3.009,41	2.758,43
TOTAL SERVIÇO:					3.108,08

VALOR: 3.299,76
 VALOR SEM ENCARGOS: 3.103,94
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 195,82
 VALOR COM ENCARGOS: 3.299,76
 VALOR COM BDI: 4.223,69
 QUANTIDADE: 1,00
 VALOR BDI TOTAL: 923,93

C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
TOTAL MAO DE OBRA:					21,0145

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	UN	0,60000000	26,3300	15,7980
I8647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,60000000	17,6700	10,6020
I8646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	130,2200	260,4400
TOTAL MATERIAL:					266,8400

VALOR: 307,85
 VALOR SEM ENCARGOS: 294,82

Handwritten signature and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,76% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR ENCARGOS (83.85%): 13,03
 VALOR COM ENCARGOS: 307,85
 VALOR COM BDI: 394,05
 QUANTIDADE: 84,96
 VALOR BDI TOTAL: 7.323,55

CBM01 - BRISE HORIZONTAL EM METALON 50X30MM, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	H	1,00000000	20,77	20,77
I2391 PEDREIRO	H	0,35000000	20,77	7,27
I2543 SERVENTE	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL MAO DE OBRA:				31,93

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,00100000	54,66	0,05
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,41	0,06
I1222 GRADE DE FERRO	M2	1,00000000	72,14	72,14
TOTAL MATERIAL:				72,25

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,00000000	35,69	71,38
TOTAL SERVICIO:				71,38

VALOR: 175,56
 VALOR SEM ENCARGOS: 119,60
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 55,96
 VALOR COM ENCARGOS: 175,56
 VALOR COM BDI: 224,72
 QUANTIDADE: 64,39
 VALOR BDI TOTAL: 3.165,41

C0001 - ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,65000000	16,7700	77,9805
I2320 ENCANADOR	H	4,65000000	20,3200	94,4880
TOTAL MAO DE OBRA:				172,4685

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0003 ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM	UN	1,00000000	262,7500	262,7500
I0006 ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	UN	1,00000000	57,6800	57,6800
I1098 ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	1,00000000	85,2700	85,2700
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,41000000	0,2000	0,2820
I1499 MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"X30M	UN	1,00000000	868,2000	868,2000
I1816 REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2")	UN	1,00000000	131,6700	131,6700
TOTAL MATERIAL:				1.405,8520

VALOR: 1.578,32
 VALOR SEM ENCARGOS: 1.474,16
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 104,16

Página: 84
 99

7664

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MESES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS: 1.578,32
 VALOR COM BDI: 2.020,25
 QUANTIDADE: 5,00
 VALOR BDI TOTAL: 2.209,65

C1456 - HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65MM (2 1/2") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	16,7700	19,2855
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	20,3200	23,3680
TOTAL MAO DE OBRA:					42,6535

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,41000000	0,2000	0,2820
11246 HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	490,5800	490,5800
TOTAL MATERIAL:					490,8620

VALOR: 533,52
 VALOR SEM ENCARGOS: 507,76
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 25,76
 VALOR COM ENCARGOS: 533,52
 VALOR COM BDI: 682,91
 QUANTIDADE: 5,00
 VALOR BDI TOTAL: 746,95

C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280
TOTAL MAO DE OBRA:					14,8360

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	469,3700	469,3700
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5300	1,0600
TOTAL MATERIAL:					470,4300

VALOR: 485,27
 VALOR SEM ENCARGOS: 476,31
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,96
 VALOR COM ENCARGOS: 485,27
 VALOR COM BDI: 621,15
 QUANTIDADE: 13,00
 VALOR BDI TOTAL: 1.766,44

C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:					44,5710

100

7665

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	REF. 05/2021 03/2022

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	12,0000	0,3600
TOTAL MATERIAL:					0,3600
VALOR:					44,93
VALOR SEM ENCARGOS:					17,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):					27,03
VALOR COM ENCARGOS:					44,93
VALOR COM BDI:					57,51
QUANTIDADE:					18,00
VALOR BDI TOTAL:					226,44

C2275 - SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695	
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,35000000	27,1400	9,4990	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,3200	7,1120	
TOTAL MAO DE OBRA:					22,4805	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	6,00000000	0,5300	3,1800
11867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO	SEINFRA	UN	1,00000000	131,0000	131,0000
TOTAL MATERIAL:					134,1800
VALOR:					156,66
VALOR SEM ENCARGOS:					143,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):					13,23
VALOR COM ENCARGOS:					156,66
VALOR COM BDI:					200,52
QUANTIDADE:					4,00
VALOR BDI TOTAL:					175,44

C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	27,4200	0,4936	
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	20,7700	0,9347	
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	20,7700	0,9347	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	15,5500	2,0993	
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4623	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	84,5200	3,9978
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	18,2800	0,2468
18619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	1,3300	0,7980
18626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	35,8100	0,5372
18627 LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,5200	0,0117
18628 ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	8,8700	0,0399
18625 TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,4500	0,0079
18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	80,2800	3,7972



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MATERIAL:	9,4365
VALOR:	13,90
VALOR SEM ENCARGOS:	11,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	13,90
VALOR COM BDI:	17,79
QUANTIDADE:	29,00
VALOR BDI TOTAL:	112,81

C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750	
TOTAL MAO DE OBRA:					18,1600	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8246 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	175,3400	175,3400	
TOTAL MATERIAL:					175,3400	

VALOR:	193,50
VALOR SEM ENCARGOS:	182,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,28
VALOR COM ENCARGOS:	193,50
VALOR COM BDI:	247,68
QUANTIDADE:	27,00
VALOR BDI TOTAL:	1.462,86

C0443 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	16,7700	41,9250	
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850	
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	20,3200	50,8000	
TOTAL MAO DE OBRA:					103,1100	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	33,0300	8,2575	
I0253 BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	SEINFRA	UN	1,00000000	502,9300	502,9300	
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	0,2000	0,6000	
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,6400	3,6400	
I2218 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	M	6,00000000	11,4400	68,6400	
I2284 VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	31,5600	31,5600	
TOTAL MATERIAL:					615,6275	

VALOR:	718,74
VALOR SEM ENCARGOS:	656,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	62,25
VALOR COM ENCARGOS:	718,74
VALOR COM BDI:	919,99

Handwritten signatures and numbers: 102, 1666, and other marks.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITICE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,48% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

QUANTIDADE: 1,00
VALOR BDI TOTAL: 201,25

C0447 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	16,7700	41,9250
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	20,3200	50,8000
TOTAL MAO DE OBRA:					103,1100

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	33,0300	8,2575
10256 BOMBA CENTRIFUGA P=5CV	SEINFRA	UN	1,00000000	1.307,7500	1.307,7500
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	0,2000	0,6000
11292 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9400	7,9400
12217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	6,00000000	15,4900	92,9400
12287 VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	50,1000	50,1000
TOTAL MATERIAL:					1.467,5875

VALOR: 1.570,70
VALOR SEM ENCARGOS: 1.508,45
VALOR ENCARGOS (83.85%): 62,25
VALOR COM ENCARGOS: 1.570,70
VALOR COM BDI: 2.010,50
QUANTIDADE: 2,00
VALOR BDI TOTAL: 879,80

15980 - CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 (UN)

VALOR: 4.466,25
VALOR SEM ENCARGOS: 4.466,25
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 4.466,25
VALOR COM BDI: 5.716,80
QUANTIDADE: 1,00
VALOR BDI TOTAL: 1.250,55

C2703 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65MM (2 1/2") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	16,7700	19,2855
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	20,3200	23,3680
TOTAL MAO DE OBRA:					42,6535

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	0,2000	0,5640
12282 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	207,8300	207,8300
TOTAL MATERIAL:					208,3940

VALOR: 251,05

103

517 7668

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI : 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	VERSÃO	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS: 225,29
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 25,76
 VALOR COM ENCARGOS: 251,05
 VALOR COM BDI: 321,34
 QUANTIDADE: 6,00
 VALOR BDI TOTAL: 421,74

C2162 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	16,7700	19,2855
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,15000000	20,3200	23,3680
TOTAL MAO DE OBRA:					42,6535

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,82000000	0,2000	0,5640
11803 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	132,2300	132,2300
TOTAL MATERIAL:					132,7940

VALOR: 175,45
 VALOR SEM ENCARGOS: 149,69
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 25,76
 VALOR COM ENCARGOS: 175,45
 VALOR COM BDI: 224,58
 QUANTIDADE: 5,00
 VALOR BDI TOTAL: 245,65

I6375 - MANÔMETRO 1/2 X 4" ESCALA 0 -20 KG/CM2 (UN)

VALOR: 119,45
 VALOR SEM ENCARGOS: 119,45
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 119,45
 VALOR COM BDI: 152,90
 QUANTIDADE: 11,00
 VALOR BDI TOTAL: 367,95

C4304 - HIDRANTE DE PISO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	6,00000000	16,7700	100,6200
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,3200	81,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					181,9000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18205 HIDRANTE DE PISO	SEINFRA	UN	1,00000000	575,4500	575,4500
TOTAL MATERIAL:					575,4500

VALOR: 757,35
 VALOR SEM ENCARGOS: 647,05
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 110,30

104



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITICE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

VALOR COM ENCARGOS: 757,35
 VALOR COM BDI: 969,41
 QUANTIDADE: 1,00
 VALOR BDI TOTAL: 212,06

C2563 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=65MM (2 1/2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83000000	16,7700	13,9191
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83000000	20,3200	16,8656
TOTAL MAO DE OBRA:					30,7847

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,41000000	0,2000	0,2820
12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	64,4700	65,1147
TOTAL MATERIAL:					65,3967

VALOR: 96,18
 VALOR SEM ENCARGOS: 77,59
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,59
 VALOR COM ENCARGOS: 96,18
 VALOR COM BDI: 123,11
 QUANTIDADE: 120,00
 VALOR BDI TOTAL: 3.231,60

C2327 - TÊ AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93000000	16,7700	15,5961
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,93000000	20,3200	18,8976
TOTAL MAO DE OBRA:					34,4937

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11949 TÊ AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	69,5200	69,5200
TOTAL MATERIAL:					69,5200

VALOR: 104,01
 VALOR SEM ENCARGOS: 83,18
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 20,83
 VALOR COM ENCARGOS: 104,01
 VALOR COM BDI: 133,13
 QUANTIDADE: 12,00
 VALOR BDI TOTAL: 349,44

C1017 - CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80MM (2 1/2") A (3") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,3200	16,2560
TOTAL MAO DE OBRA:					29,6720

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature and number 105.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					MES
					REF.
					05/2021
					03/2022

10932	CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA	SEINFRA	UN	1,00000000	115,6600	115,6600
					TOTAL MATERIAL:	115,6600
					VALOR:	145,33
					VALOR SEM ENCARGOS:	127,41
					VALOR ENCARGOS (83.86%):	17,92
					VALOR COM ENCARGOS:	145,33
					VALOR COM BDI:	186,02
					QUANTIDADE:	13,00
					VALOR BDI TOTAL:	528,97

C1248 - ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 13,5MPA (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,3500	15,2439
					TOTAL EQUIPAMENTO:	15,2439


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	17,93000000	15,5500	278,8115
					TOTAL MAO DE OBRA:	382,6615

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92220000	49,3800	45,5982
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,83600000	55,7300	46,5908
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	281,00000000	0,4100	115,2100
					TOTAL MATERIAL:	207,3985
					VALOR:	605,24
					VALOR SEM ENCARGOS:	354,20
					VALOR ENCARGOS (83.86%):	251,04
					VALOR COM ENCARGOS:	605,24
					VALOR COM BDI:	774,71
					QUANTIDADE:	4,80
					VALOR BDI TOTAL:	813,46

C1205 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4" (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,2620

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
11087	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	7,5200	7,5200
					TOTAL MATERIAL:	7,5200
					VALOR:	18,78
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,93
					VALOR ENCARGOS (83.86%):	6,85
					VALOR COM ENCARGOS:	18,78
					VALOR COM BDI:	24,04

106



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022			
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	BDI : 28,00%			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE				
		FONTE	VERSÃO	HORA	MEG	REP.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,36%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

QUANTIDADE: 100,00
VALOR BDI TOTAL: 526,00

C0732 - CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
I1088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	1,50000000	27,1400	40,7100
TOTAL MAO DE OBRA:					97,0200

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0507 CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD.FIRE-LITE	SEINFRA	UN	1,00000000	5.564,4300	5.564,4300
TOTAL MATERIAL:					5.564,4300

VALOR: 5.661,45
VALOR SEM ENCARGOS: 5.604,06
VALOR ENCARGOS (83.86%): 57,39
VALOR COM ENCARGOS: 5.661,45
VALOR COM BDI: 7.246,66
QUANTIDADE: 1,00
VALOR BDI TOTAL: 1.585,21

C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,7700	3,7733
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,7700	19,8725
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,7700	4,6783
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,7700	24,6125
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	20,7700	85,3647
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	15,5500	112,4887
TOTAL MAO DE OBRA:					250,7850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	7,3500	0,3234
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	49,3800	5,8170
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	6,0600	15,6469
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	55,7300	5,4615
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	0,8000	6,1152
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	22,1900	4,4380
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,4100	11,4800
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	7,3200	0,4319
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,4200	59,2200
TOTAL MATERIAL:					108,9339

VALOR: 359,72
VALOR SEM ENCARGOS: 203,35
VALOR ENCARGOS (83.86%): 156,37
VALOR COM ENCARGOS: 359,72
VALOR COM BDI: 460,44

Handwritten signature and number '107'.

Fl. 7672

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MESES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

QUANTIDADE: 2,00
VALOR BDI TOTAL: 201,44

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847	
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1294	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,4300	1,4586	
TOTAL MATERIAL:					1,4586	
VALOR:					5,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,07	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					2,52	
VALOR COM ENCARGOS:					5,59	
VALOR COM BDI:					7,16	
QUANTIDADE:					300,00	
VALOR BDI TOTAL:					471,00	

C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4") (UN)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,7700	3,1863	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	20,3200	3,8608	
TOTAL MAO DE OBRA:					7,0471	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	33,0300	0,2973	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	28,6900	0,1033	
11972 TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7300	0,7300	
TOTAL MATERIAL:					1,1306	
VALOR:					8,18	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,92	
VALOR ENCARGOS (83,85%):					4,26	
VALOR COM ENCARGOS:					8,18	
VALOR COM BDI:					10,47	
QUANTIDADE:					4,00	
VALOR BDI TOTAL:					9,16	

C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25MMX3/4" (UN)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,3200	4,0640	
TOTAL MAO DE OBRA:					7,4180	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	33,0300	0,0826	

108

7678

ATA 00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES REF	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	03/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,2000	0,0800
I1303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9600	1,9600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	28,6900	0,1148
TOTAL MATERIAL:						2,2374

VALOR:	9,66
VALOR SEM ENCARGOS:	5,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,48
VALOR COM ENCARGOS:	9,66
VALOR COM BDI:	12,36
QUANTIDADE:	6,00
VALOR BDI TOTAL:	16,20

C3417 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	10,00000000	20,3200	203,2000
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	10,00000000	20,7700	207,7000
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					566,4000

VALOR:	566,40
VALOR SEM ENCARGOS:	220,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	346,10
VALOR COM ENCARGOS:	566,40
VALOR COM BDI:	724,99
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	158,59

C3416 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0771 TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	5,00000000	0,1200	0,6000
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,6000

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	30,00000000	20,3200	609,6000
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	30,00000000	20,7700	623,1000
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	30,00000000	15,5500	466,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					1.699,2000

VALOR:	1.699,80
VALOR SEM ENCARGOS:	661,48
VALOR ENCARGOS (83.88%):	1.038,32
VALOR COM ENCARGOS:	1.699,80
VALOR COM BDI:	2.175,74
QUANTIDADE:	2,00
VALOR BDI TOTAL:	951,88

C0869 - CORDALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

DIVAL TELES
CARNEIRO:19527888387

Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO:19527888387
Dados: 2022.07.01 18:20:29 -03'00'

LUIZ BEZERRA
MAIA:06102522320

Assinado de forma digital por LUIZ BEZERRA MAIA:06102522320
Dados: 2022.07.01 18:20:45 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.07.01 18:21:06 -03'00'

109



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI: 28,00%		
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,48%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL MAO DE OBRA:						18,7700

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,00000000	18,4200	18,4200
11910	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES	SEINFRA	UN	0,50000000	5,0500	2,5250
TOTAL MATERIAL:					20,9450	

VALOR:	39,72
VALOR SEM ENCARGOS:	28,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	39,72
VALOR COM BDI:	50,84
QUANTIDADE:	550,00
VALOR BDI TOTAL:	6.116,00

C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	16,7700	5,1987
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	20,7700	6,4387
TOTAL MAO DE OBRA:					11,6374	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	25,6500	26,1630
TOTAL MATERIAL:					26,1630	

VALOR:	37,80
VALOR SEM ENCARGOS:	30,72
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,08
VALOR COM ENCARGOS:	37,80
VALOR COM BDI:	48,38
QUANTIDADE:	250,00
VALOR BDI TOTAL:	2.645,00

C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
TOTAL MAO DE OBRA:					2,5155	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	6,2300	6,2300
TOTAL MATERIAL:					6,2300	

VALOR:	8,75
VALOR SEM ENCARGOS:	7,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,56
VALOR COM ENCARGOS:	8,75
VALOR COM BDI:	11,20
QUANTIDADE:	26,00

110



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

VALOR BDI TOTAL: 63,70

C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:					7,5080

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1400	3,1400
TOTAL MATERIAL:					3,1400

VALOR: 10,65
 VALOR SEM ENCARGOS: 6,08
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,57
 VALOR COM ENCARGOS: 10,65
 VALOR COM BDI: 13,63
 QUANTIDADE: 26,00
 VALOR BDI TOTAL: 77,48

C2056 - PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:					56,3100

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11904 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	SEINFRA	UN	2,00000000	5,0500	10,1000
12215 TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2"X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	72,6400	72,6400
TOTAL MATERIAL:					82,7400

VALOR: 139,05
 VALOR SEM ENCARGOS: 104,78
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 34,27
 VALOR COM ENCARGOS: 139,05
 VALOR COM BDI: 177,98
 QUANTIDADE: 250,00
 VALOR BDI TOTAL: 9.732,50

C4208 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN	1,00000000	121,4100	121,4100
C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00000000	664,5800	664,5800
C0520 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00000000	26,6700	533,4000
C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	678,8900	678,8900
C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00000000	109,3100	109,3100
C2056 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	SEINFRA	UN	1,00000000	139,0500	139,0500

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI: 28.00%	
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

TOTAL SERVIÇO:	2.246,6400
VALOR:	2.246,64
VALOR SEM ENCARGOS:	1.716,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	530,08
VALOR COM ENCARGOS:	2.246,64
VALOR COM BDI:	2.875,70
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	629,06

C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:					89,8500

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	18,4200	55,2600
I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,7700	37,7700
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8900	1,8900
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	27,3600	27,3600
TOTAL MATERIAL:					122,2800

VALOR:	212,13
VALOR SEM ENCARGOS:	157,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	54,97
VALOR COM ENCARGOS:	212,13
VALOR COM BDI:	271,53
QUANTIDADE:	27,00
VALOR BDI TOTAL:	1.603,80


C4006 - REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7509 REDE DE GÁS P/ COZINHA	SEINFRA	M	1,00000000	14,4500	14,4500
TOTAL MATERIAL:					14,4500

VALOR:	14,45
VALOR SEM ENCARGOS:	14,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,45
VALOR COM BDI:	18,50
QUANTIDADE:	100,00
VALOR BDI TOTAL:	405,00

C2574 - TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15MM (1/2") CLASSE E (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	16,7700	5,5341
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,3200	6,7056



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

TOTAL MAO DE OBRA: 12,2397

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596 PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00030000	34,4400	0,0103
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	60,5200	0,1271
I2175 TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,80000000	15,8000	28,4400
TOTAL MATERIAL:					28,5774

VALOR: 40,82
 VALOR SEM ENCARGOS: 33,43
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,39
 VALOR COM ENCARGOS: 40,82
 VALOR COM BDI: 52,25
 QUANTIDADE: 200,00
 VALOR BDI TOTAL: 2.286,00

C2575 - TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22MM (3/4") CLASSE E (M)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	16,7700	6,0372
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	20,3200	7,3152
TOTAL MAO DE OBRA:					13,3524

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596 PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00050000	34,4400	0,0172
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00400000	60,5200	0,2421
I2176 TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,70000000	27,1800	46,2060
TOTAL MATERIAL:					46,4653

VALOR: 59,82
 VALOR SEM ENCARGOS: 51,75
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,07
 VALOR COM ENCARGOS: 59,82
 VALOR COM BDI: 76,57
 QUANTIDADE: 200,00
 VALOR BDI TOTAL: 3.350,00

C2576 - TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28MM (1") CLASSE E (M)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5465
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	20,3200	9,1440
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6905

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596 PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00060000	34,4400	0,0207
I1872 SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00500000	60,5200	0,3026
I2177 TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,60000000	34,4900	55,1840
TOTAL MATERIAL:					55,5073

VALOR: 72,20
 VALOR SEM ENCARGOS: 62,12

Handwritten signatures and initials, including '113'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022		BDI: 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	47,70%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,08
 VALOR COM ENCARGOS: 72,20
 VALOR COM BDI: 92,42
 QUANTIDADE: 200,00
 VALOR BDI TOTAL: 4.044,00

C3695 - REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700	9,0558
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200	10,9728
TOTAL MAO DE OBRA:					20,0286

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2000	0,1880
I6780 REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	27,6400	27,6400
TOTAL MATERIAL:					27,8280

VALOR: 47,86
 VALOR SEM ENCARGOS: 35,76
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,10
 VALOR COM ENCARGOS: 47,86
 VALOR COM BDI: 61,26
 QUANTIDADE: 30,00
 VALOR BDI TOTAL: 402,00

G0370 - VALVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIAMETRO 1", TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA-SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO (UN)

VALOR: 567,59
 VALOR SEM ENCARGOS: 567,59
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 567,59
 VALOR COM BDI: 726,52
 QUANTIDADE: 10,00
 VALOR BDI TOTAL: 1.589,30

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850

VALOR: 10,88
 VALOR SEM ENCARGOS: 3,84
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,04
 VALOR COM ENCARGOS: 10,88
 VALOR COM BDI: 13,93
 QUANTIDADE: 2.668,68
 VALOR BDI TOTAL: 8.139,47

114




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
ELETROPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI: 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,56% 47,46% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COMP-32144995 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,09000000	5.868,92	528,20
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,05850000	18.382,82	1.075,39
TOTAL MAO DE OBRA:					1.603,59

VALOR:	1.603,59
VALOR SEM ENCARGOS:	999,51
VALOR ENCARGOS (47.76%):	604,08
VALOR COM ENCARGOS:	1.603,59
VALOR COM BDI:	2.052,60
QUANTIDADE:	100,00
VALOR BDI TOTAL:	44.901,00



ELETROPORT	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI : 28,00%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,56% 47,46% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	7,11
	TOTAL	7,91

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCOS	1,27
	TOTAL	6,50

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	JSS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 28,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
ELETRPORT	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022																			
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	BDI : 28,00%																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	09/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	09/2022																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

(Handwritten signatures and scribbles)

(Handwritten number 117 and other marks)



ELETROPORT

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE MAURITI/CE - HOSPITAL SÃO JOSÉ	DATA : 24/06/2022	BDI : 28.00%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,55%	47,46%
		0,00%	0,00%
		REF	03/2021
			03/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,95	6,90
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,41	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,36	3,36
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,80	2,93
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,50	2,79
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

HORISTA = 83,55%
MENSALISTA = 47,46%

A + B + C + D

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Handwritten number: 118/118