



PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					21,79

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	441,98	11,05
TOTAL SERVICO:					11,05
VALOR SEM ENCARGOS:					16,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,06
VALOR COM ENCARGOS:					32,84

C4446 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	20,77	14,95
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL MAO DE OBRA:					26,15

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1,10000000	82,85	91,14
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	2,03	16,24
TOTAL MATERIAL:					107,38
VALOR SEM ENCARGOS:					117,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,25
VALOR COM ENCARGOS:					133,53



Av. Senador Meloes, S/N | CEP: 61421-000 - Mauriti - Ceará
FONE: (071) 2101-0011/66
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTROI A FAMÍLIA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	20,77	14,95
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,55	11,20

TOTAL MAO DE OBRA: 26,15

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	34,18	37,60
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	2,03	12,18

TOTAL MATERIAL: 49,78

VALOR SEM ENCARGOS: 59,68

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,25

VALOR COM ENCARGOS: 75,93

C4128 - TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,50000000	20,77	31,16
12543	SERVENTE	H	1,50000000	15,55	23,33

TOTAL MAO DE OBRA: 54,49

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17950	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm	M2	1,05000000	21,80	22,89

TOTAL MATERIAL: 22,89

SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,01000000	858,84	8,59
C2273	SILICONE EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO CERÂMICO - 1 DEMÃO	M2	1,00000000	12,97	12,97

TOTAL SERVICIO: 21,56

VALOR SEM ENCARGOS: 57,67

VALOR ENCARGOS (83.85%): 41,26

VALOR COM ENCARGOS: 98,93



Av. Senhor Martinho, S/N | CEP: 61.100-000 - Mauriti - Ceará
CNPJ: 07.046.203/0001-94
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DO DIÁRIO PREZIDIDA A SAÚDE E DESTROIA A FALSIJA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUA E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4482 - FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18307 FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO	M2	1,00000000	55,60	55,60
TOTAL MATERIAL:				55,60
VALOR SEM ENCARGOS:				55,60
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				55,60

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	20,77	41,54
12543 SERVENTE	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL MAO DE OBRA:				134,84

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO	M3	1,00000000	389,48	389,48
TOTAL SERVICIO:				389,48
VALOR SEM ENCARGOS:				370,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):				153,88
VALOR COM ENCARGOS:				524,32

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	20,77	5,19
12543 SERVENTE	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL MAO DE OBRA:				13,74

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,03650000	67,50	2,46
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	10,95000000	0,56	6,13
TOTAL MATERIAL:				8,59
VALOR SEM ENCARGOS:				13,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):				8,66
VALOR COM ENCARGOS:				22,34





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					21,79
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO)	M2	1,10000000	64,56	71,02
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	2,03	16,24
TOTAL MATERIAL:					87,26
VALOR SEM ENCARGOS:					95,51
VALOR ENCARGOS (83.85%):					13,54
VALOR COM ENCARGOS:					109,05

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

MAO DE OBRA		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,60000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					21,79
MATERIAL		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	43,44	47,78
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	2,03	16,24
TOTAL MATERIAL:					64,02
VALOR SEM ENCARGOS:					72,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):					13,55
VALOR COM ENCARGOS:					85,82

Engenheiro Civil
RNP 061528981-9



Av. Santos Dumont, S/N - F. 10 - P. 10 - Mauriti - Ceará
CEP: 61060-000
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE ENERGIA REAJUDICA A SAÚDE E DEBEMOS A PALESTINA"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,77	4,15
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,55	3,11
TOTAL MAO DE OBRA:					7,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,67600000	3,59	2,43
TOTAL MATERIAL:					2,43
VALOR SEM ENCARGOS:					5,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):					4,51
VALOR COM ENCARGOS:					9,69

C2284M1 - SOLEIRA DE GRANITO L= 17cm (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	8,27	4,14
12543	SERVENTE	H	0,25000000	5,49	1,37
TOTAL MAO DE OBRA:					5,51
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880M1	SOLEIRA DE GRANITO DE 17CM	M	1,33000000	62,15	82,66
TOTAL MATERIAL:					82,66
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	541,58	2,03
TOTAL SERVICIO:					2,03
VALOR SEM ENCARGOS:					90,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):					9,15
VALOR COM ENCARGOS:					99,35

Engenheiro de Edifícios e Obras
Engenheiro de Estruturas
RNB 061529781-9



Av. Solimões Mourão, S/N - CEP 61.100-000 - Mauriti - CE
LIGUE 07654200000154
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE OBRAS MILITARES A DARDE E OBTENÇÃO A PARTIR"





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)					
MAO-DE-OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,50000000	16,77	8,39
11530	MONTADOR	H	0,50000000	20,77	10,39
TOTAL MAO DE OBRA:					18,78
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,50000000	9,74	14,61
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM	M2	1,00000000	330,99	330,99
TOTAL MATERIAL:					345,60
VALOR SEM ENCARGOS:					352,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,42
VALOR COM ENCARGOS:					364,37

94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2	UN	24,40000000	0,23	5,61
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,	UN	2,08330000	397,66	828,45
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,24670000	23,83	29,71
TOTAL MATERIAL:					863,77
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70700000	20,82	35,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85300000	16,57	14,13
TOTAL SERVICIO:					49,67
VALOR SEM ENCARGOS:					898,25
VALOR ENCARGOS (83.55%):					15,16
VALOR COM ENCARGOS:					913,41

Handwritten signature and stamp with the number 061528981-9.



Av. Senador Noroel, S/N | CEP: 64200-000 | Mauriti - Ceará
FONE: (071) 4020-0000
www.mauriti.ce.gov.br

"O USO DE PROGRAMAS ENFOCADOS À SAÚDE E DESTROZ A FAMÍLIA"






PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1869M1 - PEITORIL DE GRANITO L= 17 cm (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	20,77	10,39
12543	SERVENTE	H	0,25000000	15,55	3,89
				TOTAL MAO DE OBRA:	14,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610M	PEITORIS DE GRANITO 17CM	M	1,13333333	68,52	77,66
				TOTAL MATERIAL:	77,66
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	642,18	2,41
				TOTAL SERVICO:	2,41
				VALOR SEM ENCARGOS:	85,20
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,15
				VALOR COM ENCARGOS:	94,35

100691M - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS					
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E	M	10,00000000	10,34	103,40
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E	UN	1,00000000	347,03	347,03
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00000000	148,95	148,95
91298M	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS	UN	1,00000000	1.445,08	1.445,08
				TOTAL SERVICO:	2.044,46
				VALOR SEM ENCARGOS:	1.976,03
				VALOR ENCARGOS (83.55%):	68,43
				VALOR COM ENCARGOS:	2.044,46


 Eng.º
 RNP 041526781-9



Av. Senador Raulino, 50N | CEP: 64212-000 | MAURITI - Ceará
 CNPJ: 07.040.240/0001-56
 www.mauriti.ce.gov.br

CO-OPERAÇÃO DE BOMAS FUNDADAS A SAÚDE E OUTROS A PARCELAS





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA				
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00000000	494,52	494,52
TOTAL MATERIAL:				494,52
VALOR SEM ENCARGOS:				494,52
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				494,52

C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,50000000	20,77	31,16
12543	SERVEnte	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL MAO DE OBRA:				70,04	
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00290000	67,50	0,20
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	0,56	0,66
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	454,40	454,40
TOTAL MATERIAL:				455,26	
VALOR SEM ENCARGOS:				481,40	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				43,88	
VALOR COM ENCARGOS:				525,28	

Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
RPF 061526981-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000	16,77	50,31
12312	ELETRICISTA	H	3,00000000	20,77	62,31
				TOTAL MAO DE OBRA:	112,62
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	32,39	32,39
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	31,86	31,86
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	26,34	26,34
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,00000000	107,26	107,26
				TOTAL MATERIAL:	197,85
				VALOR SEM ENCARGOS:	241,92
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	68,55
				VALOR COM ENCARGOS:	310,47

C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	16,77	15,09
12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,77	18,69
				TOTAL MAO DE OBRA:	33,78
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN	1,00000000	51,51	51,51
				TOTAL MATERIAL:	51,51
				VALOR SEM ENCARGOS:	64,73
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,57
				VALOR COM ENCARGOS:	85,30

Handwritten signature and stamp with RNP 061528981



AV. SERRA DE MARIN, S/N | CEP: 62000-000 | Mauriti - Ceará
FONE: (085) 3361-1111 | www.mauriti.ce.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE E GESTÃO DA FAMÍLIA





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	16,77	15,09
12312	ELETRICISTA	H	0,90000000	20,77	18,69
TOTAL MAO DE OBRA:					33,78
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,00000000	51,51	51,51
TOTAL MATERIAL:					51,51
VALOR SEM ENCARGOS:					64,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):					20,57
VALOR COM ENCARGOS:					85,30

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL MAO DE OBRA:					11,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	9,50	9,50
TOTAL MATERIAL:					9,50
VALOR SEM ENCARGOS:					13,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,85
VALOR COM ENCARGOS:					20,76


C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,77	5,03
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL MAO DE OBRA:					11,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	9,50	9,50
TOTAL MATERIAL:					9,50
VALOR SEM ENCARGOS:					13,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):					6,85
VALOR COM ENCARGOS:					20,76



Av. Sathur Mendes, S/N | CEP: 62.200-000 - Mauriti - Ceará
www.mauriti.ce.gov.br

19 QRO DE PROVAS REALIZADAS A GRACE DO DISTRITO A FAMILIA





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)


MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	16,77	18,45
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	20,77	22,85
TOTAL MAO DE OBRA:					41,30
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM	UN	1,00000000	50,72	50,72
TOTAL MATERIAL:					50,72
VALOR SEM ENCARGOS:					66,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):					25,13
VALOR COM ENCARGOS:					92,01

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	16,77	18,45
12312	ELETRICISTA	H	1,10000000	20,77	22,85
TOTAL MAO DE OBRA:					41,30
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM	UN	1,00000000	63,69	63,69
TOTAL MATERIAL:					63,69
VALOR SEM ENCARGOS:					79,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):					25,13
VALOR COM ENCARGOS:					104,98

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15000000	16,77	2,52
12312	ELETRICISTA	H	0,15000000	20,77	3,12
TOTAL MAO DE OBRA:					5,64
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,00000000	1,75	1,75
TOTAL MATERIAL:					1,75
VALOR SEM ENCARGOS:					3,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):					3,43
VALOR COM ENCARGOS:					7,38





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES

16431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,93

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	16,77	13,42
TOTAL MAO DE OBRA:					13,42
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	1,72	1,72
TOTAL MATERIAL:					1,72
VALOR SEM ENCARGOS:					6,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,28
VALOR COM ENCARGOS:					15,14

C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	16,77	6,20
12312	ELETRICISTA	H	0,37000000	20,77	7,68
TOTAL MAO DE OBRA:					13,88
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,00000000	8,00	8,00
TOTAL MATERIAL:					8,00
VALOR SEM ENCARGOS:					13,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,45
VALOR COM ENCARGOS:					21,89

Engenheiro de Obras
Engenheiro de Obras
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA, NO DISTRITO DO ANAUÁ E NO DISTRITO DE PALESTINA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE

COMPOSIÇÕES					
C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	16,77	2,85
12312	ELETRICISTA	H	0,17000000	20,77	3,53
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,38
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,00000000	2,81	2,81
				TOTAL MATERIAL:	2,81
				VALOR SEM ENCARGOS:	5,31
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	9,19
C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17000000	16,77	2,85
12312	ELETRICISTA	H	0,17000000	20,77	3,53
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,38
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00000000	3,50	3,50
				TOTAL MATERIAL:	3,50
				VALOR SEM ENCARGOS:	6,00
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,88
				VALOR COM ENCARGOS:	9,88
C11371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,10000000	16,77	1,68
12312	ELETRICISTA	H	0,10000000	20,77	2,08
				TOTAL MAO DE OBRA:	3,76
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	M	1,02000000	0,85	0,87
				TOTAL MATERIAL:	0,87
				VALOR SEM ENCARGOS:	2,34
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,28
				VALOR COM ENCARGOS:	4,62



Av. Senhor Marcos, S/N - CEP: 63.910-000 - Mauriti - Ceará
FONE: (85) 3361-1000
www.mauriti.ce.gov.br

"O QUE DE PROJETO REALIZAMOS A PARTIR É OBRIGADO A PÁTRIA"

