

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35



CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.12.02

OBJETO: REFORMA DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO DISTRITO DE PALESTINA, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM, Nº 241

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO

CPF: 047.627.443-52

FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACÕES

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,

BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.

RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 335064CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: 1957

CONTA CORRENTE: 1743-5

TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352**

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:09:48 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA – BARBALHA-CE, CEP: 63180-000

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.12.02



À Prefeitura Municipal de Mauriti/CE
Comissão de Licitação

OBJETO: REFORMA DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO DISTRITO DE PALESTINA, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 164.081,79 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL OITENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barbalha-CE, 19 de setembro de 2022.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352**

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:10:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA CE, CEP: 63180-000
CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 37.408.191/0001-35

DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de Mauriti/CE
Comissão de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.09.12.02



A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, Nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 19 de setembro de 2022.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047
62744352**

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=3341d079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:10:19 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000
CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502
CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 19/09/2022	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	HORA	00,00%
		MES	05/2021

N3
EMPREENDIMENTOS
& PARTICIPAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.316,46	21,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	649,68	0,40
3	ESTRUTURA	11.012,47	6,71
4	PAREDES E PAINÉIS	2.189,66	1,33
5	COBERTURA	12.647,08	7,65
6	REVESTIMENTOS	13.601,08	8,29
7	PISOS	22.184,96	13,52
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.254,41	1,37
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.178,75	1,33
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.750,58	1,68
11	PINTURA	24.858,70	15,15
12	DIVERSOS	1.721,60	1,05
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	32.816,36	20,00
	VALOR BDI TOTAL:	32.816,36	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	131.265,43	
	VALOR TOTAL:	164.081,79	

CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL OITENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352**

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:10:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:062482
04322**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.09.19 10:33:38 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 19/09/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		80,55%	05/2021
		0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						35.316,46
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,63	903,78
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	116,00	22,64	2.626,24
1.3	C1055	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,40	24,39	229,27
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,27	52,25	14,11
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	174,05	8,70	1.514,24
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,78	13,93	52,66
1.7	C1337M	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA	COMPOSIÇÃO	M2	172,00	111,16	19.119,52
1.8	C4462M1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA	COMPOSIÇÃO	M2	137,60	78,90	10.856,64
2	MOVIMENTO DE TERRA						649,68
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,92	21,63	279,46
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	15,51	23,87	370,22
3	ESTRUTURA						11.012,47
3.1	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	SEINFRA	M2	12,96	20,49	265,55
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,84	423,87	2.475,40
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	467,20	13,46	6.288,51
3.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	SEINFRA	M2	7,01	95,07	666,44
3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,84	225,44	1.316,57
4	PAREDES E PAINÉIS						2.189,66
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	SEINFRA	M2	36,95	59,26	2.189,66
5	COBERTURA						12.547,08
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	277,20	43,70	12.113,64
5.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	SEINFRA	M	6,00	72,24	433,44
6	REVESTIMENTOS						13.601,08
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	SEINFRA	M2	247,95	6,13	1.519,93
6.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	284,90	32,50	9.259,25
6.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,62	102,54	2.821,90
7	PISOS						22.184,96
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,03	520,31	5.218,71
7.2	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	116,00	24,19	2.806,04
7.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	9,40	95,36	896,38
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,40	8,68	81,59
7.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	116,00	113,64	13.182,24
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS						2.254,41
8.1	C4124	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	751,47	2.254,41
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.178,75
9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	227,35	1.136,75
9.2	C1066	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	10,00	104,20	1.042,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.750,68
10.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	450,43	900,86

N3		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	HORA:	80,55%	MES:	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	2,00	521,62	1.043,24
10.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	212,12	424,24
10.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	191,12	382,24
11	PINTURA						24.858,70
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	818,33	19,18	15.695,57
11.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	349,90	20,58	7.200,94
11.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,20	37,34	1.277,03
11.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,39	20,52	685,16
12	DIVERSOS						1.721,60
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	160,00	10,76	1.721,60
VALOR BDI TOTAL:							32.816,36
VALOR ORÇAMENTO:							131.265,43
VALOR TOTAL:							164.081,79

CENTO E SESENTA E QUATRO MIL OITENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS


JOSE
NELSON
ARAUJO
JANUARIO:0
4762744352

Assinado de forma digital por
JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:10:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:062482
04322

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.09.19 10:33:52 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	80,55%
	LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	MES	22,45%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			REF	05/2021




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.316,46	100,00 % 35.316,46			100,00 % 35.316,46
2	MOVIMENTO DE TERRA	649,68	100,00 % 649,68			100,00 % 649,68
3	ESTRUTURA	11.012,47	100,00 % 11.012,47			100,00 % 11.012,47
4	PAREDES E PAINÉIS	2.189,66	100,00 % 2.189,66			100,00 % 2.189,66
5	COBERTURA	12.547,08	80,00 % 10.037,66	20,00 % 2.509,42		100,00 % 12.547,08
6	REVESTIMENTOS	13.601,08	10,00 % 1.360,11	50,00 % 6.800,54	40,00 % 5.440,43	100,00 % 13.601,08
7	PISOS	22.184,96	20,00 % 4.436,99	45,00 % 9.983,23	35,00 % 7.764,74	100,00 % 22.184,96
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.254,41		50,00 % 1.127,21	50,00 % 1.127,20	100,00 % 2.254,41
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.178,75		50,00 % 1.089,38	50,00 % 1.089,37	100,00 % 2.178,75
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.750,58	30,00 % 825,17	70,00 % 1.925,41		100,00 % 2.750,58
11	PINTURA	24.858,70		50,00 % 12.429,35	50,00 % 12.429,35	100,00 % 24.858,70
12	DIVERSOS	1.721,60			100,00 % 1.721,60	100,00 % 1.721,60
13	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	32.816,36	50,15 % 16.457,40	27,32 % 8.965,43	22,53 % 7.393,53	100,00 % 32.816,36
		164.081,79	82.285,60	44.829,97	36.966,22	164.081,79
			82.285,60	127.115,57	164.081,79	

JOSE
NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:11:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:062482
04322

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.09.19 10:34:10 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	DATA : 19/09/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	Composição	PROPRIA	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			00,55%	44,95%
				0,00%	10,00%



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,45	36,16
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,89	24,89
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,56	56,52
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,48	2,32
TOTAL Material:					119,89

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,37	30,74
TOTAL Mão de Obra:					30,74
VALOR:					150,83
VALOR BDI (25.00%):					37,66

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,50	2,67
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,37	19,98
TOTAL Mão de Obra:					22,65
VALOR:					22,64
VALOR BDI (25.00%):					5,66

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,50	2,87
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,37	21,52
TOTAL Mão de Obra:					24,39
VALOR:					24,39
VALOR BDI (25.00%):					6,10

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,50	6,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,37	46,11
TOTAL Mão de Obra:					52,26
VALOR:					52,25
VALOR BDI (25.00%):					13,06

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 19/09/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%
	LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			


I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,50	1,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,37	7,69
					TOTAL Mão de Obra:	8,72
					VALOR:	8,70
					VALOR BDI (25,00%):	2,18

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,50	1,64	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,37	12,30	
					TOTAL Mão de Obra:	13,94
					VALOR:	13,93
					VALOR BDI (25,00%):	3,48

C1337M - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,00000000	16,56	49,68	
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,50	61,50	
					TOTAL Mão de Obra:	111,18
					VALOR:	111,16
					VALOR BDI (25,00%):	27,79

C4462M1 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,50	45,10	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	15,37	33,81	
					TOTAL Mão de Obra:	78,91
					VALOR:	78,90
					VALOR BDI (25,00%):	19,73

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	43,98	10,56	
					TOTAL Equipamento:	10,56
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,37	11,07	
					TOTAL Mão de Obra:	11,07
					VALOR:	21,63
					VALOR BDI (25,00%):	5,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/08/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%
	LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			
					HORA: 44,00% MES: 0,00% REF: 0,00% COMISSÃO LICITAÇÃO R\$ 4960 MAURITI-CE

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	128,91	23,87
TOTAL Equipamento:					23,87
VALOR:					23,87
VALOR BDI (25,00%):					5,97

C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12355 INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MC12020	SEINFRA	L	0,30000000	30,75	9,23
TOTAL Material:					9,23
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,50	8,20
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,37	3,07
TOTAL Mão de Obra:					11,27
VALOR:					20,49
VALOR BDI (25,00%):					5,12

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,06	15,75
TOTAL Equipamento:					15,75
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,66690000	67,23	58,28
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,89	47,58
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,56	195,44
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	73,60	15,38
TOTAL Material:					316,68
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,37	92,22
TOTAL Mão de Obra:					92,22
VALOR:					423,87
VALOR BDI (25,00%):					105,97

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	125,54	1,00
TOTAL Equipamento:					1,00
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 19/09/2022		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%	44,25%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,85	9,29
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,01	10,20
					TOTAL Material:	9,49

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,56	1,32
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,50	1,64
					TOTAL Mão de Obra:	2,96

VALOR:	13,46
VALOR BDI (25,00%):	3,37

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,45	7,66
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,56	15,07
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,74	3,44
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,72	7,22
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,97	11,66
					TOTAL Material:	45,05

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,56	22,36
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,50	27,68
					TOTAL Mão de Obra:	50,04

VALOR:	95,07
VALOR BDI (25,00%):	23,77


C1403 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,50	102,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,37	122,96
					TOTAL Mão de Obra:	225,46

VALOR:	225,44
VALOR BDI (25,00%):	56,36

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,23	1,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,10	2,40
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,56	1,22
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,68	17,00
					TOTAL Material:	21,63


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%	44,00%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	9,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,50	20,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,37	17,21
TOTAL Mão de Obra:					37,71
VALOR:					59,26
VALOR BDI (25,00%):					14,82

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,71	4,26
TOTAL Material:					4,26
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,50	22,55
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,37	16,91
TOTAL Mão de Obra:					39,46
VALOR:					43,70
VALOR BDI (25,00%):					10,93

C0661 - GALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	21,10	21,73
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APRÓXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,48	1,39
I1784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	58,06	2,32
I1873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	71,75	2,87
TOTAL Material:					28,31
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,56	19,87
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,05	24,06
TOTAL Mão de Obra:					43,93
VALOR:					72,24
VALOR BDI (25,00%):					18,06

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,23	0,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:					1,77
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,50	2,05
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,37	2,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,50% 24,00% 05/02/21
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				

TOTAL Mão de Obra:	4,98
VALOR:	6,13
VALOR BDI (25,00%):	1,53

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,50	12,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,37	9,22
TOTAL Mão de Obra:					21,52

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	439,03	10,98
TOTAL Serviço:					10,98

VALOR:	32,50
VALOR BDI (25,00%):	8,13

C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,04	37,44
TOTAL Material:					37,44

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,50	28,70
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,37	21,52
TOTAL Mão de Obra:					50,22

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	743,33	14,87
TOTAL Serviço:					14,87


VALOR:	102,54
VALOR BDI (25,00%):	25,64


C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,50	41,00
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,37	92,22
TOTAL Mão de Obra:					133,22

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	387,10	387,10
TOTAL Serviço:					387,10

VALOR:	520,31
VALOR BDI (25,00%):	130,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 19/09/2022		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				

C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	67,23	2,45
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,56	4,91
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,60000000	5,47	3,28
TOTAL Material:					10,84	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,50	5,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,37	8,45
TOTAL Mão de Obra:					13,58	

VALOR:	24,19
VALOR BDI (25.00%):	6,05

C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,04	37,44
TOTAL Material:					37,44	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,50	24,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,37	18,44
TOTAL Mão de Obra:					43,04	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	743,33	14,87
TOTAL Serviço:					14,87	

VALOR:	95,36
VALOR BDI (25.00%):	23,84


C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,58	1,51
TOTAL Material:					1,51	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,50	4,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,37	3,07
TOTAL Mão de Obra:					7,17	

VALOR:	8,88
VALOR BDI (25.00%):	2,17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55% 44,40% 09/2021
	LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			


C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,24	0,25
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,86	0,69
TOTAL Equipamento:					0,94	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,48	10,08
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	74,42	2,23
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	16,10	2,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,56	14,88
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	16,14	0,54
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,66	3,67
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	35,03	1,75
I1316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,37	3,43
TOTAL Material:					39,00	


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,50	30,75
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,50	24,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,37	18,44
TOTAL Mão de Obra:					73,79	
VALOR:					113,64	
VALOR BDI (25,00%):					28,41	

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,03	76,06
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	364,08	364,08
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	311,33	311,33
TOTAL Serviço:					751,47	
VALOR:					751,47	
VALOR BDI (25,00%):					187,87	

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,95	23,40
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75	1,75
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,17	10,17
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,01	2,01
I0961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,46	0,95
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,49	10,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	DATA: 19/09/2022		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%
	LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,60	2,60
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,82	2,46
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,20	22,20
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
TOTAL Material:						77,77

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,56	49,68
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,50	61,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,37	38,43
TOTAL Mão de Obra:					149,61	
VALOR:					227,35	
VALOR BDI (25.00%):					56,84	

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	63,44	63,44
TOTAL Material:					63,44	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,56	18,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,50	22,55
TOTAL Mão de Obra:					40,77	
VALOR:					104,20	
VALOR BDI (25.00%):					26,05	

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 3/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,64	17,64
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,28	0,24
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	96,52	96,52
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,47	14,94
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	128,48	128,48
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	77,02	77,02
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,93	14,93
TOTAL Material:					349,77	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,56	45,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,05	55,14
TOTAL Mão de Obra:					100,68	
VALOR:					450,43	
VALOR BDI (25.00%):					112,61	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICIPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	80,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	44,40%
				REF:	05/2022



C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	SEINFRA	UN	1,00000000	147,91	147,91
I0406	SEINFRA	UN	1,00000000	208,64	208,64
I0848	SEINFRA	UN	1,00000000	24,85	24,85
I1091	SEINFRA	UN	1,00000000	17,64	17,64
I1092	SEINFRA	UN	1,00000000	5,43	5,43
I1180	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
I1579	SEINFRA	UN	2,00000000	7,47	14,94
I1925	SEINFRA	UN	1,00000000	28,83	28,83
TOTAL Material:					449,40

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	2,00000000	16,56	33,12
I2320	SEINFRA	H	2,00000000	20,05	40,10
TOTAL Mão de Obra:					73,22
VALOR:					521,62
VALOR BDI (25.00%):					130,41

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	SEINFRA	M3	0,00350000	74,42	0,26
I0441	SEINFRA	KG	2,50000000	1,10	2,75
I0805	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56	1,40
I0884	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59	1,18
I0885	SEINFRA	UN	4,00000000	1,75	7,00
I1293	SEINFRA	UN	1,00000000	4,96	4,96
I1412	SEINFRA	UN	2,00000000	1,54	3,08
I1426	SEINFRA	UN	1,00000000	2,95	2,95
I1973	SEINFRA	UN	1,00000000	3,32	3,32
I2200	SEINFRA	M	1,20000000	2,98	3,58
I2201	SEINFRA	M	5,00000000	6,68	33,40
TOTAL Material:					63,86

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	3,00000000	16,56	49,68
I2320	SEINFRA	H	3,00000000	20,05	60,15
I2543	SEINFRA	H	2,50000000	15,37	38,43
TOTAL Mão de Obra:					148,26
VALOR:					212,12
VALOR BDI (25.00%):					53,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 EMPREENDEIMENTOS & PARTICIPAÇÕES	OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 19/09/2022		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	100%

**C1950 - PONTO SANIT RIO, MATERIAL E EXECU O (PT)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,42	0,30
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,10	3,30
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,38	2,76
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,85	1,85
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,14	6,14
I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,38	2,38
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,78	11,78
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,80	3,56
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,89	5,84
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,62	3,31
TOTAL Material:					42,90

M�o de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,56	49,68
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,05	60,15
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,37	38,43
TOTAL M�o de Obra:					148,26

VALOR:	191,12
VALOR BDI (25.00%):	47,78

C1615 - LATEX DUAS DEM OS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I1490 L�QUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,03	1,44
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,17	3,60
TOTAL Material:					5,18

M�o de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,56	5,80
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,50	8,20
TOTAL M�o de Obra:					14,00

VALOR:	19,18
VALOR BDI (25.00%):	4,80

C1614 - LATEX DUAS DEM OS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,12	0,86
I1488 L�QUIDO PREPARADOR DE SUPERF�CIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,86	1,42
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14

N3		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	80,55%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	44,00%	
				REF:	08/2021	



12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,49	4,16
TOTAL Material:						6,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,56	5,80
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,50	8,20
TOTAL Mão de Obra:					14,00	

VALOR:	20,58
VALOR BDI (25,00%):	5,15

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,12	0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,89	3,98
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,68	0,50
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,49	2,70
TOTAL Material:					7,99	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,56	13,25
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,50	16,40
TOTAL Mão de Obra:					29,65	

VALOR:	37,34
VALOR BDI (25,00%):	9,34

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,12	0,68
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,89	3,98
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,63	1,64
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL Material:					6,52	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,56	5,80
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,50	8,20
TOTAL Mão de Obra:					14,00	

VALOR:	20,52
VALOR BDI (25,00%):	5,13

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,37	10,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DP CRÁS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 19/09/2022	BDI : 25.00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRÁS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSIÃO: 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição: PRÓPRIA	HORA: 80.56% MES: 14.48% REF: 0.00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE		



TOTAL Mão de Obra:	10,76
VALOR:	10,76
VALOR BDI (25.00%):	2,69

**JOSE
NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352**

Assinado de forma digital por
JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:11:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:0624820
4322**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2022.09.19 10:34:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	80,55%	44,45%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			0,00%	0,00%
					05/2021

N3
EMPREENDIMENTOS
& PARTICIPAÇÕES



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75
L	LUCRO	5,33
	TOTAL	6,08

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
R	RISCOS	1,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	5,82

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352**

Assinado de forma digital por JOSE
NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.09.19 10:11:34 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:0624820
4322**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO
NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
Dados: 2022.09.19 10:34:43 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.002.20212

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	19/09/2022	BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DP CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,55%	44,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF
					05/2021

N3
EMPREENHIMENTOS
& PARTICIPAÇÕES



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 80,55%
MENSALISTA = 44,46%

A + B + C + D

JOSE NELSON
ARAÚJO
JANUÁRIO:04
762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUÁRIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipia vS, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
Data: 2022.09.19 10:11:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20212

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:0624820
4322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipia vS, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Data: 2022.09.19 10:21:28 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20212