

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP** parte integrante nesse processo, pelo preço global de **RS: 1.220.324,96 ( Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Trezentos e Vinte e Quatro reais e Noventa e Seis centavos )**, com prazo de execução de **06 ( seis ) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Alexandre Brasil Vieira, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 ( dez ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Mombaça – CE, 24 de novembro de 2022.

**ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- EPP**  
Alexandre Brasil Vieira  
Administrador

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**  
Engenheiro Civil  
CREA Nº CE 40581/D



ABRAV		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	24/11/2022	BDI:	26,75%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESIGNAÇÃO	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	HORA:	83,85%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	1,47,76%	
				REF:	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					41.673,00
1.1	COMP-11903377	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	416,73	41.673,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.699,12
2.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	169,87	1.698,70
2.2	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,34	567,33	600,42
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.205,67
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	13.306,29	0,09	1.205,67
4		PAVIMENTAÇÃO					842.834,34
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TORÇA O/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.094,06	69,69	842.834,34
5		OBRAS E DRENAGEM					239.590,79
5.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,16m)	SEINFRA	M	3.736,80	64,12	239.590,79
6		SARJETA					72.763,46
6.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,13	57,11	7.374,51
6.2	C0835	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,13	506,38	65.388,85
7		DIVERSOS					19.558,58
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.306,29	1,46	19.558,58
VALOR BDI TOTAL:							257.604,20
VALOR ORÇAMENTO:							952.723,76
VALOR TOTAL:							1.220.324,96

Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Trezentos e Vinte e Quatro reais e Noventa e Seis centavos

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 343.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40591-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELE-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788-0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700  
e-mail: abravservice@hotmail.com.br

ABRAV		RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	24/11/2022	BDI:	26,75%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SERVÇO	027.1 COM DESCRIÇÃO	83,85%	47,72%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			41.673,00	3,41
2	PAVIMENTAÇÃO			0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.899,12	0,22
3	MOVIMENTO DE TERRA			1.205,67	0,10
4	PAVIMENTAÇÃO			842.834,34	69,97
5	OBRAS E DRENAGEM			239.590,79	19,63
6	SARJETA			72.763,46	5,95
7	DIVERSOS			16.558,58	1,60
				VALOR BDI TOTAL:	257.601,20
				VALOR ORÇAMENTO:	962.723,76
				VALOR TOTAL:	1.220.324,96

Um Milhão Duzentos e Vinte Mil Trezentos e Vinte e Quatro reais e Noventa e Seis centavos

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17


Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40581-D



7753  
LACAO  
7-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	24/11/2012	BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PROPRIA	HORA:	83,80%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE			MES:	47,70%
					REF:	09/2011

## 1.1. COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18890	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,02400000	5.804,36	139,30
18884	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,01320000	14.354,80	189,48
TOTAL Mão de Obra:						328,78
VALOR:						328,78

## 2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2000	35,9040
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7200	24,7200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4700	56,1150
11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	18,3700	2,7555
TOTAL Material:						119,4945
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	15,3800	30,7600
TOTAL Mão de Obra:						30,7600
VALOR:						149,89

## 2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA &gt;5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,1900	148,3800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3800	5,5200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						156,6200
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,5900	66,3600
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,5900	98,3600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,0100	150,0500
TOTAL Mão de Obra:						314,7700
VALOR:						471,27

## 3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10542	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	75,7800	0,0000
10786	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	210,1600	0,0584
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0584
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00055556	15,3800	0,0085
TOTAL Mão de Obra:						0,0669
VALOR:						0,07

## 4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8200	1,1910
10725	COMPACTADOR LISO TANDÊM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,0700	0,8307
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,0217
Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2100	9,0315
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,3300	9,7995
TOTAL Material:						18,8310
Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CADETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5400	6,1620
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,3800	9,2280
TOTAL Mão de Obra:						15,3900

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELE-EPP

Rua: Jaime Benevides,355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700

e-mail:abravservice@hotmail.com.br



Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇÃO 1:4	SEINFRA	M3	0,043000000	4357,500	187,2525
TOTAL Serviço:					187,2525
VALOR:					54,98

**5.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)**

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,300000000	20,5000	6,1500
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,400000000	15,3800	6,1520
TOTAL Mão de Obra:					12,3020

Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,003000000	71,9700	0,2159
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,000700000	363,9800	0,2548
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERÇAL	SEINFRA	M2	0,250000000	4,4500	1,1125
C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,000000000	35,9800	35,9800
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,020000000	40,7600	0,8152
TOTAL Serviço:					38,2779
VALOR:					50,89

**6.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,930000000	15,3800	45,0634
TOTAL Mão de Obra:					45,0634
VALOR:					45,06

**6.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,776000000	66,7500	51,8025
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,065800000	75,3800	72,7730
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,000000000	0,55000	121,0000
TOTAL Material:					245,5755

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,000000000	15,3800	153,8000
TOTAL Mão de Obra:					153,8000
VALOR:					389,51

**7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,075000000	15,3800	1,1535
TOTAL Mão de Obra:					1,1535
VALOR:					1,16

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 368.621.453-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40581-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700  
e-mail: abravservice@hotmail.com.br





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA: 24/11/2022	BDI: 26,75%		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESIGNAÇÃO	25,85%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE				

COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15520	ENCARREGADO GERAL MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,02400000	5.824,36	139,30
15554	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,01320000	14.254,80	189,45
					TOTAL Mão de Obra:	328,75
					VALOR:	328,78

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

*Alexandre Brasll Vieira*  
Alexandre Brasll Vieira  
CPF: 346.621.452-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

*David de Sousa Fernandes*  
David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40561-D

COMISSÃO  
Fl. 7756  
CURTIL


<b>ABRAV</b> CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELE-EPP		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<b>DATA:</b> 24/11/2022			<b>BDI:</b> 26,75%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAZÃO	03,00%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PROPIGA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.673,00	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			6.946,89	6.946,89	6.946,89	6.946,89	6.946,89	6.938,55	41.673,00
2	PAVIMENTAÇÃO	0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
									0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.699,12	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
			674,78	674,78	674,78	674,78			2.699,12
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			180,85	180,85	180,85	180,85	241,13	241,14	1.205,67
4	PAVIMENTAÇÃO	842.834,34	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%
			126.425,15	126.425,15	126.425,15	126.425,15	210.708,59	126.425,15	842.834,34
5	OBRAS E DRENAGEM	239.590,79	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%
			35.938,62	35.938,62	35.938,62	35.938,62	59.897,70	35.938,61	239.590,79
6	SARJETA	72.763,46	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%
			10.914,52	10.914,52	10.914,52	10.914,52	18.190,87	10.914,51	72.763,46
7	DIVERSOS	19.558,58	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%
			2.933,79	2.933,79	2.933,79	2.933,79	4.889,65	2.933,77	19.558,58
		1.220.324,96	184.014,60	184.014,60	184.014,60	184.014,60	300.874,63	183.391,73	1.220.324,96

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 20.444.788/0001-17  
*[Assinatura]*  
Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 368.621.452-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
*[Assinatura]*  
David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40581-D

*[Assinaturas]*

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	24/11/2022	BDI: 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,80%	47,70%	09/02/21
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>


<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
<b>TOTAL</b>		<b>7,70</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>


**BDI = 26,75%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

  
Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 046.621.452-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

  
David de Sousa Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40584-D

**ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELE-EPP**

Rua: Jaime Benevides,355-Centro-Mombaça-Ce-CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700

e-mail:abravservice@hotmail.com.br



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 24/11/2022
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	BDI : 26,75%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA 027.1 COM DEBONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 046.621.450-53

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40581-D

ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELE-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355 - Centro - Mombuca - Ce - CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700

e-mail: abravservice@hotmail.com.br