

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP – PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI – CE.**

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.209.557,76 (Um Milhão Duzentos e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Setenta e Seis centavos)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses


Declaro para os devidos fins que:

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caririaçu – CE, 23 de Novembro de 2022




RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50


Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334634/CE




RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 23/11/2022		BDI: 26,75%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	01,80%	47,70%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	3,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.253,00	3,41
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1.168.304,76	96,59
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.671,99	0,22
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	0,10
2.3	PAVIMENTAÇÃO	835.456,97	69,07
2.4	OBRAS E DRENAGEM	237.480,93	19,63
2.5	SARJETA	72.218,54	5,97
2.6	LIMPEZA DA OBRA	19.290,66	1,59
		VALOR BDI TOTAL:	255.237,00 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	954.320,76
		VALOR TOTAL:	1.209.557,76

Um Milhão Duzentos e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Setenta e Seis centavos

 ARAGUAIA <small>CNPJ: 41.113.297/0001-89</small>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 23/11/2022	BDI : 26,75%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2023	BDI: 26,75% 0,00% 0,00%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						41.253,00
1.1	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	100,00	412,53	41.253,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO						1.168.304,76
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.671,99
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	187,97	1.879,70
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,34	591,26	792,29
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.205,67
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	13.396,29	0,09	1.205,67
2.3	PAVIMENTAÇÃO						835.456,97
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.094,05	69,08	835.456,97
2.4	OBRAS E DRENAGEM						237.460,93
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.736,60	63,55	237.460,93
2.5	SARJETA						72.218,54
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,13	56,52	7.298,43
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,13	502,75	64.920,11
2.6	LIMPEZA DA OBRA						19.290,66
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.396,29	1,44	19.290,66
VALOR BDI TOTAL:						255.237,00	
VALOR ORÇAMENTO:						954.320,76	
VALOR TOTAL:						1.209.557,76	

Um Milhão Duzentos e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Setenta e Seis centavos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			DATA:	23/11/2022	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE			FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE			VERSÃO:	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ			PROPRIA:	Composições	0,00%:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.253,00	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,66 %	16,66 %	100,00 %
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	1.168.304,76	15,02 %	15,02 %	15,02 %	15,02 %	24,94 %	14,98 %	100,00 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.671,99	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	291.347,91	174.905,18	1.168.304,76
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	668,00	668,00	668,00	667,99			2.671,99
2.3	PAVIMENTAÇÃO	835.456,97	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
2.4	OBRAS E DRENAGEM	237.460,93	180,85	180,85	180,85	180,85	241,13	241,14	1.205,67
2.5	SARJETA	72.218,54	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
2.6	LIMPEZA DA OBRA	19.290,66	125.318,55	125.318,55	125.318,55	125.318,55	208.864,24	125.318,53	835.456,97
			15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
			35.619,14	35.619,14	35.619,14	35.619,14	59.365,23	35.619,14	237.460,93
			15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
			10.832,78	10.832,78	10.832,78	10.832,78	18.054,64	10.832,78	72.218,54
			15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	15,00 %	100,00 %
			2.893,60	2.893,60	2.893,60	2.893,60	4.822,67	2.893,59	19.290,66
			182.389,80	182.389,80	182.389,80	182.389,79	298.220,66	181.777,91	1.209.557,76
			182.389,80	364.779,60	547.169,40	729.559,19	1.027.779,85	1.209.557,76	


 Araquá Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Raniel de Barros Sa
 CPF: 023.006.241-60
 Titular Administrador


 Jose Wender Amorim Pinto Saralva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	23/11/2022	BDI: 26,73%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	027,1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	Composição	PROPRIA	HORA	81,83%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ			MES	47,75%
				REP.	09/2021	



COMP-ADM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,02400000	5.745,67	137,90
18564	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01320000	14.209,66	187,57
					TOTAL Mão de Obra:	325,47
					VALOR:	325,47
					VALOR COM BDI:	412,53

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8400	35,5368
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4700	24,4700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3500	55,5750
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2100	2,2815
					TOTAL Material:	117,8633

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2200	30,4400
					TOTAL Mão de Obra:	30,4400
					VALOR:	148,30
					VALOR COM BDI:	187,97

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	73,4500	146,9000
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3300	5,3200
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	154,9400


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,4200	65,6800
12392	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,3400	97,3600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	29,7000	148,5000
					TOTAL Mão de Obra:	311,5400
					VALOR:	466,48
					VALOR COM BDI:	591,26

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,0100	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	213,7800	0,0594
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,0594

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririaguá - CE, CEP: 63.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

José Wender Aguiar Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Raulo de Barros Sá
 CPF: 623.006.241-80
 Titular Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	23/11/2022	BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	VERSIÃO:			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055558	15,2200	0,0085
TOTAL Mão de Obra:					0,0085	
VALOR:					0,07	
VALOR COM BDI:					0,09	

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (GHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,5800	1,1790
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,1700	0,8217
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,0007	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,6000	8,9400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,6700	9,7005
TOTAL Material:					18,6405	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3300	6,0990
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2200	9,1320
TOTAL Mão de Obra:					16,2310	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	433,3000	18,6319
TOTAL Serviço:					18,6319	
VALOR:					54,50	
VALOR COM BDI:					69,08	

366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)						
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,3300	6,0990
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,2200	6,0880
TOTAL Mão de Obra:					12,1870	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,0400	0,2131
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	361,9600	0,2534
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4100	1,1025
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	35,5800	35,5800
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,3300	0,8066
TOTAL Serviço:					37,9556	
VALOR:					50,14	
VALOR COM BDI:					63,55	

ARAGUAIA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	23/11/2022		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	VERSIÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	83,89%	47,76%	05/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,2200	44,5945
TOTAL Mão de Obra:					44,5945	
VALOR:					44,59	
VALOR COM BDI:					56,52	

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,0800	51,4102
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,5900	72,0390
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					244,4692	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,2200	152,2000
TOTAL Mão de Obra:					152,2000	
VALOR:					396,65	
VALOR COM BDI:					502,75	

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,2200	1,1415
TOTAL Mão de Obra:					1,1415	
VALOR:					1,14	
VALOR COM BDI:					1,44	

(Handwritten signatures and initials)

ARAGUAIA		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :	23/11/2022		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				BDI : 26,75%	
				REF. 05/2021	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	4,01
DF	Despesas Financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68

Benefício		
S + G	Seguros e Garantia	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Wender Antônio Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334684/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
CNPJ: 41.113.297/0001-89
Ranial de Barros Sá
CPF: 023.006.241-50
Titular Administrador



CNPJ: 41.113.297/0001-89

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	23/11/2022	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE:	VERBÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ	Composição:	PRÓPRIA	REF:	09/0021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D