

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.07.01/TP, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, pelo preço global de R\$ 1.221.168,13 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E UM MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), com prazo de execução de até 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. LUÍS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO, Administrador, portador da cédula de identidade Nº 2005029154776 SSP-CE, inscrito no CPF: 024.177.873-50, como representante legal da empresa.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) dias úteis, a contar da emissão de ordem de serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (seis) meses, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) dias.

Observações:

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:


- Materiais equipamentos e mão- de- obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contractual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Antonio Nonato de Carvalho S/N, Bairro: Tejubana, Mombaça- Ce,
Cep: 63.610.000, CNPJ: 11.012.912/0001-08
Telefone: (85) 9.81078791
email: prolimpezambc@gmail.com



Mombaça- CE, 24 de novembro de 2022.

PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

Administrador

Luis Humberto Teixeira Vieira Neto

RG: 2005029154776 SSP-CE

CPF: 024.177.873-50

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n° 3014-D
RNP 210468644-0

Engenheiro Civil

José Gualberto de Andrade Neto

CREA/RN N° 3014/D/ RNP N° 210468644-0,

CPF: 414.732.644-72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

DATA:	24/11/2022	BDI:	26,75%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	0374 COM DESONERAÇÃO	61,85%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					41.717,00
1.1	COMP-11903377	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	417,17	41.717,00
PAVIMENTAÇÃO							
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.701,49
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	190,02	1.900,20
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,34	607,05	801,29
3		MOVIMENTO DE TERRA					1.205,87
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	13.106,29	0,09	1.205,87
4		PAVIMENTAÇÃO					843.439,04
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.094,05	69,74	843.439,04
5		OBRAS E DRENAGEM					239.740,26
5.1	C0360	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,25x0,16m)	SEINFRA	M	3.736,60	64,16	239.740,26
6		SARJETA					72.806,08
6.1	C1256	ERCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	129,13	57,15	7.379,73
6.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	129,13	606,67	66.429,30
7		DIVERSOS					19.558,58
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.106,29	1,46	19.558,58
VALOR BDI TOTAL:							257.778,05
VALOR ORÇAMENTO:							953.390,08
VALOR TOTAL:							1.221.169,13

Um Milhão Duzentos e Vinte e Um Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Treze centavos

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES BRASIL
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN n 3914/D
 RPN 21040644-0

(Handwritten signatures and initials)

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

DATA : 24/11/2022		BDI : 26,75%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,78%	15,00%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.717,00	3,42
2	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.701,49	0,22
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	0,10
4	PAVIMENTAÇÃO	843.439,05	69,07
5	OBRAS E DRENAGEM	238.740,26	19,53
6	SARJETA	72.806,08	5,96
7	DIVERSOS	15.550,58	1,26
VALOR BDI TOTAL:		257.775,05	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		983.390,03	
VALOR TOTAL:		1.221.165,13	

Um Milhão Duzentos e Vinte e Um Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Treze centavos

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN n 3014/D
 RPN 21046844-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 24/11/2022	BDI: 26,70%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	VERSO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	627.1 COM DESIGNAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10990	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,02400000	5.510,23	132,45
10504	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	MES	0,01320000	14.359,32	189,53
TOTAL Mão de Obra:						321,98
VALOR:						321,98

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2300	36,0340
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7400	24,7400
10691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4800	56,1600
11725	PREÇO 15x15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/Kg)	SEINFRA	KG	0,14000000	16,3800	2,3070
TOTAL Material:						119,2410
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3900	30,7800
TOTAL Mão de Obra:						30,7800
VALOR:						149,92

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAUBEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,3100	148,6200
10750	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5800	2,3200
10775	TEODÓLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3600	5,4400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						156,3800
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,5000	66,0000
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,5100	98,0400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,0400	150,2000
TOTAL Mão de Obra:						314,2400
VALOR:						471,78

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,9100	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	210,1900	0,0584
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0584
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,3900	0,0085
TOTAL Mão de Obra:						0,0669
VALOR:						0,07

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,5400	1,1770
10725	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,1000	0,8310
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,0080
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2700	9,0405
11610	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,4000	9,8100
TOTAL Material:						18,8505
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3900	9,2340
TOTAL Mão de Obra:						15,4020
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/1/10. TRAÇÃO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	435,9200	18,7446

José Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN 12314/D
 RPN 210.6844-0

[Handwritten marks]

VALOR:	55,02
--------	-------



6.1. C0166 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5800	6,1460
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,3000	6,1200
TOTAL Mão de Obra:					12,2660	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,8800	0,2150
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇÃO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	363,7500	0,2548
C0688	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24000000	4,4500	1,1125
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	35,9000	35,9000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,7800	0,8150
TOTAL Serviço:					38,2873	
VALOR:					50,52	

6.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,23000000	15,3000	45,0927
TOTAL Mão de Obra:					45,0927	
VALOR:					46,09	

6.2. C0006 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,8300	51,9937
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,4300	72,8503
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5800	121,0000
TOTAL Material:					245,8440	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,3000	153,9000
TOTAL Mão de Obra:					153,9000	
VALOR:					399,74	

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	10,3900	1,1543
TOTAL Mão de Obra:					1,1543	
VALOR:					1,15	

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

Jose Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN n 3014/D
 RPN 21046844-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 24/11/2022	BDI: 26,75%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	02,88%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.: 05/2021

COMP-11903377 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MES	0,02400000	5.810,23	139,45
1654	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MES	0,01320000	14.269,32	189,58
TOTAL Mão de Obra:						329,13
VALOR:						329,13

PRO LIMPZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN nº 3014/D
 RPN 21046644-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MAURITI - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE

DATA: 24/11/2022
 FONTE: SENIARIA
 VERSÃO: 027.1 COM DESCONFERAÇÃO
 Composição: PRÓPRIA
 BDI: 241,75%
 HORA: 83,95%
 MES: 47,35%
 REF.: 06/2021
 0,00%
 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.717,00	18,67%	16,67%	16,17%	16,67%	16,17%	16,67%	100,00%
			6.954,22	6.954,22	6.954,22	6.954,22	6.954,22	6.954,90	41.717,00
2	PAVIMENTAÇÃO	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.701,49	25,00%	25,00%	28,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
			675,37	675,37	775,37	675,38	675,38	20,09%	2.701,49
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.205,67	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,09%	100,00%
			180,85	180,85	180,85	180,85	211,13	20,09%	1.205,67
4	PAVIMENTAÇÃO	843.439,05	15,00%	15,00%	19,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			126.515,86	126.515,86	126.515,86	126.515,86	210.839,76	126.515,86	843.439,05
5	OBRAS E DRENAGEM	239.740,28	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%
			35.961,04	35.961,04	35.961,04	35.961,04	59.935,07	35.961,03	239.740,26
6	SARUETA	72.806,08	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,09%	15,00%	100,00%
			10.920,91	10.920,91	10.920,91	10.920,91	18.231,52	10.920,92	72.806,08
7	DIVERSOS	19.558,68	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	100,00%
			2.933,79	2.933,79	2.933,79	2.933,79	4.899,65	2.933,77	19.558,68
		1.221.169,13	184.142,04	369.284,08	552.426,12	736.566,17	1.037.619,52	1.221.169,13	1.221.169,13



PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.R.L
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN n.º 30141/D
 RPN 21046644-0

(Handwritten signatures and initials)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	24/11/2022	BDI:	26,75%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.4 COM DESONERAÇÃO	01,00%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A
Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
Administrador

José Gualberto de Andrade Neto
Engenheiro Civil
Crea/RN n 3014/D
RPN 21046844-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	24/11/2022			BDI:	26,76%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriedos	3,71	0,00
	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,95	3,76
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Luis Humberto Teixeira Vieira Neto
 Administrador

José Galberto de Andrade Neto
 Engenheiro Civil
 Crea/RN n 3014/D
 RPN 21046844-0