

PROPOSTA DE PREÇOS

Juazeiro do Norte – Ceará, 07 de Fevereiro de 2023

À

Prefeitura Municipal de Mauriti

Comissão Permanente de Licitação Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01-TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01-TP, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE**, pelo preço global de **R\$ 50.640,70 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais e setenta centavos)**, com prazo de execução de acordo com o Edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Narcélio Alves Dantas, portador da carteira de Identidade nº 2004029081932 SSP-CE e CPF nº 024.448.713-83 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.507.933/0001-47

Narcélio Alves Dantas
RG:2004029081932 SSP-CE
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.507.933/0001-47

Claudio Tenório Camilo
ENGENHEIRO CIVIL
CREANCE Nº 14.827 B



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA: 09/02/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					761,47
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS D/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	14,40	52,89	761,47
2		PAREDES E PAINÉIS					19.317,12
2.1	C1007	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	96,00	201,22	19.317,12
3		PISOS					10.884,17
3.1	C0067	BANQUETA/ MEIO PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,50	34,03	6.312,87
3.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOQUINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	200,00	15,42	3.083,21
3.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,05	43,81	878,30
4		PINTURA					7.719,80
4.1	C0588	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.210,00	6,38	7.719,80
5		SERVIÇOS DIVERSOS					1.836,00
5.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.000,00	0,61	1.836,00
VALOR BDI TOTAL:							10.128,14
VALOR ORÇAMENTO:							40.912,06
VALOR TOTAL:							50.640,70

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA -
CNPJ: 15.507.933/0001-4

Claudio Ivo de Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREACE Nº 14.327 D

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA : 06/02/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REP
			11/2023
			05/2021
			03/2021
			01/2023
			02/2023
			0,00%
			0,00%








CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,47	1,50
2	PAREDES E PAINÉIS	19.317,12	38,15
3	PISOS	10.884,17	21,49
4	PINTURA	7.719,80	15,24
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.830,00	3,61
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.128,14	20,00
VALOR BDI TOTAL:		10.128,14	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		40.512,66	
VALOR TOTAL:		50.640,70	

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 15.507.933/0001-4


CLAUDIO TORCATO *Co.*
ENGENHEIRO CIVIL
CREANCE Nº 14.327 D

/



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA : 06/02/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,70%		01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,47	100,00 %			100,00 %
			761,47			761,47
2	PAREDES E PAINÉIS	19.317,12	100,00 %			100,00 %
			19.317,12			19.317,12
3	PISOS	10.884,17	100,00 %			100,00 %
			10.884,17			10.884,17
4	PINTURA	7.719,80	100,00 %			100,00 %
			7.719,80			7.719,80
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.830,00	100,00 %			100,00 %
			1.830,00			1.830,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.128,14	100,00 %			100,00 %
			10.128,14			10.128,14
		50.640,70	50.640,70	0,00	0,00	50.640,70
			50.640,70	50.640,70	50.640,70	50.640,70

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.507.933/0001-11

Claudio Terezo Carrão
ENGENHEIRO CIVIL
CRENGE Nº 14.327 D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA



1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810
VALOR:						52,88

2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,7000	0,5910
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,5910

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	2,6100	5,6898
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	2,7600	0,1104
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	20,5200	1,6416
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	18,5400	1,5759
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	20,9200	0,6276
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,1500	6,7500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	18,1400	2,7210
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	20,2900	0,2029
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	1,5800	0,7110
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,1900	4,7500
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,1600	2,8800
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	0,8600	0,7482
TOTAL Material:						28,4084

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,5500	80,8600
TOTAL Mão de Obra:						172,2219
VALOR:						201,22

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA -
CNPJ: 15.507.933/0001-4

Claudio Tenório Camilo
ENGENHEIRO CIVIL
CREANCE Nº 14.327

3.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:						12,4510

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			01/2023
			05/2021
			02/2017
			07/2023
			02/2023
			0,00%
			0,00%

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	40,5500	0,1217
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	213,7500	0,1496
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,2500	1,0625
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	19,3600	19,3600
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	1,5700	0,0628
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:					21,5808
VALOR:					34,03

3.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	21,0900	1,5965
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	25,0900	0,1029
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,6994

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	18,5400	1,0531
I9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	9,7400	9,7702
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	16,6000	0,1079
TOTAL Material:					10,9312

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:					5,7930
VALOR:					18,42

3.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	20,5200	23,5960
TOTAL Material:					23,5960

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					20,2150
VALOR:					43,81

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA -
CNPJ: 15.507.933/0001-4

Cláudio Roberto
EDIFICAÇÃO CIVIL
CREANCE Nº 14.927 D

4.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,3200	0,1440

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA : 08/02/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			09/2023
			05/2021
			09/2017
			01/2015
			02/2023
			112,70%
			63,85%
			68,81%
			84,44%
			47,46%
			0,00%
			0,00%

ISSUO DE LIC
07/24
MAURITI

TOTAL Material:	0,1440
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						6,2310
VALOR:						6,38

5.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL Mão de Obra:						0,6094
VALOR:						0,61

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 15.507.933/0001-4

Claudio Roberto Carneiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREMCE Nº 14.827-D

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA : 08/02/2023	BDI = 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SBC	2023/01 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SIURO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SIURO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			02/2023
			03/2021
			01/2025
			02/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.507.933/0001-4


Cláudio Roberto Camilo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRENGE Nº 14.327 0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	SSC	202301 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSERV. EMPREENDIMENTOS LTDA -
CNPJ: 15.507.833/0001-4

CLAUDIO ADRIANO CASIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 14.327 D