



SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
CNPJ: 36.238.407/0001-07
SERVICOSDEENGENHARIASM@GMAIL.COM



PROPOSTA DE PREÇOS

MAURITI - CEARÁ, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01/2023
DATA DE ABERTURA: 08 DE FEVEREIRO 2023 ÀS 09:00 HORAS

- a) Pela Presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta para a **RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE**, pelo valor global de R\$ 56.852,26 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) com prazo de execução conforme edital.
- b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim pelo seu sócio Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra, engenheiro civil, casado, portador da carteira de identidade de nº 2005099042993 SSP-CE e CPF nº 059.104.663-64, domiciliado na Avenida Eduardo Maclain, nº390, apartamento 203, Bairro Triângulo, Juazeiro do Norte, Ceará, representante legal desta empresa.
- c) Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- d) Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- e) Finalizando, declaramos que estamos de plano acordo com as condições estabelecidas no edital e seus Anexos.

Declaramos expressamente que no valor proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive relacionados com materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente para execução das obras e/ou serviços.


SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%			
LICITAÇÃO:	TP 2023 01.20.01/2023	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DEF:
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI					
EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						761,47
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,40	52,88	761,47
2	PAREDES E PAINÉIS						21.572,16
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	96,00	224,71	21.572,16
3	PISOS						13.465,28
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,50	35,95	6.668,73
3.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X5)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	200,50	27,58	5.529,79
3.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,05	63,18	1.266,76
4	PINTURA						7.852,90
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.210,00	6,49	7.852,90
5	SERVIÇOS DIVERSOS						1.830,00
5.1	C3854	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.000,00	0,61	1.830,00
VALOR BDI TOTAL:						11.370,45	
VALOR ORÇAMENTO:						45.481,81	
VALOR TOTAL:						56.852,26	

Cinquenta e Sels Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Sels centavos


SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
CNPJ: 36.238.407/0001-07

SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
CPF: 059.107.862-84

Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra
 Engenheiro Civil
 R.N.P.: 061664178-7
 CREA-CE: 330959

02/09

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%			
	LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	83,85%	47,70%	08/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI					
	EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,47	1,34
2	PAREDES E PAINÉIS	21.572,16	37,94
3	PISOS	13.465,28	23,68
4	PINTURA	7.852,90	13,81
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.830,00	3,22
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.370,45	20,00

VALOR BDI TOTAL: 11.370,45 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 45.481,81
VALOR TOTAL: 56.852,26

Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos

SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
 CNPJ: 36.238.407/0001-07



SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
 CPF: 059.104.957-84

Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra
 Engenheiro Civil
 R.F. 0361684178-7
 OAB-CE: 330859

N

D

03/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%	
LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			47,76%
EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07			03/2021

2850

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810
VALOR:						52,88

2.1. C1897 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I0592	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	20,5300	0,6159
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6159

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,7500	10,3550
I0193	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	5,0300	0,2012
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	37,3600	2,9888
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	33,7500	2,8688
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	38,1000	1,1430
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,2800	12,6000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	33,0300	4,9545
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	36,9500	0,3695
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	2,8600	1,2960
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,3400	8,5000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,2900	5,2200
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	1,5800	1,3746
TOTAL Material:						51,8714

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,5500	80,8600
TOTAL Mão de Obra:						172,2219
VALOR:						224,71

3.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:						12,4510

04/02 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%
LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20-01/2023	FORTE	VERBAO
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	HORA	MBE
EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 38.238.407/0001-07	83,85%	47,76%
		REF	05/2021

2851

8

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	50,4700	0,1514
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	262,9900	0,1841
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3300	1,0825
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	21,1600	21,1600
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	2,3800	0,0952
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
TOTAL Serviço:					23,4574
VALOR:					35,95

3.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,1000	1,7487
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	30,4600	0,1248
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,8736

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	33,7500	1,9170
I9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	17,7400	17,7950
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	30,2300	0,1965
TOTAL Material:					19,9085

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:					5,7930
VALOR:					27,58

3.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	37,3600	42,9640
TOTAL Material:					42,9640

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					20,2150
VALOR:					63,18

4.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,5800	0,2610


28

05/09

8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%	
	LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20.01/2023	FORTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			MES: 47,76%
	EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07			REF: 05/2024



TOTAL Material: 0,2610

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					6,2310	
VALOR:					6,49	


5.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6615	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL Mão de Obra:					0,6094	
VALOR:					0,61	


SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
CNPJ: 36.238.407/0001-07

SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
CPF: 059.104.889-54

Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra
Engenheiro Civil
RNP: 061684178-7
CREA-CE: 330959







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%		
	LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20.01/2023	FCNTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			03.05N	05/2021
	EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07			27.70N	05/2021




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,47	100,00 %	100,00 %
			761,47	761,47
2	PAREDES E PAINÉIS	21.572,16	100,00 %	100,00 %
			21.572,16	21.572,16
3	PISOS	13.465,28	100,00 %	100,00 %
			13.465,28	13.465,28
4	PINTURA	7.852,90	100,00 %	100,00 %
			7.852,90	7.852,90
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.830,00	100,00 %	100,00 %
			1.830,00	1.830,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.370,45	100,00 %	100,00 %
			11.370,45	11.370,45
		56.852,26	56.852,26	56.852,26

SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
CNPJ: 36.238.407/0001-07

~~SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA~~
~~CPF: 059.784.990-64~~

Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra
Engenheiro Civil
RNP: 067684-178-7
CREA/CE: 33559



 07/09

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA:	08/02/2023	BDI: 25,00%	
LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20.01/2023	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESOBERAÇÃO	03.05%	47.76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	REF		050021	
EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07				



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra
Engenheiro Civil
R.N.P.: 061624178-7
CREA/CE: 1280959

SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
CNPJ: 36.238.407/0001-07

SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA
CPF: 059.104.663-64

Handwritten signatures and dates: 02/09, 09/09, and other illegible marks.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBJETO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE	DATA: 08/02/2023	BDI: 25,00%		
	LICITAÇÃO:	TP 2023.01.20.01/2023	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI				05/2021
	EMPRESA:	SM ENGENHARIA - CNPJ: 36.238.407/0001-07				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
CNPJ: 36.238.407/0001-07

SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
CPF: 059.104.547.64

Saulo Marjorie Gonçalves Silva Bezerra
Engenheiro Civil
RNP: 061634178-7
CREA-CE: 330959

SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
ENG. CIVIL / REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA


 09/09