



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Mauriti.
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.20.01/TP**, cujo objeto é a **RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE, conforme Projeto Básico**, pelo preço global de R\$ 63.438,86 (Sessenta e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), com prazo de execução de 01 (um) mês.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de Identidade nº. 29976881-SSP e CPF nº 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 01 (um) mês, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME


Endereço: Rua da Glória - 485 - Centro - Juazeiro do Norte-CE - CEP: 63.010.108

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Banco: Banco do Nordeste / Agência: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Juazeiro do Norte-CE, 08 de fevereiro de 2023.

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64. TEL: (88) 3571-1743



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA : 03/02/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	SEINFRA	VERSÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,40	47,54	684,58
2	PAREDES E PAINÉIS						
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	96,00	248,47	23.853,12
3	PISOS						
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,50	36,00	6.678,00
3.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	200,50	43,03	8.627,52
3.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,05	95,42	1.913,17
4	PINTURA						
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.210,00	6,07	7.344,70
5	SERVIÇOS DIVERSOS						
5.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.000,00	0,55	1.650,00
VALOR BDI TOTAL:							12.687,77
VALOR ORÇAMENTO:							50.751,09
VALOR TOTAL:							63.438,86

Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Oito reais e Oitenta e Seis centavos

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULIAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA: 03/02/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	884,58	1,08
2	PAREDES E PAINÉIS	23.853,12	37,60
3	PISOS	17.218,69	27,14
4	PINTURA	7.344,70	11,58
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.650,00	2,60
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.687,77	20,00
		VALOR BDI TOTAL:	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	50.751,09
		VALOR TOTAL:	63.438,86

Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Oito reais e Oitenta e Seis centavos

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA: 03/02/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,08	684,58	100,00	684,58	100,00	684,58
2	PAREDES E PAINÉIS	37,60	23.853,12	100,00	23.853,12	100,00	23.853,12
3	PISOS	27,14	17.218,69	100,00	17.218,69	100,00	17.218,69
4	PINTURA	11,58	7.344,70	100,00	7.344,70	100,00	7.344,70
5	SERVIÇOS DIVERSOS	2,60	1.650,00	100,00	1.650,00	100,00	1.650,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	12.687,77	100,00	12.687,77	100,00	12.687,77
			63.438,86	100,00	63.438,86		63.438,86
				100,00	63.438,86		63.438,86



S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.686.603-25
TITULAR

José de Animateia Mota Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA: 03/02/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,75
L	LUCRO	5,33
	TOTAL	6,08

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	1,00
	TOTAL	5,82

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$



S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 060.803000




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA: 03/02/2023	BDI: 25,00%			
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Companhiã	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José de Arimateia Moura Junior
Engenheiro Civil
CREA CE 14164-D
RNP: 0601803000

S&T Construções e Locação de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA: 03/02/2023	BDI: 25.00%			
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	06/2021
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26970000	20,7700	5,6017
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,69700000	15,5500	41,9384
TOTAL Mão de Obra:					47,5401
VALOR SEM ENCARGOS:					17,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):					30,50
VALOR COM ENCARGOS:					47,54

2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)


Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	20,0600	0,6018
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6018

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	8,5400	18,6172
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,0300	0,3612
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	67,1700	5,3736
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	60,6800	5,1578
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	68,4900	2,0547
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,5000	22,5000
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,16000000	59,3900	8,9085
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	66,4400	0,6644
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,1800	2,3310
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6100	15,2500
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,5200	9,3600
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,8300	2,4621
TOTAL Material:					93,0405

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13485000	16,7700	2,2614
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19778000	16,7700	3,3168
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,13485000	20,7700	2,8008
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,87680000	20,7700	59,7511
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,67425000	20,7700	14,0042
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,67480000	15,5500	72,6931
TOTAL Mão de Obra:					154,8274
VALOR SEM ENCARGOS:					151,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):					96,85
VALOR COM ENCARGOS:					248,47

3.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26970000	20,7700	5,6017
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35960000	15,5500	5,5918



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI
LOCAL: RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ

DATA: 03/02/2023 **BDI:** 25,00%
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
Composição PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra: 11,1935

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	64,9000	0,1947
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	330,5800	0,2314
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,0400	1,0100
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	22,4800	22,4800
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,7300	0,1492
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	37,0500	0,7410
TOTAL Serviço:					24,8063

VALOR SEM ENCARGOS:	17,89
VALOR ENCARGOS (83,85%):	18,11
VALOR COM ENCARGOS:	36,00

3.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	24,7000	1,8698
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	37,9300	0,1555
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,0253

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	60,6800	3,4466
I9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	31,9000	31,9989
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	54,3500	0,3533
TOTAL Material:					35,7988

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14339050	20,7700	2,9782
I0543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14339050	15,5500	2,2297
TOTAL Mão de Obra:					5,2079


VALOR SEM ENCARGOS:	36,98
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,05
VALOR COM ENCARGOS:	43,03

3.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	67,1700	77,2455
TOTAL Material:					77,2455

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,16870000	15,5500	18,1733
TOTAL Mão de Obra:					18,1733

VALOR SEM ENCARGOS:	83,66
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,76
VALOR COM ENCARGOS:	95,42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI	DATA : 03/02/2023	BDI : 25,00%			
LOCAL:	RUA EREMITA GRANJEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%	1.05/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



4.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12486	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,0300	0,4635
TOTAL Material:						0,4635

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26970000	20,7700	5,6017
TOTAL Mão de Obra:						5,6017

VALOR SEM ENCARGOS:	2,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,38
VALOR COM ENCARGOS:	6,07

5.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00299666	27,3400	0,0819
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02996666	15,5500	0,4660
TOTAL Mão de Obra:						0,5479

VALOR SEM ENCARGOS:	0,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,35
VALOR COM ENCARGOS:	0,55

S&T Construções e Locação de Mão de Obra LTDA
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arnaldo Idalino Sales
 CPF: 222.866.603-25
 TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601803990