



CARTA PROPOSTA

ICÓ – CE, 08 de fevereiro de 2023

A
Prefeitura Municipal de Mauriti
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.20.01/TP

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.01.20.01/TP, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE, conforme projeto básico, pelo preço global de R\$ 60.183,13 (Sessenta mil cento e oitenta e três reais e treze centavos) com prazo de execução de 01 (um) mês

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, portador (a) da carteira de identidade n° 20080183098 expedida pelo órgão SSP/CE e CPF n°: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa.

Prazo de início dos Serviços: 05 (cinco) dias uteis, a contar da emissão de Ordem de Serviço

Prazo de execução dos Serviços: 01 (um) mês, a contar da assinatura da Ordem de Serviço

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e, de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Klebio Landim de Franca

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
CNPJ: 35.848.539/0001-80



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, da carteira de identidade nº 20080183098 expedida em 18/10/2011, órgão SSP/CE e CPF nº: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2023.01.20.01/TP, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Klebio Landim de Franca
KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80

Wendel Wesley de A. Luciano
KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.539/0001-80
WENDEL WESLEY DE A. LUCIANO
CPF: 947.583.953-49
CREAT-DE LICITAÇÃO | CPF: 947.583.953-49

[Handwritten signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO

KLF SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA : 08/02/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FUNTE	VERSÃO	HDRA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	723,31
2	PAREDES E PAINES	22.733,76
3	PISOS	15.350,63
4	PINTURA	7.598,80
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.740,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.036,63

VALOR BDI TOTAL: 12.036,62
 VALOR ORÇAMENTO: 48.146,50
 VALOR TOTAL: 60.183,13

Sessenta Mil Cento e Oitenta e Três reais e Treze centavos

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.848.530/0001-80

Wendel Wesley de Lima Luciano

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.530/0001-80


Wendel Wesley de Lima Luciano

WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 00024180-2 | CPF: 909.030.023-54



Página: 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
KLF SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA:	08/02/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,78%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					723,31
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,40	50,23	723,31
2		PAREDES E PAINÉIS					22.733,76
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	96,00	236,81	22.733,76
3		PISOS					15.350,63
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	185,50	36,00	6.678,00
3.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	200,50	35,32	7.081,66
3.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,05	79,35	1.590,97
4		PINTURA					7.598,80
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.210,00	6,28	7.598,80
		SERVIÇOS DIVERSOS					1.740,00
5.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.000,00	0,58	1.740,00
VALOR BDI TOTAL:							12.036,62
VALOR ORÇAMENTO:							48.146,50
VALOR TOTAL:							60.183,13

Sessenta Mil Cento e Oitenta e Três reais e Treze centavos

KLF SERVIÇOS
Kleber Santos de Franco

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.048.539/0001-80
Wendel Wesley de Lima Luciano
 WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 017013003 | CPF 000.023-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
KE SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA : 08/02/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1.COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	MES	47,78%	REF. 05/2021

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,7315	5,9190
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,7725	44,3100
TOTAL Mão de Obra:					50,2290
VALOR:					50,23

2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	20,3000	0,6090
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,6090

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	6,6500	14,4870
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	7,0350	0,2814
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	52,3040	4,1843
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	47,2500	4,0163
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	53,3330	1,6000
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,3920	17,8400
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2420	6,9363
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	51,7300	0,5173
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,0320	1,8144
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4760	11,9000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,4060	7,3080
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,2050	1,9184
TOTAL Material:					72,6134

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,9315	2,3895
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	15,9315	3,5046
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,7315	2,9595
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	19,7315	63,1390
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	19,7315	14,7975
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	14,7725	76,8040
TOTAL Mão de Obra:					163,5511
VALOR:					236,81

3.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,7315	5,9190
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,7725	5,9080
TOTAL Mão de Obra:					11,8270
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

KPS SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA: 08/02/2023		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE				REF.: 05/2021



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	57,7600	0,1733
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	297,5700	0,2083
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,1900	1,0475
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	21,8400	21,8400
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,0500	0,1220
C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	39,1400	0,7828
TOTAL Serviço:						24,1739
VALOR:						36,00

3.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,9000	1,8092
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	34,2000	0,1402
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9494
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	47,2500	2,6838
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	24,8360	24,9130
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	42,3220	0,2751
TOTAL Material:						27,8719
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	19,7315	3,1469
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	14,7725	2,3558
TOTAL Mão de Obra:						5,5027
VALOR:						35,32

3.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	52,3040	60,1496
TOTAL Material:						60,1496
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	14,7725	19,2010
TOTAL Mão de Obra:						19,2010
VALOR:						79,35

4.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	0,8050	0,3623
TOTAL Material:						0,3623
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
KLF SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA : 08/02/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	MES	12,75%	REF. 08/2023



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7315	5,9190
					TOTAL Mão de Obra:	5,9190
					VALOR:	6,28

5.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	25,9730	0,0866
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	14,7725	0,4923
					TOTAL Mão de Obra:	0,5789
					VALOR:	0,58

Kleber Santos de Franco

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 13.848.530/0001-80
Wendel Wesley de Lima Luciano
WENDEL WESLEY DE LIMA LUCIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 124128/0-0 | CPF: 022.040.823-54

(Handwritten marks and signatures)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

KLF SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA : 08/02/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03.00%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	723,31	100,00 % 723,31	100,00 % 723,31
2	PAREDES E PAINÉIS	22.733,76	100,00 % 22.733,76	100,00 % 22.733,76
3	PISOS	15.350,63	100,00 % 15.350,63	100,00 % 15.350,63
4	PINTURA	7.598,80	100,00 % 7.598,80	100,00 % 7.598,80
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1.740,00	100,00 % 1.740,00	100,00 % 1.740,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	12.036,63	100,00 % 12.036,63	100,00 % 12.036,63
		60.183,13	60.183,13	60.183,13
		60.183,13	60.183,13	60.183,13

Kleber Lourenço de França

KLF SERVIÇOS

CNPJ 13.528.530/0001-80

Wendel Vitorino de Lima Luciano

WENDEL VITORINO DE LIMA LUCIANO

CREAT-CE 01/2018/0017/0001/0001-00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI

KLF SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	DATA : 09/02/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITERIO PUBLICO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DEGENERACAO	83,86%	47,79%	09/021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

Beneficio		
G	Garantia	0,75
L	Lucro	5,33
S	Seguros	0,00
TOTAL		6,08

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Kleber Assunção de Farias

KLF SERVIÇOS
 CNPJ: 35.848.560/0001-09
Wendel Vasconcelos de Lima Neto
 WENDEL VASCONCELOS DE LIMA NETO
 09/02/2023
 CREA-CE 000000000 | CPF 7.443.800-34

[Signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

KLF SERVIÇOS	OBRA:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CE	DATA:	08/02/2023			BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:		
	LOCAL:	RUA EREMITA GRANGEIRO SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE							



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Klelio Lourenço de França

KLF SERVIÇOS
CNPJ: 35.943.963/0001-80
Wendel Westley de Lima Luciano
WENDEL WESTLEY DE LIMA LUCIANO
CPF: 020.111.111-11
CRLV-CE: 2023111111 | CPF: 020 623-34