



LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locser10@gmail.com

M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 63.312.771/0001-34



PROPOSTAS

Loc-Sert – Locação, Construção e Serviços de Transporte - CNPJ: 63.312.771/0001-34, Rua Trajano Nogueira nº123 - Trajano Nogueira - CEP: 63.380-000 - Barro/CE - WHATS: (84) 99944-3416, TEL (88) 99776-4612 (RICARDO) EMAIL: ricardodenisleal@hotmail.com.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.06.02/TP

25/7
&

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.

Pelo preço Global R\$ 101.216,3 (Cento e Um Mil Duzentos e Dezesseis reais e Trinta centavos). Prazo de execução 02(DOIS) MESES.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 03 (TRES) anos corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).





Atenciosamente.


Ricardo Davis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0


Barro-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2023.


LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
CNPJ: 63.312.771/0001-34
MANOEL MINERVINO NETO
GERENTE - ADMINISTRATIVO
CPF: 156.773.544-49

Rua Trajano Nogueira, nº 123, Centro, Barro - Ce

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 12/02/2023	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição		PROPRIA
					0,00%
					0,00%

2518

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ					80.973,04
1.1		PAREDES E PAINÉIS					13.079,97
1.1.1	C1903	MURETA C/ TUJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	31,80	337,18	10.722,32
1.1.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	21,20	111,21	2.357,65
1.2		ESQUADRIAS					67.893,07
1.2.1	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	215,18	284,48	63.386,21
1.2.2	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,20	492,05	4.526,86
VALOR BDI TOTAL:							20.243,26
VALOR ORÇAMENTO:							80.973,04
VALOR TOTAL:							101.216,30

Cento e Um Mil Duzentos e Dezesesseis reais e Trinta centavos

M

MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-49

R

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

D

D

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA : 12/02/2023	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,14%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	06/00%



1.1.1. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,16850000	67,1600	11,3185
I0441 CAL HIDRATADA	KG	17,90800000	1,0900	19,5197
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	31,04800000	0,5600	17,3869
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,13800000	65,7300	9,0707
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	174,90000000	0,5800	101,4420
TOTAL Material:				168,7358

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	3,86000000	20,7700	80,1722
I2543 SERVENTE	H	6,32000000	15,5500	98,2760
TOTAL Mão de Obra:				178,4482
VALOR:				337,18

1.1.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,02000000	22,3100	0,4462
TOTAL Equipamento Custo Horário:				0,4462

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	KG	1,35000000	9,4500	12,7575
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	10,0000	0,2000
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,04000000	74,3500	2,9740
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,00000000	23,6900	23,6900
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	17,36000000	0,5600	9,7216
I1605 PEDRISCO	M3	0,09000000	73,5300	6,6177
I1724 PREGO	KG	0,02000000	15,4600	0,3092
TOTAL Material:				56,2700

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,80000000	20,7700	16,6160
I0498 CARPINTEIRO	H	0,70000000	20,7700	14,5390
I2391 PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:				54,4910
VALOR:				111,21

1.2.1. C4726 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,40000000	5,4800	13,1520
I9040 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,40000000	526,5500	210,6200
I9046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,40000000	93,2400	37,2960
I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,03000000	16,4600	33,4138
TOTAL Material:				294,4818
VALOR:				294,48

1.2.2. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00000000	492,0500	492,0500
TOTAL Material:				492,0500
VALOR:				492,05

MANOEL MINERVINO NETO
CPF: 156.773.544-49

Ricardo Denis de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA: 211090116-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS			Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	80.973,04	57,21%	4,79%	100,00%*	80.973,04
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.243,26	57,24%	42,76%	100,00%*	20.243,26
		101.216,30	57.934,81	43.281,49	0,00	101.216,30
			57.934,81	101.216,30	101.216,30	101.216,30

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO F. MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

DATA :	12/02/2023
VERSÃO :	2023/01 - For. bilhete
BDI :	25,00%
HORA :	112,76%
MES :	47,76%
REF. :	05/2021
	03/2017
	01/2023
	02/2023

FORTE :	SBC
REINFRA :	087.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO 2 :	2016/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO :	2022/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI :	2022/12 COM DESONERAÇÃO
Commodidade :	PRÓPRIA
	0,00%




[Signature]
 Ricardo Denis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0

[Signature]
 MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49

[Signatures]

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	DATA: 12/02/2023 BDI: 25,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/01 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>23,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	23,85%	47,76%	09/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	02/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-	01/2023																																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	23,85%	47,76%	09/2021																																		
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																		
SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	02/2023																																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,74
L	LUCRO	5,30
TOTAL		6,04

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,28
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,86

IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CRPB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.544-49

Ricardo Denis de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 21108017-6

(Handwritten signatures and marks)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 12/02/2023	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADIL NO PROARES NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	SBC	2023/01 - Fortaleza	112,76%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO 2	2010/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Ricardo Davis de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA: 211090116-0


MANOEL MINERVINO NETO
 CPF: 156.773.514-14

