

PROPOSTA DE PREÇO



PROPOSTA DE PREÇOS

Cajazeiras - PB, 10 DE MARÇO DE 2023.

À
Prefeitura Municipal de Mauriti
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.10.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.10.01/TP, RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.,** conforme projeto, pelo preço global de **R\$ 49.484,39 (Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). José Kellson Lima Carolino, portador(a) da carteira de Identidade 3728665 e CPF nº 097.685.164-45, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Prazo de Execução dos Serviços: 03 (TRÊS) MESES, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Kellson Lima Carolino, Carteira de Identidade nº 3728665 expedida em 07/01/2009, Órgão Expedidor SSP-PB e CPF nº 097.685.164-45, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da



data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2023.02.10.01/TP e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


José Kellson Lima Carolino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

José Kellson Lima Carolino

José Kellson Lima Carolino / Engenheiro civil
CREA 161871049-4
RG 3728665 SSDS/PB
CPF 097.685.164-45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITITICE, TP-2023.02.23.01		
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA		
LOCAL:	DESTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITITICE		
CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI		
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
CNPJ:	34.746.608/0001-81		
		DATA : 28/02/2023 BDI : 25,00% VERSÃO HORA MES DATA REF. 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	
JOSÉ NELSON LIMA CAROLINO Engenheiro Civil CREA - 1618710494			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C2988	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PVs (INCLUSIVE)	SEINFRA	M	269,66	1,61	0,40	2,01	542,02
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	12,12	52,88	13,22	66,10	801,13
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	300,12	75,03	375,15	2.250,90
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	24,24	41,21	10,30	51,51	1.248,60
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	8,08	26,43	6,61	33,04	266,96
3	PISOS								
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,06	460,43	115,11	575,54	3.487,77
3.2	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	M2	101,00	173,82	43,46	217,28	21.945,28
4	REVESTIMENTO								
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,80	5,68	1,42	7,10	573,68
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	80,80	32,02	8,01	40,03	3.234,42
5	SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	24,24	378,42	94,61	473,03	11.466,25
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	269,66	10,88	2,72	13,60	3.667,38
						VALOR BDI TOTAL:			9.897,14
						VALOR ORÇAMENTO:			39.587,25
						VALOR TOTAL:			49.484,39




ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - AVENIDA JULIO MARQUES DO NASCIMENTO Nº 572, CAJAZEIRAS-PB - CEP 59800-000 CNPJ-34.746.608/0001-81


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		DATA : 28/07/2023 BDI : 25,00%	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE, TP-2023.02.23.01		
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA		
LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE		
CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI		
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
CNPJ:	34.746.608/0001-81		
FONTE SEINFRA DATA REF. HORA MES DATA REF.		VERSÃO BDI	
027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76% 05/2021	
José Keilson Lima Cavalcante Engenheiro Civil CREA - 161871048/M			

Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Nove centavos




COMISSÃO
Fl. 1299

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. TP-2023.02.23.01	DATA : 28/02/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DESTRITO DE PALESTINA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI			47,76%
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			05/2021
	CNPJ:	34.746.608/0001-61			

C2988 - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE) (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10574	CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,4900	0,0000
10701	CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHP)	SEINFRA	H	0,00625000	97,2600	0,6079
10575	CAMINHÃO ADAPTADO A VACUO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,1600	0,0000
10702	CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO (CHP)	SEINFRA	H	0,00625000	98,8200	0,6176
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,2255

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	15,5500	0,3888
TOTAL Mão de Obra:						0,3888

José Wilson Lima Cavallino
Engenheiro Civil
CREA - 1618710494

VALOR:	1,61
VALOR SEM ENCARGOS:	1,20
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,41
VALOR COM ENCARGOS:	1,61
VALOR UNITÁRIO:	1,61
VALOR COM BDI:	2,01

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810

VALOR:	52,88
VALOR SEM ENCARGOS:	18,94
VALOR ENCARGOS (83,85%):	33,94
VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR UNITÁRIO:	52,88
VALOR COM BDI:	66,10


C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,6600	3,0022
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	63,0200	63,0200
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,7500	3,8675
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	35,4600	53,1900
TOTAL Material:						123,0797

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500

[Handwritten signature]

CCMIS
FL 1300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. TP-2023.02.23.01	DATA : 28/02/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI	MES.	47,75%	REF
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			05/2021
	CNPJ:	34.746.608/0001-81			

					TOTAL Mão de Obra:	171,2700
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	461,9200	5,7740
					TOTAL Serviço:	5,7740

José Kellson Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710-4
 José Kellson Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

VALOR:	300,12
VALOR SEM ENCARGOS:	192,53
VALOR ENCARGOS (83,85%):	107,59
VALOR COM ENCARGOS:	300,12
VALOR UNITÁRIO:	300,12
VALOR COM BDI:	376,15

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
					TOTAL Mão de Obra:	41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (89,95%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR UNITÁRIO:	41,21
VALOR COM BDI:	51,51

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
					TOTAL Mão de Obra:	26,4350


VALOR:	26,43
VALOR SEM ENCARGOS:	9,33
VALOR ENCARGOS (83,85%):	17,10
VALOR COM ENCARGOS:	26,43
VALOR UNITÁRIO:	26,43
VALOR COM BDI:	33,04

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	48,6000	33,9228
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	54,8600	48,1671
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4000	88,0000
					TOTAL Material:	170,0899

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

(Handwritten signature and scribbles)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. TP.2023.02.23.01	DATA : 28/02/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI				
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
	CNPJ:	34.746.608/0001-81				



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,5500	248,8000
TOTAL Mão de Obra:						290,3400

José Kellson Lima Carolino
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

VALOR:	460,43
VALOR SEM ENCARGOS:	274,44
VALOR ENCARGOS (83,85%):	185,99
VALOR COM ENCARGOS:	460,43
VALOR UNITÁRIO:	460,43
VALOR COM BDI:	575,54

C4783 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,15000000	31,2800	4,6920
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	7,50000000	10,0000	75,0000
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,15000000	313,7200	47,0580
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,32250000	83,2500	26,9481
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	134,8400	20,2260
TOTAL Serviço:					173,8241	

VALOR:	173,82
VALOR SEM ENCARGOS:	127,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):	46,73
VALOR COM ENCARGOS:	173,82
VALOR UNITÁRIO:	173,82
VALOR COM BDI:	217,28

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	48,6000	0,2965
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4000	0,9720
TOTAL Material:					1,2685	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095	

VALOR:	5,68
VALOR SEM ENCARGOS:	2,92
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,76
VALOR COM ENCARGOS:	5,68
VALOR UNITÁRIO:	5,68
VALOR COM BDI:	7,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, TP-2023.02.23.01
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA
LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA:	28/02/2023	BDI:	25,00%
FONTE	VERSO	HORA	MES
SEINFRA	027,1 COM DEGRADAÇÃO	89,82%	12,50%

José Kellson Lima Ca.
 Engenheiro Civil
 CREA - 161871045..

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						21,7920

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	409,0000	10,2250
TOTAL Serviço:						10,2250

VALOR:	32,02
VALOR SEM ENCARGOS:	18,96
VALOR ENCARGOS (63,89%):	16,06
VALOR COM ENCARGOS:	32,02
VALOR UNITÁRIO:	32,02
VALOR COM BDI:	40,03

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	48,6000	17,7293
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4000	43,8000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	47,5600	52,3100
TOTAL Material:						113,8493

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL Mão de Obra:						264,5700

VALOR:	378,42
VALOR SEM ENCARGOS:	212,84
VALOR ENCARGOS (63,89%):	165,58
VALOR COM ENCARGOS:	378,42
VALOR UNITÁRIO:	378,42
VALOR COM BDI:	473,03


C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:						10,8850

VALOR:	10,88
VALOR SEM ENCARGOS:	3,84
VALOR ENCARGOS (63,89%):	7,04
VALOR COM ENCARGOS:	10,88

(Handwritten signature and initials)

COMI FL. 1303

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. TP-2023.02.23.01	DATA : 28/02/2023	BDI : 25.00%			
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
	LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83.85%	47.76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI	<p><i>José Kelton Lima Carolino</i> Engenheiro Civil CREA - 1618710494</p>				
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
	CNPJ:	34.746.608/0001-81					

VALOR UNITÁRIO:	10,88
VALOR COM BDI:	13,60

[Handwritten signatures]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1309

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. TP-2023.02.23.01	DATA: 28/02/2023		BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,80%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI	<i>José Kelisson Lima Carolino</i> Engenheiro Civil CREA - 1618710494				
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
CNPJ:	34.746.608/0001-81					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.594,05	100,00 %			100,00 %
			3.594,05			3.594,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.515,56	100,00 %			100,00 %
			1.515,56			1.515,56
3	PISOS	25.433,05		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				15.259,83	10.173,22	25.433,05
4	REVESTIMENTO	3.808,10		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				2.284,86	1.523,24	3.808,10
5	SERVIÇOS DIVERSOS	15.133,63			100,00 %	100,00 %
					15.133,63	15.133,63
		49.484,39	5.109,61	17.544,69	26.830,09	49.484,39
			5.109,61	22.654,30	49.484,39	49.484,39

AB
AB



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. TP-2023.02.23.01
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA
LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI
EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	34.746.608/0001-81

DATA :	28/02/2023	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47/98%	05/2021

José Wellington Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

1306
 &

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE. TP-2023.02.23.01	DATA : 23/02/2023	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA	BDI : 25,00%	
	LOCAL:	DESTRITO DE PALESTIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MAURITI	HORA	MES
	EMPRESA:	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	SEINFRA	REF
	CNPJ:	34.746.608/0001-81	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021

José Carlos de Souza Cavalcini
 Engenheiro Civil
 CREA - 1618710494

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

(Handwritten signatures and initials)