

## CARTA PROPOSTA

ICÓ – CE, 10 de março de 2023

A  
Prefeitura Municipal de Mauriti  
Comissão Permanente de Licitação  
Mauriti/CE

Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.10.01/TP

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.10.01/TP, cujo objeto é a RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, conforme projeto básico, pelo preço global de R\$ 44.803,33 (Quarenta e quatro mil oitocentos e três reais e trinta e três centavos) com prazo de execução de 03 (três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, portador (a) da carteira de identidade n° 20080183098 expedida pelo órgão SSP/CE e CPF n°: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa.

**Prazo de início dos Serviços: 05 (cinco) dias uteis, a contar da emissão de Ordem de Serviço**

**Prazo de execução dos Serviços: 03 (três) meses, a contar da assinatura da Ordem de Serviço**

### Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e, de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

*Klebio Landim de Franca*

*Klebio Landim de Franca*

*[Handwritten initials and signature]*



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) KLEBIO LANDIM DE FRANCA, da carteira de identidade nº 20080183098 expedida em 18/10/2011, órgão SSP/CE e CPF nº: 947.583.953-49, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do Edital de Tomada de Preços nº 2023.02.10.01/TP, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

KLE

*[Handwritten signature]*  
KLEBIO LANDIM DE FRANCA  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
Klebio Landim de Franca

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RESUMO DO ORÇAMENTO					
<b>KE SERVIÇOS</b>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	DATA: 10/03/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,00% 47,72% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.614,77
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.151,64
3	PISOS	18.064,52
4	REVESTIMENTO	2.824,77
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11.186,96
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.960,67

VALOR BDI TOTAL: 8.960,66

VALOR ORÇAMENTO: 35.842,66

VALOR TOTAL: 44.803,33

Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Três reais e Trinta e Três centavos

*Ribeiro Lashin de Figueira*

**KE SERVIÇOS**  
 Cnpj: 08.528.231/0001-60  
 Rua: ...  
 Mauritiçé - MA  
 Luciano



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>KE SERVIÇOS</b>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	10/03/2023	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE					



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.614,77</b>
1.1	C2988	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE)	SEINFRA	M	269,66	1,42	382,92
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	12,12	50,23	608,79
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	270,51	1.623,06
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>1.151,64</b>
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	24,24	39,14	948,75
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	8,08	25,11	202,89
<b>3</b>	<b>PISOS</b>						<b>18.064,52</b>
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,06	418,11	2.533,75
3.2	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	M2	101,00	153,77	15.530,77
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>2.824,77</b>
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	80,80	5,25	424,20
4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	80,80	29,71	2.400,57
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>11.186,96</b>
5.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	24,24	346,48	8.398,88
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	269,66	10,34	2.788,28
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>8.960,66</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>35.842,66</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>44.803,33</b>	

Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Três reais e Trinta e Três centavos

Kleber José do Prado

Maurício José do Prado

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>KE SERVIÇOS</b>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	DATA: 10/03/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE	MES	47,75%	REF. 05/2021

### 1.1. C2988 - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE ESGOTO ENTRE PV's (INCLUSIVE) (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0574	CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	33,9200	0,0000
I0701	CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHP)	SEINFRA	H	0,00625000	83,7800	0,5236
I0575	CAMINHÃO ADAPTADO A VACUO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	34,4700	0,0000
I0702	CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO (CHP)	SEINFRA	H	0,00625000	85,0800	0,5318
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,0554

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	14,7725	0,3693
TOTAL Mão de Obra:						0,3693
VALOR:						1,42

### 1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,7315	5,9190
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,7725	44,3100
TOTAL Mão de Obra:						50,2290
VALOR:						50,23

### 1.3. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0671	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	14,7180	2,5021
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	52,5180	52,5180
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	18,9600	3,2232
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	29,5500	44,3250
TOTAL Material:						102,5683

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,7315	59,1900
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	19,7315	59,1900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,7725	44,3100
TOTAL Mão de Obra:						162,6900

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	420,3800	5,2548
TOTAL Serviço:						5,2548
VALOR:						270,51

### 2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	14,7725	39,1405
TOTAL Mão de Obra:						39,1405



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>KE SERVIÇOS</b>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	DATA:	10/03/2023		BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
	LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITICE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,00%	47,70%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITICE						

VALOR: **39,14**

### 2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	14,7725	25,1090
TOTAL Mão de Obra:						25,1090
VALOR:						25,11

### 3.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	40,5000	28,2690
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	45,7140	40,1369
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3360	73,9200
TOTAL Material:						142,3259
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,7315	39,4600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	14,7725	236,3200
TOTAL Mão de Obra:						275,7800
VALOR:						418,11

### 3.2. C4783 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)


Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,15000000	26,0900	3,9135
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	7,50000000	8,6900	65,1750
C0840	CONCRETO P/VBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,15000000	274,6400	41,1960
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,32250000	75,2800	24,2778
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	128,0800	19,2120
TOTAL Serviço:						153,7743
VALOR:						153,77

### 4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	40,5000	0,2471
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3360	0,8165
TOTAL Material:						1,0636
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,7315	1,9730
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,7725	2,2165
TOTAL Mão de Obra:						4,1895
VALOR:						5,25

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>KE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>DATA :</b> 10/03/2023		<b>BDI :</b> 25,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,00%	47,75%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE					



### 4.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7315	11,8380
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,7725	8,8620
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>20,7000</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	360,2400	9,0060
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>9,0060</b>
<b>VALOR:</b>						<b>29,71</b>

### C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	40,5000	14,7744
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,60000000	0,3360	36,7920
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	39,6360	43,5996
<b>TOTAL Material:</b>						<b>95,1660</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	19,7315	118,3800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	14,7725	132,9300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>251,3100</b>
<b>VALOR:</b>						<b>346,48</b>

### 5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,7725	10,3399
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>10,3399</b>
<b>VALOR:</b>						<b>10,34</b>

*Kleber Lourenço de França*

**KE SERVIÇOS**  
*med. Sérgio de Souza*  
 WALTER DE SOUZA FERREIRIANO  
 CREA-DF 11.181/2012



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>KE SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>DATA:</b> 10/03/2023		<b>BDI:</b> 25,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,86%	47,70%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE				

3348

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.614,77	100,00 % 2.614,77			100,00 % 2.614,77
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.151,64	100,00 % 1.151,64			100,00 % 1.151,64
3	PISOS	18.064,52		60,00 % 10.838,71	40,00 % 7.225,81	100,00 % 18.064,52
4	REVESTIMENTO	2.824,77		60,00 % 1.694,86	40,00 % 1.129,91	100,00 % 2.824,77
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11.186,96			100,00 % 11.186,96	100,00 % 11.186,96
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.960,67	10,51 % 941,77	34,97 % 3.133,55	54,52 % 4.885,35	100,00 % 8.960,67
		44.803,33	4.708,18 4.708,18	15.667,12 20.375,30	24.428,03 44.803,33	44.803,33

Kleber Lora de França

KE SERVIÇOS  
 Kleber Lora de França



COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>K&amp;F SERVIÇOS</b>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	DATA:	16/03/2023	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE			REF.
				83,85%	47,78%



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,82</b>

<b>Benefício</b>		
G	Garantia	0,75
L	Lucro	5,33
S	Seguros	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6,08</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Kleber Lank do Fuzo*

*Luiz Manoel de Jesus*

*(Signature)*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
<b>KE SERVIÇOS</b>	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	DATA : 10/03/2023		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS NO CANAL DA PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE PALESTINA, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE					

1850  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 MAURITIÇE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

*Kleber Lank do Prado*

*Handwritten signature and stamp*