



# LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locser10@gmail.com

M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS  
CNPJ: 63.312.771/0001-34



# PROPOSTAS

Loc-Sert – Locação, Construção e Serviços de Transporte - CNPJ: 63.312.771/0001-34, Rua Trajano Nogueira nº123 - Trajano Nogueira - CEP: 63.380-000 - Barro/CE - WHATS: (84) 99944-3416, TEL (88) 99776-4612 (RICARDO) EMAIL: ricardodenisleal@hotmail.com.



# LOC-SERT

LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TEL.: (88) 9 9965-9031 (Maninho)

E-MAIL: locserl@gmail.com

M. MINERVINO NETO EMPREENDEDORES

CNPJ: 63.312.771/0001-34



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.02.01/TP**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.


Pelo preço **Global R\$ 107.752,99 (Cento e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos)**. Prazo de execução **03(TRES) MESES**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 03 (TRES) anos corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).


Atenciosamente.

  
Ricardo Deane de Sousa Leal  
Engenheiro Civil  
CREA: 211090116-0

Barro-CE, 20 DE MARÇO DE 2023.

  
LOC-SERT - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.  
CNPJ: 63.312.771/0001-34  
MANOEL MINERVINO NETO  
GERENTE - ADMINISTRATIVO  
CPF: 156.773.544-49

Rua Trajano Nogueira, nº 123, Centro, Barro - Ce



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA:	20/03/2023	BDI:	25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	2023-03 - Forçador	110,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SICRO 1	027.1 COM DESONERAÇÃO	25,92%	47,70%
			SICRO 2	2019-11 COM DESONERAÇÃO	68,51%	-
			SICRO 3	2019-11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 4	2023-03 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%
			SICRO 5	2023-03 COM DESONERAÇÃO	6,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ					86.202,39
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.660,98
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	99,10	594,60
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	006,00	0,21	208,10
1.1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	6,00	273,20	1.639,00
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					10.510,81
1.2.1	C1232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	200,00	0,04	20,00
1.2.2	C1250	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	27,30	45,50	1.241,75
1.2.3	C6331	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL, SEM CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (STRANSIP.)	SEINFRA	M3	317,10	28,11	8.913,78
1.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					11.568,85
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (3x12x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:6)	SEINFRA	M2	91,00	49,92	4.542,72
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	13,85	498,35	6.816,10
1.4		REVESTIMENTOS					6.349,08
1.4.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5cm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	182,00	5,30	966,60
1.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	182,00	29,63	5.374,40
1.5		PISOS					22.402,84
1.5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20x10x6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	379,50	29,20	11.061,40
1.5.2	C4816	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20x10x6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	165,00	31,87	5.225,55
1.5.3	C1025	PISO MORTO CONCRETO FCK=15 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,50	393,38	1.771,02
1.5.4	C4624	PISO PODOFÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	20,00	85,18	1.703,60
1.5.5	C6385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	143,00	15,39	2.199,27
1.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					17.708,52
1.6.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 150V 4MM2	SEINFRA	M	220,00	6,10	1.342,00
1.6.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 150V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	6,83	683,00
1.6.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	56,00	27,23	1.500,40
1.6.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	60,00	34,04	2.042,40
1.6.5	C2065	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	113,87	113,87
1.6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	16,29	65,16
1.6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	SEINFRA	UN	1,00	16,29	16,29
1.6.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	61,61	123,22
1.6.9	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TUOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 20x10cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	6,00	66,70	400,74
1.6.10	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2020	SNAPI	UN	12,00	426,14	5.113,68
1.6.11	C1020	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	12,00	48,88	586,56
1.6.12	C4905	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 800KG	SEINFRA	UN	6,00	957,95	5.747,70
1.7		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					2.614,42
1.7.1	C2816	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	160,00	6,09	974,40
1.7.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40x60x60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	225,63	1.353,78
1.7.3	C2361	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	7,88	39,40
1.7.4	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. ROSCA, D=25mm X 1/2"	SEINFRA	UN	8,00	8,59	68,74
1.7.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	39,85	239,10
1.8		DIVERSOS					12.526,99
1.8.1	C0360	BANCÓ DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	12,00	500,09	6.001,08
1.8.2	C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	361,50	12,46	4.504,29
1.8.3	C3082	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	15,00	64,04	960,60
1.8.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	906,00	1,17	1.060,02
VALOR BDI TOTAL:							21.590,80
VALOR ORÇAMENTO:							86.202,39
VALOR TOTAL:							107.793,19

Cento e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Nove centavos




  
MANOEL MINERVINO NETO  
CPF: 156.773.544-49

  
Ricardo Duarte de Souza Leal  
Engenheiro Civil  
CREA: 211090116-0



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ	<b>DATA:</b> 20/03/2023	<b>BDI:</b> 25,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ	<b>VERSIÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIAO NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ	<b>HORA:</b>	113,90%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CEARÁ	<b>MES:</b>	42,76%
			<b>REP.:</b>	03/2023



## 1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	19,2200	19,6044
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	13,4900	13,4900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	6,8100	30,6450
11725 PREGO 15x15 (1,14"x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,3900	1,2585
<b>TOTAL Material:</b>					<b>64,9979</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>31,1000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>96,10</b>

## 1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	48,9000	0,0489
10756 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,3700	0,0007
15 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,7400	0,0015
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>0,0511</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12182 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,1775</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,23</b>

## 1.1.3. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,5500	373,2000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>373,2000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>373,20</b>

## 1.2.1. C1232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00010000	52,9800	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	130,5700	0,0363
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>0,0363</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,0086</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,04</b>

## 1.2.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5815
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>45,5815</b>
<b>VALOR:</b>					<b>45,56</b>

## 1.2.3. C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>26,4350</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03120 AREA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	2,4300	2,6730
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>2,6730</b>
<b>VALOR:</b>					<b>29,11</b>

## 1.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL






		SEINFRA	M3	0,01500000	38,4500	0,5408
10109	AREIA MEDIA					
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5900	1,2852
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3000	0,6540
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,3700	9,2500
TOTAL Material:						11,7300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL Mão de Obra:						38,1860
VALOR:						49,92

**1.3.2. C4692 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	225,00000000	0,3700	84,9500
TOTAL Material:						84,9500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,7700	176,5450
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500	143,0600
TOTAL Mão de Obra:						319,6050

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇÃO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	309,3200	92,7960
TOTAL Serviço:						92,7960
VALOR:						499,35

**1.4. 76 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	38,4500	0,2323
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3000	0,7290
TOTAL Material:						0,9613

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:						4,4095
VALOR:						5,36

**1.4.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						21,7920

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	309,3200	7,7330
TOTAL Serviço:						7,7330
VALOR:						29,53

**1.5.1. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,4500	1,7752
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	31,3900	0,1287
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9039

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	38,4500	2,0704
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM. E = 6 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	19,1600	19,2194
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	33,8500	0,2122
TOTAL Material:						21,5020

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:						5,7930
VALOR:						29,20

**1.5.2. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	23,4500	1,7752

10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	31,3000	0,1287
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9039
<b>Material</b>						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05660000	38,4500	2,0704
19379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TUJOLINHO/FAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 5781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	21,6300	21,6948
12493	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	32,6500	0,2122
TOTAL Material:						23,9775
<b>Mão de Obra</b>						
10415	CALDETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3125
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4602
TOTAL Mão de Obra:						5,7939
VALOR:						31,67



<b>1.5.3. C3925 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)</b>						
<b>Mão de Obra</b>						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						134,8400
<b>Serviço</b>						
C0839	CONCRETO PAVBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	255,7200	255,7200
TOTAL Serviço:						255,7200
VALOR:						393,56

<b>1.5.4. 1624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)</b>						
<b>Material</b>						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01620000	36,4500	0,5934
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,5900	1,6107
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,3000	0,8400
19623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	26,7200	29,3920
TOTAL Material:						31,9961
<b>Mão de Obra</b>						
11329	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,5500	19,4375
TOTAL Mão de Obra:						52,6695
VALOR:						85,18

<b>1.5.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)</b>						
<b>Material</b>						
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,8600	1,8600
TOTAL Material:						1,8600
<b>Mão de Obra</b>						
11	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12513	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:						7,0030
<b>Serviço</b>						
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3400	1,0850
C3268	CONCRETO PAVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	242,0800	8,2307
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,5200	0,9332
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:						10,9271
VALOR:						18,89

<b>1.6.1. C0534 - CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)</b>						
<b>Material</b>						
10357	CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,5600	1,5912
TOTAL Material:						1,5912
<b>Mão de Obra</b>						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL Mão de Obra:						4,5048
VALOR:						6,10

<b>1.6.2. C0537 - CABO ISOLADO PVC 760V 6MM2 (M)</b>						
<b>Material</b>						

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.





10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL Mão de Obra:						33,7860
VALOR:						61,61

1.6.9. C1941 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,70000000	49,9200	34,9440
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,71000000	5,3600	3,8048
C1605	LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,01000000	80,2400	0,8824
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,71000000	38,2800	27,1575
TOTAL Serviço:						66,7887
VALOR:						66,79

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
3505  
MAIO/2020

1.6.10. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5938	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CABINHA TIPO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	195,88	46,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						46,72
Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	2,03	0,02
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	368,12	368,12
TOTAL Material:						368,14
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88217	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	19,49	4,64
88294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	23,72	5,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,18
VALOR:						425,14

1.6.11. C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	18,8500	18,8500
TOTAL Material:						18,8500
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL Mão de Obra:						30,0320
VALOR:						48,88

1.6.12. C4965 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG (UN)

Equip. Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,38000000	78,7400	108,6512
TOTAL Equipamento Custo Horário:						108,6512
Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19482	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	UN	1,00000000	597,4900	597,4900
TOTAL Material:						597,4900
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,70000000	15,5500	42,0150
TOTAL Mão de Obra:						42,0150
Serviço	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,43000000	289,5900	124,5237
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,84000000	41,2100	26,3744
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,43000000	134,8400	57,9812
TOTAL Serviço:						208,8793
VALOR:						957,95

1.7.1. C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	24,3900	0,0122
11868	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	21,1800	0,0042
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	1,6100	1,6261
TOTAL Material:						1,6425
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature and initials.

10943	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	20,3200	2,4384
TOTAL Mão de Obra:						4,4508
VALOR:						6,09



**1.7.2. C0503 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA 60	SEINFRA	KG	1,31700000	4,4700
10103	ARAME RECOZIDO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	6,4300
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	36,4500
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	41,1400
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	0,5600
10520	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	16,3800
10803	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,78000000	0,3000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	5,4100
12082	TIJOLO MACHICO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	0,3100
TOTAL Material:					65,5848

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	16,7700
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	16,7700
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	20,7700
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,90700000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,30800000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					165,3468
VALOR:					225,63

**1.7.3. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	24,3900
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00380000	21,1800
11972	TÊ PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5400
TOTAL Material:					0,8357

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					7,9471
VALOR:					7,88

**1.7.4. C1560 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	24,3900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,34000000	0,1600
	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	21,1800
TOTAL Material:					1,1622

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					7,4180
VALOR:					8,58

**1.7.5. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1500
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	19,6400
TOTAL Material:					19,7900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					28,2888
VALOR:					39,85

**1.8.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	500,0900
TOTAL Material:					500,0900

*Handwritten signature and initials.*

TOTAL Material:	500,0000
VALOR:	500,00



**1.8.2. C1431 - GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)**

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	83,3600	0,7002
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	61,2600	0,0551
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,7553
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	2,5000	0,1125
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	3,4700	3,1230
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	57,8600	4,3395
TOTAL Material:						7,5750
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	16,7700	4,1254
TOTAL Mão de Obra:						4,1254
VALOR:						12,46

**1.8.3. C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UN)**

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, CAVA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,8400	43,8400
12478	GRADE PINTADA P/ARVORE DE 1,50 a 2,00m	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2000	20,2000
TOTAL Material:						64,0400
VALOR:						64,04

**1.8.4. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5560	1,1663
TOTAL Mão de Obra:						1,1663
VALOR:						1,17

*MANOEL MINERVINO NETO*  
**MANOEL MINERVINO NETO**  
 CPF: 156.773.544-49

*Ricardo Deais de Souza Leal*  
**Ricardo Deais de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211090116-0

*[Handwritten signatures and marks]*



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARÁ <b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARÁ <b>LOCAL:</b> SÍTIO SÃO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARÁ <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CEARÁ		<b>DATA:</b> 20/03/2023 <b>VERSÃO:</b> 202303 - Finalisa <b>BDI:</b> 25,00%	
<b>SBC:</b> 027 1 COM DESENERGAÇÃO <b>SICRO 2:</b> 2022/10 COM DESENERGAÇÃO <b>SICRO:</b> 2022/10 COM DESENERGAÇÃO <b>SINAPI:</b> 2023/02 COM DESENERGAÇÃO <b>Composição:</b> PRÓPRIA		<b>HORA:</b> 113,00% <b>MES:</b> 42,76% <b>13,00%</b> <b>83,85%</b> <b>108,81%</b> <b>84,44%</b> <b>0,00%</b>	
		<b>03/2023</b> <b>05/2023</b> <b>03/2017</b> <b>01/2023</b> <b>03/2023</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARÁ	86.202,39	23,00%	56,93%	20,01%	86.202,39
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21.550,60	24.520,64	46.541,34	15.140,41	86.202,39
			28,45%	53,88%	17,66%	100,00%
			6.131,15	11.635,17	3.784,28	21.550,60
			30.651,79	58.176,51	18.924,69	107.752,99
			30.651,79	88.828,30	107.752,99	107.752,99

*MANOEL MINERVINO NETO*  
 CPF: 156.773.544-49

*Ricardo Doris de Souza Leal*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211090116-0

*[Handwritten signatures and marks]*

## COMPOSIÇÃO DO BDI



	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIÃO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA : 20/03/2023	BDI : 25,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIÃO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SIC	202303 - Fortes
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	DEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	201911 COM DESONERAÇÃO	HORA
		SICRO 3	201910 COM DESONERAÇÃO	MES
		SINAPI	202307 COM DESONERAÇÃO	REF.
		Campanha	PROPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>BENEFÍCIOS</b>		
S+G	Garantia/seguros	0,74
L	LUCRO	5,30
<b>TOTAL</b>		<b>6,04</b>

<b>DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,28
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,86</b>

<b>I IMPOSTOS</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CRPB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)(1-I)-1$$

**MANOEL MINERVINO NETO**  
 CPF: 156.773.544-49

**Ricardo Donis de Souza Leal**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211090116-0



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	<b>DATA:</b>	20/03/2023	<b>BDI:</b>	25,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÃO SEBASTIAO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	<b>FORTE:</b>	202102 - Fortes	<b>HORA:</b>	113,92%
	<b>LOCAL:</b>	SITIO SÃO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	<b>SEINFRA:</b>	007.1 COM DESIGNAÇÃO	<b>MES:</b>	-
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	<b>SICRO 2:</b>	304611 COM DESIGNAÇÃO	<b>RES:</b>	02/2014
			<b>SICRO 3:</b>	202110 COM DESIGNAÇÃO		01/2023
			<b>SINAPI:</b>	202402 COM DESIGNAÇÃO	84,44%	47,47%
			<b>Completado:</b>	PIUPNSA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00



B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

Horista = 84,44%  
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

  
**MANOEL MINERVINO NETO**  
CPF: 156.773.544-49

  
**Ricardo Denis de Souza Leal**  
Engenheiro Civil  
CREA: 211090116-0

