



QUADRO DE ESQUADRIAS EM (M)

ITEM	LARG	ALT	QUANT	DISCRIMINAÇÃO
P1	0,80	2,10	8,00	PORTA DE MADEIRA PARANÁ
P2	0,60	2,10	3,00	PORTA DE MADEIRA PARANÁ
P3	0,55	1,80	6,00	PORTA DE MADEIRA PARANÁ
J1	1,20	1,00	4,00	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA
C1	0,50	0,50	1,00	COBOGOS DE CIMENTO
C2	3,00	1,20	2,00	COBOGOS DE CIMENTO
C3	2,50	0,50	2,00	COBOGOS DE CIMENTO
PF1	3,90	2,10	1,00	PORTÃO DE FERRO
PF1	4,50	2,00	1,00	PORTÃO DE FERRO DE CORRER
GF1	2,00	1,00	3,00	GRADE DE FERRO
GF2	23,15	1,00	1,00	GRADE DE FERRO

INTERVENÇÕES

█	ALVENARIA A DEMOLIR
█	ALVENARIA A EXECUTAR
█	ALVENARIA A XISTENTE

NOTAS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

DATA: FEVEREIRO/2023 | PROJETO: ALPHA PROJETOS | DESENHO: JADER MACHADO | ESCALA: INDICADA

OBJETO: REFORMA DO TERMINAL RODoviÁRIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ

ENDEREÇO/OBRA: AVENIDA BURITI GRANDE / MUNICIPAL DE MAURITI - CEARÁ

ASSUNTO: ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO:
- PLANTA BAIXA EXISTENTE
- LEGENDA
- LEGENDA ESQUADRIAS

PRANCHA:
01
02

PROJETO DESENVOLVIDO POR:



1 PLANTA BAIXA EXISTENTE
ESCALA 1:100