



Edital Convocatório
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.08.02/TP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 27/03/2023

1 - Valor global é de R\$ 132.530,30 (Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Trinta reais e Trinta centavos).

2 - O objeto da presente licitação consiste REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.08.02/TP, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.

6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 23 DE MARÇO DE 2023.

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C. 12.450/354 D/PE



PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.08.02/TP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 27/03/2023

OBJETO: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

PROPONENTE: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

- ✓ **CNPJ Nº:** 17.690.855/0001-94
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE
- ✓ **BANCO:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
- ✓ **AGENCIA:** 029
- ✓ **CONTA CORRENTE:** 57.799-6
- ✓ **TITULAR:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
- ✓ **REPRESENTANTE:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ **CARGO:** SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE.
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF:** 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA:
1801733821/PE030654

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 23 DE MARÇO DE 2023.

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 38.654 - PE

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4797
MAURITI-CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.119,17	2,35
2	FUNDAÇÃO E STRUTURA	1.570,10	1,18
3	PAREDES E PAINES	477,39	0,36
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.180,91	12,21
5	REVESTIMENTOS	7.597,30	5,73
6	PISOS	7.187,11	5,42
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA	11.777,33	8,89
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.084,42	5,35
9	PINTURA	35.214,51	26,57
10	SERVIÇOS DIVERSOS	15.816,00	11,93
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	26.506,06	20,00

VALOR ENCARGOS: 40.885,90 100,00
 VALOR BDI TOTAL: 26.506,06
 VALOR ORÇAMENTO: 106.024,24
 VALOR TOTAL: 132.530,30

Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Trinta reais e Trinta centavos


João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.654 D/PE

Página: 1

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																									
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%																																						
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/03 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td></td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,81%</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td></td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>03/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%		03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-		01/2023	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																																						
	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023																																						
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																																							
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%		03/2017																																							
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-		01/2023																																							
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023																																							
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE																																										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.119,17
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,92	893,52
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	204,00	8,67	1.768,68
1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESENTES	SEINFRA	M2	5,04	13,87	69,90
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,18	22,53	387,07
2	FUNDAÇÃO E STRUTURA						1.570,10
2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	28,80	13,89	400,03
2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	7,20	12,14	87,41
2.3	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,45	401,63	180,73
2.4	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	7,00	114,42	800,94
2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,45	224,42	100,99
3	PAREDES E PAINES						477,39
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,00	58,84	411,88
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,04	1.637,78	65,51
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS						16.180,91
4.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	8,00	777,59	6.220,72
4.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	SEINFRA	UN	6,00	725,12	4.350,72
4.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	2,20	357,85	787,27
4.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	90,00	53,58	4.822,20
5	REVESTIMENTOS						7.597,30
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	218,00	6,08	1.325,44
5.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	218,00	28,77	6.271,86
6	PISOS						7.187,11
6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	17,18	46,17	793,20
6.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	17,18	21,96	377,27
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	17,18	112,77	1.937,39
6.4	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,00	271,95	4.079,25
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA						11.777,33
7.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	728,81	2.915,24
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	589,01	1.178,02
7.3	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	UN	2,00	58,67	117,34
7.4	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	2,00	46,05	92,10
7.5	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	2,00	63,32	126,64
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	75,86	151,72
7.7	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	44,68	89,36
7.8	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	431,67	431,67
7.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	210,64	3.370,24
7.10	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	189,92	2.468,96
7.11	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	418,02	836,04
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS						7.084,42
8.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	305,19	305,19
8.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	20,41	40,82	836,04

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 06.554 0/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023 BDI : 25.00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE VERSÃO HORA MES REF
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC 2023/03 - Fortaleza 113,90% 03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
			SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 03/2017
			SICRO 2022/10 COM DESONERAÇÃO - 01/2022
			SINAPI 2023/02 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 03/2023
		Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	20,41	20,41
8.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	100,00	14,87	1.487,00
8.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	200,00	6,03	1.206,00
8.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	7,31	731,00
8.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,22	91,32
8.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	29,85	179,10
8.9	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	12,00	18,98	227,76
8.10	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	68,22	136,44
8.11	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	90,45	271,35
8.12	C1664	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 3 LÂMPADAS 40W	SEINFRA	UN	18,00	125,21	2.253,78
8.13	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	15,00	8,95	134,25
9	PINTURA						35.214,51
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.755,00	19,05	33.432,75
9.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	48,00	37,12	1.781,76
10	SERVIÇOS DIVERSOS						15.816,00
10.1	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	250,00	35,23	8.807,50
10.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	655,00	10,70	7.008,50
						VALOR ENCARGOS:	40.885,90
						VALOR BDI TOTAL:	26.506,06
						VALOR ORÇAMENTO:	106.024,24
						VALOR TOTAL:	132.530,30

Cento e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Trinta reais e Trinta centavos

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.054 DFE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		DATA: 23/03/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	VERSÃO: 2023/03 - Fortaleza	HORA: 113,90%	MES: 03/2023
LOCAL: AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2: 2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
	SICRO NOVO: 2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
	SINAPI: 2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	Composições: PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.119,17	100,00 % 3.119,17				100,00 % 3.119,17
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1.570,10	100,00 % 1.570,10				100,00 % 1.570,10
3	PAREDES E PAINES	477,39	100,00 % 477,39				100,00 % 477,39
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.180,91			50,00 % 8.090,46	50,00 % 8.090,45	100,00 % 16.180,91
5	REVESTIMENTOS	7.597,30		50,00 % 3.798,65	30,00 % 2.279,19	20,00 % 1.519,46	100,00 % 7.597,30
6	PISOS	7.187,11		50,00 % 3.593,56	30,00 % 2.156,13	20,00 % 1.437,42	100,00 % 7.187,11
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA	11.777,33	50,00 % 5.888,67		30,00 % 3.533,20	20,00 % 2.355,46	100,00 % 11.777,33
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.084,42	20,00 % 1.416,88	30,00 % 2.125,33	30,00 % 2.125,33	20,00 % 1.416,88	100,00 % 7.084,42
9	PINTURA	35.214,51				100,00 % 35.214,51	100,00 % 35.214,51
10	SERVIÇOS DIVERSOS	15.816,00			50,00 % 7.908,00	50,00 % 7.908,00	100,00 % 15.816,00
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	26.506,06	11,76 % 3.117,11	8,98 % 2.380,24	24,61 % 6.523,14	54,65 % 14.485,57	100,00 % 26.506,06
		132.530,30	15.589,32 15.589,32	11.897,78 27.487,10	32.615,45 60.102,55	72.427,75 132.530,30	132.530,30




Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 Matr. 554 C/PE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,9800	35,6796
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,5700	24,5700
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4000	55,8000
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2800	2,2920
TOTAL Material:					118,3416

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2900	30,5800
TOTAL Mão de Obra:					30,5800

VALOR:	148,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,80
VALOR BDI (25.00%):	37,23
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	893,52

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,4200	1,0210
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,2900	7,6450
TOTAL Mão de Obra:					8,6660

VALOR:	8,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,57
VALOR BDI (25.00%):	2,17
QUANTIDADE:	204,00
VALOR TOTAL:	1.768,68

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,4200	1,6336
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,2900	12,2320
TOTAL Mão de Obra:					13,8656

VALOR:	13,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,91
VALOR BDI (25.00%):	3,47
QUANTIDADE:	5,04
VALOR TOTAL:	69,90

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 03/0542/PE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	05/2021
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2017
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,4200	2,6546
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,2900	19,8770
					TOTAL Mão de Obra:	22,5316

VALOR:	22,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,47
VALOR BDI (25.00%):	5,63
QUANTIDADE:	17,18
VALOR TOTAL:	387,07

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3400	10,7410
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8800	0,1976
					TOTAL Material:	10,9386

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,4800	1,3184
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,4200	1,6336
					TOTAL Mão de Obra:	2,9520

VALOR:	13,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,80
VALOR BDI (25.00%):	3,47
QUANTIDADE:	28,80
VALOR TOTAL:	400,03


C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	8,1400	9,3610
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8800	0,1976
					TOTAL Material:	9,5586

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,4800	1,1536
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,4200	1,4294
					TOTAL Mão de Obra:	2,5830

VALOR:	12,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,57
VALOR BDI (25.00%):	3,04
QUANTIDADE:	7,20
VALOR TOTAL:	87,41

C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 31.5547/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	03/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
SICRO			2022/10 COM DESONERAÇÃO	-		01/2022	
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,9200	15,6509
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	15,6509

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	66,3500	57,5122
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,5500	176,0000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,6400	60,7270
					TOTAL Material:	294,2392

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,2900	91,7400
					TOTAL Mão de Obra:	91,7400

VALOR:	401,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,42
VALOR BDI (25.00%):	100,41
QUANTIDADE:	0,45
VALOR TOTAL:	180,73

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	29,8100	12,8183
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	7,2300	0,7230
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,4000	24,8000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,5700	3,3925
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6600	7,1298
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,8400	15,7440
					TOTAL Material:	64,6076

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,4800	22,2480
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,4200	27,5670
					TOTAL Mão de Obra:	49,8150

VALOR:	114,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	30,32
VALOR BDI (25.00%):	28,61
QUANTIDADE:	7,00
VALOR TOTAL:	800,94

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,4200	102,1000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,2900	122,3200
					TOTAL Mão de Obra:	224,4200

Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 554.00PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	88,61%
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			Composição	PROPRIA	84,44%
					47,48%
					0,00%

COPIA DE
1805
MAURITI CE


I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	15,2900	183,4800
					TOTAL Mão de Obra:	678,1900
					VALOR:	1.637,78
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	427,66
					VALOR BDI (25.00%):	409,45
					QUANTIDADE:	0,04
					VALOR TOTAL:	65,51

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,3500	0,7033
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	161,4900	161,4900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,2500	72,7500
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,2200	45,2200
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,8400	85,6800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	207,2000	207,2000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,2800	3,0560
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
					TOTAL Material:	589,2229

Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,4800	61,8000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,4200	76,5750
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,4200	28,5880
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,2900	21,4060
					TOTAL Mão de Obra:	188,3690
					VALOR:	777,59
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	115,29
					VALOR BDI (25.00%):	194,40
					QUANTIDADE:	8,00
					VALOR TOTAL:	6.220,72

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,3500	0,7033
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	161,4900	161,4900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,2500	72,7500

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 064.104 - PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	202303 - Fortaleza	113,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	98,81%	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2022
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,2200	45,2200
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,8400	85,6800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	154,7300	154,7300
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,2800	3,0560
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
TOTAL Material:						536,7529

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	61,8000
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	76,5750
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	28,5880
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	21,4060
TOTAL Mão de Obra:					168,3690

VALOR:	725,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	115,29
VALOR BDI (25.00%):	181,28
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	4.350,72

C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	1,00000000	245,7100
TOTAL Material:					245,7100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	61,2600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	45,8700
TOTAL Mão de Obra:					107,1300


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	5,0088
TOTAL Serviço:					5,0088

VALOR:	357,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,56
VALOR BDI (25.00%):	89,46
QUANTIDADE:	2,20
VALOR TOTAL:	787,27

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,5800
TOTAL Material:					53,5800

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 054 2/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA :	23/03/2023	BDI : 25.00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%



VALOR:	53,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.00%):	13,40
QUANTIDADE:	90,00
VALOR TOTAL:	4.822,20

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,3500	0,4047
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:						1,7412

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,4200	2,0420
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,2900	2,2935
TOTAL Mão de Obra:						4,3355

VALOR:	6,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,72
VALOR BDI (25.00%):	1,52
QUANTIDADE:	218,00
VALOR TOTAL:	1.325,44


C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,4200	12,2520
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2900	9,1740
TOTAL Mão de Obra:						21,4260

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	367,2300	7,3446
TOTAL Serviço:						7,3446

VALOR:	28,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,29
VALOR BDI (25.00%):	7,19
QUANTIDADE:	218,00
VALOR TOTAL:	6.271,86

C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	66,3500	2,6938
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	74,8900	3,9467
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,5500	7,1500
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	5,4000	6,4800


 Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30654/PE
 Página: 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA :	23/03/2023	BDI : 25.00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%		09/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-		01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material: 20.2705

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,4200	8,1680
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	15,2900	17,7364
TOTAL Mão de Obra:					25,9044

VALOR:	46,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,40
VALOR BDI (25.00%):	11,54
QUANTIDADE:	17,18
VALOR TOTAL:	793,27

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,3500	2,4218
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,5500	6,0225
TOTAL Material:					8,4443

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,4200	5,1050
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,2900	8,4095
TOTAL Mão de Obra:					13,5145


VALOR:	21,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,52
VALOR BDI (25.00%):	5,49
QUANTIDADE:	17,18
VALOR TOTAL:	377,27

C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,2200	0,2440
I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8500	0,6800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,9240

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,4500	2,2035
I0508 CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,8900	2,3835
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,9000	0,5370
I1101 ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,1800	3,6180
I1102 ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,5700	1,7285
I1316 JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3600	3,4000
TOTAL Material:					38,3595

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 311.154 - PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	SEINFRA	H	1,50000000	20,4200	30,6300
I2391	SEINFRA	H	1,20000000	20,4200	24,5040
I2543	SEINFRA	H	1,20000000	15,2900	18,3480
TOTAL Mão de Obra:					73,4820

VALOR:	112,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	45,07
VALOR BDI (25.00%):	28,19
QUANTIDADE:	17,18
VALOR TOTAL:	1.937,39

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	SEINFRA	M3	0,18000000	849,1000	152,8380
C1213	SEINFRA	M2	0,52000000	31,3800	16,3176
C2784	SEINFRA	M3	0,12000000	40,5200	4,8624
C1609	SEINFRA	M3	0,07000000	518,5500	36,2985
C2898	SEINFRA	M2	0,52000000	9,5400	4,9608
C1915	SEINFRA	M2	1,00000000	42,2300	42,2300
C2921	SEINFRA	M3	0,12000000	25,9900	3,1188
C2121	SEINFRA	M2	0,52000000	21,7700	11,3204
TOTAL Serviço:					271,9465

VALOR:	271,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	91,84
VALOR BDI (25.00%):	67,99
QUANTIDADE:	15,00
VALOR TOTAL:	4.079,25

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	SEINFRA	UN	1,00000000	389,2200	389,2200
I0406	SEINFRA	UN	1,00000000	205,9200	205,9200
I1091	SEINFRA	UN	1,00000000	17,4100	17,4100
I1180	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1579	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3700	14,7400
I1925	SEINFRA	UN	1,00000000	28,4600	28,4600
TOTAL Material:					655,9068

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	2,00000000	16,4800	32,9600
I2320	SEINFRA	H	2,00000000	19,9700	39,9400

José Cláudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 31.054/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA :	23/03/2023	BDI :	25.00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	03/2015
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2013
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	728,81
VALOR:	728,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	44,02
VALOR BDI (25.00%):	182,20
QUANTIDADE:	4,00
VALOR TOTAL:	2.915,24

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,4100	34,8200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2800	0,3136
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	216,0200	216,0200
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3700	14,7400
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	126,8100	126,8100
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	76,0200	76,0200
TOTAL Material:					468,7236	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,4800	54,3840
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	19,9700	65,9010
TOTAL Mão de Obra:					120,2850	

VALOR:	589,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	72,63
VALOR BDI (25.00%):	147,25
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	1.178,02


C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	66,3500	0,0664
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,5500	0,2475
I1839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	22,6500	22,6500
TOTAL Material:					22,9639	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,4200	20,4200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,2900	15,2900
TOTAL Mão de Obra:					35,7100	

VALOR:	58,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,19
VALOR BDI (25.00%):	14,67
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	117,34

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 31.054/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023	BDI : 25.00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	REF
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0.00%



C0515 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	66,3500	0,0332
I0333 CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,3900	6,3900
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	0,5500	0,3410
TOTAL Material:					6,7642

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,4200	22,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,2900	16,8190
TOTAL Mão de Obra:					39,2810

VALOR:	46,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,41
VALOR BDI (25.00%):	11,51
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	92,10

C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	66,3500	0,0664
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,5500	0,2475
I1711 PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	23,7300	23,7300
TOTAL Material:					24,0439

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152 AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,4200	22,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,2900	16,8190
TOTAL Mão de Obra:					39,2810

VALOR:	63,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,40
VALOR BDI (25.00%):	15,83
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	126,64

C1995 - PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	66,3500	0,0332

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 30.354 / PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	0,5500	0,3410
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	18,1000	36,2000
TOTAL Material:						36,5742

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,4200	22,4620
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,2900	16,8190
TOTAL Mão de Obra:						39,2810

VALOR:	75,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,41
VALOR BDI (25.00%):	18,97
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	151,72

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,9600	8,9600
TOTAL Material:						8,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,4800	16,1504
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,9700	19,5706
TOTAL Mão de Obra:						35,7210

VALOR:	44,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	21,57
VALOR BDI (25.00%):	11,17
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	89,36

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	420,9700	420,9700
TOTAL Material:						420,9700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,2900	10,7030
TOTAL Mão de Obra:						10,7030

VALOR:	431,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,93
VALOR BDI (25.00%):	107,92
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	431,67

Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 31.056/PE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%
				MES	REF
				-	03/2023
				47,76%	05/2022
				-	03/2017
				-	01/2023
				47,48%	03/2022

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	73,4500	0,2571
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0800	2,7000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5500	1,3750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5800	1,1600
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7300	6,9200
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9000	4,9000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5200	3,0400
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9100	2,9100
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2700	3,2700
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,9400	3,5280
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,6000	33,0000
TOTAL Material:						63,0601

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,4800	49,4400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,9700	59,9100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,2900	38,2250
TOTAL Mão de Obra:						147,5750

VALOR:	210,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	90,78
VALOR BDI (25.00%):	52,66
QUANTIDADE:	16,00
VALOR TOTAL:	3.370,24

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	73,4500	0,2938
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0800	3,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5500	1,6500
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0600	6,0600
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3700	2,7400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8300	1,8300
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,6300	11,6300
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3500	2,3500
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,6600	3,5178
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,8400	5,7600
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,5400	3,2700
TOTAL Material:						42,3416

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,4800	49,4400

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 30.654/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,9700	59,9100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,2900	38,2250
					TOTAL Mão de Obra:	147,5750

VALOR:	189,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	90,78
VALOR BDI (25.00%):	47,48
QUANTIDADE:	13,00
VALOR TOTAL:	2.468,96

C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,1400	21,0175
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,8800	0,4347
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	66,3500	10,6824
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	74,8900	5,7665
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,0800	8,2555
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	29,8100	5,9620
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,5500	23,0500
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,8400	0,5806
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,5700	80,4384
TOTAL Material:					156,1676


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,4800	3,7080
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,4800	19,5288
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,4200	4,5945
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,4200	24,1977
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	20,4200	84,5184
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	15,2900	125,2863
TOTAL Mão de Obra:					261,8337

VALOR:	418,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	163,66
VALOR BDI (25.00%):	104,51
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	836,04

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8400	31,8400
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3200	31,3200
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8900	25,8900
I1756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	105,4400	105,4400
TOTAL Material:					194,4900

José Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 Matr. 354 C. PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023	BDI : 25.00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 0815
 03/2023
 05/2021
 03/2017
 01/2023
 03/2023
 MAURITI-CE

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,4800	49,4400
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,4200	61,2600
TOTAL Mão de Obra:						110,7000

VALOR:	305,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,38
VALOR BDI (25.00%):	76,30
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	305,19

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3400	9,3400
TOTAL Material:						9,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,4800	4,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,4200	6,1260
TOTAL Mão de Obra:						11,0700

VALOR:	20,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,74
VALOR BDI (25.00%):	5,10
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	40,82

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3400	9,3400
TOTAL Material:						9,3400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,4800	4,9440
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,4200	6,1260
TOTAL Mão de Obra:						11,0700

VALOR:	20,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,74
VALOR BDI (25.00%):	5,10
QUANTIDADE:	1,00
VALOR TOTAL:	20,41

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,6900	1,6900

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 51354 D/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Material: 1,6900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,4800	13,1840
TOTAL Mão de Obra:					13,1840

VALOR:	14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,13
VALOR BDI (25.00%):	3,72
QUANTIDADE:	100,00
VALOR TOTAL:	1.487,00

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9300	1,9686
TOTAL Material:					1,9686

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,4800	1,8128
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,4200	2,2462
TOTAL Mão de Obra:					4,0590

VALOR:	6,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,47
VALOR BDI (25.00%):	1,51
QUANTIDADE:	200,00
VALOR TOTAL:	1.206,00

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8300	2,8866
TOTAL Material:					2,8866


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,4800	1,9776
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,4200	2,4504
TOTAL Mão de Obra:					4,4280

VALOR:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,69
VALOR BDI (25.00%):	1,83
QUANTIDADE:	100,00
VALOR TOTAL:	731,00

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 354 / PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%
				MES	REF
				03/2023	03/2023
				03/2023	03/2023
				01/2023	03/2023

11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4700	7,4700
					TOTAL Material:	7,4700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	3,4608	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	4,2882	
					TOTAL Mão de Obra:	7,7490

VALOR:	15,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,72
VALOR BDI (25.00%):	3,81
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	91,32

C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	16,2000	
					TOTAL Material:	16,2000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	6,0976	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,5554	
					TOTAL Mão de Obra:	13,6530

VALOR:	29,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,31
VALOR BDI (25.00%):	7,46
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	179,10


C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2800	
					TOTAL Material:	8,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	4,7792	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	5,9218	
					TOTAL Mão de Obra:	10,7010

VALOR:	18,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,51
VALOR BDI (25.00%):	4,75
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	227,76

Joaquim Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.A. 001.554/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	05/2024
			SICRO	2022/16 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	03/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,5600	39,5600
TOTAL Material:					39,5600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,4800	8,2400
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,4200	20,4200
TOTAL Mão de Obra:					28,6600

VALOR:	68,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,38
VALOR BDI (25.00%):	17,06
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	136,44

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,8600	49,8600
TOTAL Material:					49,8600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,4800	18,1280
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,4200	22,4620
TOTAL Mão de Obra:					40,5900

VALOR:	90,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,71
VALOR BDI (25.00%):	22,61
QUANTIDADE:	3,00
VALOR TOTAL:	271,35

C1664 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 3 LÂMPADAS 40W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1362 LUMINARIA FLUOR. 3X40 W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	77,2400	77,2400
TOTAL Material:					77,2400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	16,4800	21,4240
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	20,4200	26,5460
TOTAL Mão de Obra:					47,9700

VALOR:	125,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,20
VALOR BDI (25.00%):	31,30
QUANTIDADE:	18,00

João Claudio Brito Coutinhc
Engenheiro Civil
Cadastrado em 354 C/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				03/2023	03/2023
				05/2021	05/2021
				03/2017	03/2017
				01/2023	01/2023
				03/2023	03/2023

VALOR TOTAL: 2.253,78

C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4100	3,4100
TOTAL Material:					3,4100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,4800	2,4720
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,4200	3,0630
TOTAL Mão de Obra:					5,5350

VALOR:	8,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,37
VALOR BDI (25.00%):	2,24
QUANTIDADE:	15,00
VALOR TOTAL:	134,25

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,8700	1,4244
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I2096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,8900	3,5513
TOTAL Material:					5,1107

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,4800	5,7680
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,4200	8,1680
TOTAL Mão de Obra:					13,9360

VALOR:	19,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,48
VALOR BDI (25.00%):	4,76
QUANTIDADE:	1.755,00
VALOR TOTAL:	33.432,75

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,9000	0,5070
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,5700	3,9312
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6600	0,4980
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,2000	2,6640
TOTAL Material:					7,6002

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,4800	13,1840

João Claudio Brito Coutin.
Arquiteto Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25.00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REP
				03/2023	03/2023
				05/2021	03/2017
				01/2018	03/2015



I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,4200	16,3360
TOTAL Mão de Obra:						29,5200

VALOR:	37,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,97
VALOR BDI (25.00%):	9,28
QUANTIDADE:	48,00
VALOR TOTAL:	1.781,76

C2203 - RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,5400	0,7668
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,15000000	29,0700	4,3605
I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	UN	1,42000000	1,7100	2,4292
TOTAL Material:						7,5565

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	16,4800	12,3600
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,75000000	20,4200	15,3150
TOTAL Mão de Obra:						27,6750


VALOR:	35,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,84
VALOR BDI (25.00%):	8,81
QUANTIDADE:	250,00
VALOR TOTAL:	8.807,50

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,2900	10,7030
TOTAL Mão de Obra:						10,7030

VALOR:	10,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,93
VALOR BDI (25.00%):	2,68
QUANTIDADE:	655,00
VALOR TOTAL:	7.008,50

João Claudio Brijo Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 31.354/PE

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					REP.
					03/2023
					05/2021
					03/2017
					07/2023
					03/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	8,58
DF	Despesas financeiras	0,92
R	Riscos	2,50
TOTAL		12,00

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	5,00
TOTAL		5,50

Impostos		
I	PIS	0,61
	COFINS	2,80
	ISS	2,00
TOTAL		5,41

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 31.354 C/PE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	DATA : 23/03/2023		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AVENIDA BURIT GRANDE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	05/2021
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	03/2017
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	01/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	03/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C.R.C. 354/21/PE