S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FL. 7475 MAURITI-CE

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Mauriti.
Comissão Permanente de Licitação
Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.21.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.21.01/TP,** cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO,** pelo preço global de **R$ 1.178.326,26 (UM MILHÃO CENTO E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Francisco Anivaldo Idalino Sales, portador(a) da carteira de Identidade n°. 29976881-SSP e CPF n° 222.886.603-25, como representante legal desta empresa.

Prazo de Início dos Serviços: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.
Prazo de Execução dos Serviços: 05 (cinco) meses, contados da assinatura da ordem de serviço.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ***60 (sessenta) dias*** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,
Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE – CEP: 63.010.108
CNPJ: 18.413.043/0001-64
Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

Juazeiro do Norte-CE, 09 de agosto de 2023.

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601303000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

S&T

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI :	26,00%		
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 2.880,18
1.1	C-PLACA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	4,50	R$ 306,06	79,58	R$ 385,64	R$ 1.735,38
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	2.160,00	R$ 0,42	0,11	R$ 0,53	R$ 1.144,80
2	MOVIMENTO DE TERRA								R$ 1.296,00
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	12.960,00	R$ 0,08	0,02	R$ 0,10	R$ 1.296,00
3	PAVIMENTAÇÃO								R$ 1.169.337,60
3.1	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	11.016,00	R$ 57,42	14,93	R$ 72,35	R$ 797.007,60
3.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	4.332,00	R$ 27,86	7,24	R$ 35,10	R$ 152.053,20
3.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	4.320,00	R$ 40,47	10,52	R$ 50,99	R$ 220.276,80
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R$ 4.812,48
4.1	C3353A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	M2	6,24	R$ 612,09	159,14	R$ 771,23	R$ 4.812,48
								VALOR TOTAL:	R$ 1.178.326,26

Um Milhão Cento e Setenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Seis reais e Vinte e Seis centavos

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803900

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 1476

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :	BDI : 26,00%
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,[illegible]	03/2023
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.880,18	0,24%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.296,00	0,11%
3	PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.169.337,60	99,24%
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R$ 4.812,48	0,41%
	VALOR TOTAL:	R$ 1.178.326,26	100,00%

Um Milhão Cento e Setenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Seis reais e Vinte e Seis centavos

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
CPF: 232.846.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

S&T	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI : 26,00%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	03/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24	R$ 2.880,18	68,19	R$ 1.963,99	7,95	R$ 228,97	7,95	R$ 228,97
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,11	R$ 1.296,00	20,00	R$ 259,20	20,00	R$ 259,20	20,00	R$ 259,20
3	PAVIMENTAÇÃO	99,24	R$	20,00	R$ 233.867,52	20,00	R$ 233.867,52	20,00	R$ 233.867,52
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,41	R$ 4.812,48	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00
			R$ 1.178.326,26	20,04	R$ 236.090,71	19,89	R$ 234.355,69	19,89	R$ 234.355,69
				20,04	R$ 236.090,71	39,92	R$ 470.446,40	59,81	R$ 704.802,09

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 4		MÊS 5		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,24	R$ 2.880,18	7,95	R$ 228,97	7,95	R$ 228,97	99,99	**R$ 2.879,87**
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,11	R$ 1.296,00	20,00	R$ 259,20	20,00	R$ 259,20	100,00	**R$ 1.296,00**
3	PAVIMENTAÇÃO	99,24	R$	20,00	R$ 233.867,52	20,00	R$ 233.867,52	100,00	**R$ 1.169.337,60**
4	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,41	R$ 4.812,48	0,00	R$ 0,00	100,00	R$ 4.812,48	100,00	**R$ 4.812,48**
			R$ 1.178.326,26	19,89	R$ 234.355,69	20,30	R$ 239.168,17		R$ 1.178.325,95
				79,70	R$ 939.157,78	100,00	R$ 1.178.325,95		

S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 262.666.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

05/10

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI : 26,00%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl 747
MAURITI-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,67%
	TOTAL	**7,07%**

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
	TOTAL	**5,68%**

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	**10,15%**

BDI = 26,00%

$$\left(\frac{((1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L))}{(1-I)}\right)-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Aniyaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI : 26,00%		
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

06/10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 7480
MAURITI-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S&T

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI : 26,00%		
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

07/10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MAURITI-CE 7481

1.1. C-PLACA - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 214,50	R$ 214,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R$ 8,62	R$ 34,48
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	R$ 12,09	R$ 1,33
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	R$ 6,05	R$ 6,05
					TOTAL Material:	R$ 256,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,03	R$ 18,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R$ 14,29	R$ 28,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 46,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	R$ 309,13	R$ 3,09
					TOTAL Serviço:	R$ 3,09

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 292,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 13,79
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 306,06
VALOR BDI (26.00%):	R$ 79,58
VALOR COM BDI:	R$ 385,64

1.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 8,54	R$ 0,42
					TOTAL Serviço:	R$ 0,42

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 0,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 0,16
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 0,42
VALOR BDI (26.00%):	R$ 0,11
VALOR COM BDI:	R$ 0,53

2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R$ 64,01	R$ 0,06
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R$ 195,79	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	R$ 14,29	R$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S&T	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI : 26,00%	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,01

VALOR SEM ENCARGOS:	**R$ 0,07**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**R$ 0,01**
VALOR COM ENCARGOS:	**R$ 0,08**
VALOR BDI (26.00%):	**R$ 0,02**
VALOR COM BDI:	**R$ 0,10**

3.1. 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,10770000	R$ 46,97	R$ 5,05
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	R$ 127,67	R$ 0,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R$ 98,77	R$ 11,25
00013186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11900000	R$ 88,69	R$ 10,55
					TOTAL Material:	R$ 21,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	R$ 18,17	R$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	R$ 14,29	R$ 4,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04400000	R$ 440,89	R$ 19,39
					TOTAL Serviço:	R$ 19,39

VALOR SEM ENCARGOS:	**R$ 52,86**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**R$ 4,56**
VALOR COM ENCARGOS:	**R$ 57,42**
VALOR BDI (26.00%):	**R$ 14,93**
VALOR COM BDI:	**R$ 72,35**

3.2. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R$ 97,50	R$ 0,68
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	R$ 12,63	R$ 15,86
					TOTAL Material:	R$ 16,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R$ 18,30	R$ 6,07

09/10

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R$ 14,29	R$ 4,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R$ 511,72	R$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R$ 0,51

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 24,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 3,27
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 27,86
VALOR BDI (26.00%):	R$ 7,24
VALOR COM BDI:	R$ 35,10

3.3. 94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R$ 97,50	R$ 1,46
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	R$ 364,65	R$ 20,42
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R$ 3,02	R$ 0,60
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	R$ 22,92	R$ 1,90
					TOTAL Material:	R$ 24,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R$ 18,30	R$ 9,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	R$ 14,29	R$ 7,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,09

VALOR SEM ENCARGOS:	R$ 35,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R$ 4,81
VALOR COM ENCARGOS:	R$ 40,47
VALOR BDI (26.00%):	R$ 10,52
VALOR COM BDI:	R$ 50,99

4.1. C3353A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO / ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5x7,5)cm PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,90000000	R$ 38,64	R$ 34,78
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,10000000	R$ 169,34	R$ 16,93
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 51,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,24	R$ 0,48
00004332	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,17	R$ 3,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :		BDI : 26,00%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	03/2023
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 495,50	R$ 495,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	R$ 8,62	R$ 25,86
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,60000000	R$ 2,83	R$ 1,70
					TOTAL Material:	R$ 527,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 17,48	R$ 1,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,29	R$ 14,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R$ 373,01	R$ 6,71
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,90000000	R$ 11,75	R$ 10,58
					TOTAL Serviço:	R$ 17,29

VALOR SEM ENCARGOS:	**R$ 600,29**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**R$ 11,80**
VALOR COM ENCARGOS:	**R$ 612,09**
VALOR BDI (26.00%):	**R$ 159,14**
VALOR COM BDI:	**R$ 771,23**

S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

27.477
v006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084272-24	939750/2022	JN - JUAZEIRO DO NORTE	MDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	Obras e Serviços de Engenharia	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	MAURITI / CE	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJJUNTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	18.413.043/0001-64		30/10/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR	RNP: 0601803000 - CE 14164D

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT
JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR	RNP: 0601803000 - CE 14164D	

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MAURITI-CE
Fl. 165

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084272-24	939750/2022	JN - JUAZEIRO DO NORTE	MDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	Obras e Serviços de Engenharia	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	MAURITI / CE	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJJUNTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	18.413.043/0001-64		30/10/2023

Valor Total do Orçamento: R$ 1.178.326,26

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
							Frentes de Obra:	0% A 20% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	21% A 40% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	41% A 60% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	61% A 80% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	81% A 100% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	385,64	1.735,38	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50					
Serviço	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	2.160,00	0,53	1.144,80	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	
Nível	2.0	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	12.960,00	0,10	1.296,00	3-MOVIMENTO DE TERRA	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	
Nível	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	11.016,00	72,35	797.007,60	4-PAVIMENTAÇÃO	2.203,20	2.203,20	2.203,20	2.203,20	2.203,20	
Serviço	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	4.332,00	35,10	152.053,20	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	866,40	866,40	866,40	866,40	866,40	
Serviço	3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	4.320,00	50,99	220.276,80	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	
Nível	4.0	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
Serviço	4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,24	771,23	4.812,48	6-SINALIZAÇÃO	1,72	1,13	1,13	1,13	1,13	

Juazeiro do Norte, 09 de agosto de 2023.
Local e Data

Responsável Técnico: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RNP: 0601803000 - CE 14164D

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO MAURITI-CE

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084272-24	939750/2022	JN - JUAZEIRO DO NORTE	MDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	Obras e Serviços de Engenharia	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	MAURITI / CE	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJJUNTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	S & T Const e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	18.413.043/0001-64		30/10/2023

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 1.178.326,26

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	0% A 20% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	21% A 40% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	41% A 60% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	61% A 80% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	81% A 100% DA AVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA	
				Frente de Obra:						
				Total por Frente (R$):	237.417,58	235.227,17	235.227,17	235.227,17	235.227,17	-
					1	2	3	4	5	6
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	4,50	-	-	-	-	-
2	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.160,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	-
					-	Responsável Técnico:	JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JÚNIOR	-	-	-
3	2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	12.960,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	-
					-	CREA / CAU:	RNP: 0601803000 - CE 14164D	-	-	-
4	3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	11.016,00	2.203,20	2.203,20	2.203,20	2.203,20	2.203,20	-
					-	-	-	-	-	-
5	3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4.332,00	866,40	866,40	866,40	866,40	866,40	-
5	3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4.320,00	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	-
					-	-	-	-	-	-
6	4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,24	1,72	1,13	1,13	1,13	1,13	-
1	Evento	Administração Local	R$	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
3	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R$	1.296,00	259,20	259,20	259,20	259,20	259,20	-
4	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R$	797.007,60	159.401,52	159.401,52	159.401,52	159.401,52	159.401,52	-
					-	-	-	-	-	-
6	Evento	SINALIZAÇÃO	R$	4.812,48	1.326,52	871,49	871,49	871,49	871,49	-

Juazeiro do Norte, 09 de agosto de 2023.
Local e Data

Responsável Técnico: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RNP: 0601803000 - CE 14164D

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP 0601803000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

041/06

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084272-24	939750/2022	JN - JUAZEIRO DO NORTE	MDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	Obras e Serviços de Engenharia	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	MAURITI / CE	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJJUNTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	18.413.043/0001-64		30/10/2023

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		0% A 20% DA AVIMENTAÇÃ	21% A 40% DA AVIMENTAÇ	41% A 60% DA AVIMENTAÇ	61% A 80% DA AVIMENTAÇ	81% A 100% DA AVIMENTA																																													
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5																																													
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	2	3	4	5																																													
4	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5																																													
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	1	2	3	4	5																																													
6	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	20,04%	19,89%	19,89%	19,89%	20,30%
	R$	236.091,06	234.355,68	234.355,68	234.355,68	239.168,16
Acumulado	%	20,04%	39,92%	59,81%	79,70%	100,00%
	R$	236.091,06	470.446,74	704.802,42	939.158,10	1.178.326,26

Juazeiro do Norte, 09 de agosto de 2023.
Local e Data

Responsável Técnico: JOSÉ DE ARIMATEI
CREA / CAU: RNP: 0601803000 - (

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

05/06

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084272-24	939750/2022	JN - JUAZEIRO DO NORTE	MDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	Obras e Serviços de Engenharia	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	MAURITI / CE	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJJUNTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	18.413.043/0001-64		30/10/2023

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** 01/03/2024 a 30/03/2024 **Medição:** 05

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		0% A 20% DA AVIMENTAÇÃ	21% A 40% DA AVIMENTAÇ	41% A 60% DA AVIMENTAÇ	61% A 80% DA AVIMENTAÇ	81% A 100% DA AVIMENTA																																													
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5																																													
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	2	3	4	5																																													
4	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5																																													
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	1	2	3	4	5																																													
6	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5																																													

Medições		Datas das medições											
		30/11/2023	29/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	30/03/2024							
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	20,04%	19,89%	19,89%	19,89%	20,30%							
	R$	236.091,06	234.355,68	234.355,68	234.355,68	239.168,16							
Acumulado	%	20,04%	39,92%	59,81%	79,70%	100,00%							
	R$	236.091,06	470.446,74	704.802,42	939.158,10	1.178.326,26							

Juazeiro do Norte, 09 de agosto de 2023.
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RNP: 0601803000 - CE 14164D
ART: 0

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084272-24	939750/2022	JN - JUAZEIRO DO NORTE	MDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE	Obras e Serviços de Engenharia	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	MAURITI / CE	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJJUNTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
	S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME	18.413.043/0001-64		30/10/2023

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R$ 1.178.326,26

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado					
1	30/11/2023	236.091,06	236.091,06	20,04%	20,04%	20,04%	31	31	0	0,00%
2	29/12/2023	234.355,68	470.446,74	19,89%	39,92%	39,92%	60	61	1	0,66%
3	31/01/2024	234.355,68	704.802,42	19,89%	59,81%	59,81%	93	92	-1	-0,66%
4	29/02/2024	234.355,68	939.158,10	19,89%	79,70%	79,70%	122	122	0	0,00%
5	30/03/2024	239.168,16	1.178.326,26	20,30%	100,00%	100,00%	152	152	0	0,00%
Total Medido Acumulado			R$ 1.178.326,26		100,00%		Dias Adiant. / Atraso:		0	0,00%

METAS

# Meta	Valores Medidos Acum. (R$)
1	2.880,18
2	1.296,00
3	1.169.337,60
4	4.812,48
5	-
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	-
18	-
19	-
20	-

Juazeiro do Norte, 09 de agosto de 2023.
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: JOSÉ DE ARIMATEIA MORAIS JUNIOR
CREA / CAU: RNP: 0601803000 - CE 14164D
ART: 0

José de Arimateia Morais Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE 14164-D
RNP: 0601803000