



**RODRIGUES & FEITOSA**  
EMPREENHIMENTOS



**PROPOSTA DE PREÇO**

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE**

Atendendo as exigências desta licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.31.01, Estamos apresentando a nossa proposta para **CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.** no Valor Global de **R\$ 219.839,40** (Duzentos e Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Nove reais e Quarenta centavos)

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressa nesta edital, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato, anexa ao Edital.

**Manteremos válida esta Proposta pelo prazo maximo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.**

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as Normas Técnicas e Profissionais brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que lhe sejam solicitados, bem como assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e tudo o mais que se fizer necessário à representação legal desta Licitante.

**Atenciosamente:**

**Proponente:** Eugenia Fernanda Pereira Feitosa

**Endereço:** Rua Manoel Silva, Nº 17, na Cidade de Jati/CE.

**Email:** rodriguesfeitosa@hotmail.com

**Telefone:** (88) 988030190

**CNPJ:** 31.570.478/0001-80

**Data da Licitação:** 17 de AGOSTO de 2023

**Validade da Proposta:** 60 dias.

Jati/CE 17 de AGOSTO de 2023

**RODRIGUES E FEITOSA EMPREENHIMENTOS**

**EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA**  
**TITULAR/ADMINISTRADOR**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




|            |  |
|------------|--|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  |
| LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ |

|          |            |          |                       |
|----------|------------|----------|-----------------------|
| DATA:    | 08/08/2023 | BDI:     | 25,00%                |
| FONTE:   | SEINFRA    | VERSÃO:  | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SEINFRA: | PRÓPRIA    | PROPRIA: | PRÓPRIA               |

| ITEM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$       |
|-------|--------|--|---------|------|------------|--------------------|-----------------------|
| 1     |        | <b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO</b>                                    |         |      |            |                    | <b>R\$ 175.871,52</b> |
| 1.1   |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |         |      |            |                    | <b>R\$ 524,50</b>     |
| 1.1.1 | C2873  | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)                             | SEINFRA | M2   | 2.098,00   | R\$ 0,25           | R\$ 524,50            |
| 1.2   |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>  |         |      |            |                    | <b>R\$ 146,86</b>     |
| 1.2.1 | C3232  | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA   | SEINFRA | M2   | 2.098,00   | R\$ 0,07           | R\$ 146,86            |
| 1.3   |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |         |      |            |                    | <b>R\$ 64.221,91</b>  |
| 1.3.1 | C2895  | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)                       | SEINFRA | M2   | 1.178,50   | R\$ 54,40          | R\$ 64.221,91         |
| 1.4   |        | <b>OBRAS DE DRENAGEM</b>   |         |      |            |                    | <b>R\$ 14.778,02</b>  |
| 1.4.1 | C0365  | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL  | SEINFRA | M    | 631,00     | R\$ 23,42          | R\$ 14.778,02         |
| 1.5   |        | <b>SARJETA</b>   |         |      |            |                    | <b>R\$ 4.910,75</b>   |
| 1.5.1 | C1256  | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  | SEINFRA | M3   | 21,42      | R\$ 45,56          | R\$ 975,90            |
| 1.5.2 | C0836  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL   | SEINFRA | M3   | 9,94       | R\$ 395,86         | R\$ 3.934,85          |
| 1.6   |        | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>   |         |      |            |                    | <b>R\$ 2.454,66</b>   |
| 1.6.1 | C3447  | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA   | SEINFRA | M2   | 2.098,00   | R\$ 1,17           | R\$ 2.454,66          |
| 1.7   |        | <b>DRENAGEM</b>  |         |      |            |                    | <b>R\$ 88.834,82</b>  |
| 1.7.1 | C1256  | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M  | SEINFRA | M3   | 194,40     | R\$ 45,56          | R\$ 8.856,86          |
| 1.7.2 | C0056  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | SEINFRA | M3   | 32,00      | R\$ 539,35         | R\$ 17.259,20         |
| 1.7.3 | C0776  | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE     | SEINFRA | M2   | 320,00     | R\$ 6,12           | R\$ 1.958,40          |
| 1.7.4 | C3408  | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3                          | SEINFRA | M2   | 320,00     | R\$ 34,22          | R\$ 10.950,40         |
| 1.7.5 | C3548  | MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO             | SEINFRA | M3   | 9,00       | R\$ 327,58         | R\$ 2.948,22          |
| 1.7.6 | C1437  | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS  | SEINFRA | M2   | 80,00      | R\$ 236,68         | R\$ 18.934,40         |
| 1.7.7 | C2018  | POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m | SEINFRA | UN   | 1,00       | R\$ 5.480,93       | R\$ 5.480,93          |
| 1.7.8 | C0413  | BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,00 X 2,00m)  | SEINFRA | UN   | 1,00       | R\$ 4.449,11       | R\$ 4.449,11          |
| 1.7.9 | C0919  | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm  | SEINFRA | M    | 45,00      | R\$ 399,94         | R\$ 17.997,30         |

**VALOR BDI TOTAL: R\$ 43.967,89**  
**VALOR ORÇAMENTO: R\$ 175.871,52**  
**VALOR TOTAL: R\$ 219.839,40**

**Duzentos e Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Nove reais e Quarenta centavos**

| RESUMO DO ORÇAMENTO  |            |  |                   |                       |                      |
|--|------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA : 08/08/2023 |                       | BDI: 25,00%          |
|  | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | FONTE             | VERSÃO                | HORAS MES REP        |
|  | LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA           | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 9,20% 47,70% 09/2023 |
|  |            |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA               |                      |




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                    | PREÇO TOTAL    | %      |
|--------|--|----------------|--------|
| 1      | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO | R\$ 175.871,52 | 80,00% |
| 2      | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)        | R\$ 43.967,88  | 20,00% |

VALOR BDI TOTAL: R\$ 43.967,88 100,00%  
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 175.871,52  
 VALOR TOTAL: R\$ 219.839,40

Duzentos e Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Nove reais e Quarenta centavos

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|   |            |  |          |                       |       |        |
|---|------------|--|----------|-----------------------|-------|--------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA:    | 08/08/2023            | BDI:  | 25,00% |
|   | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | FONTE:   | VERSÃO:               | HORA: | MES:   |
|   | LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA: | 027.1 COM DESPHERAÇÃO | 0,00% | 0,00%  |



### 1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| Equipamento Custo Horário               |                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|---|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10700                                   | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00100000  | R\$ 73,0100    | R\$ 0,0730        |
| 10758                                   | NÍVEL (CHP)               | SEINFRA | H    | 0,00200000  | R\$ 0,6600     | R\$ 0,0013        |
| 10775                                   | TEODOLITO (CHP)           | SEINFRA | H    | 0,00200000  | R\$ 1,3100     | R\$ 0,0026        |
| <b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b> |                           |         |      |             |                | <b>R\$ 0,0769</b> |

| Mão de Obra               |           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|---------------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10037                     | AJUDANTE  | SEINFRA | H    | 0,00400000  | R\$ 16,7700    | R\$ 0,0671        |
| 12382                     | NIVELADOR | SEINFRA | H    | 0,00200000  | R\$ 24,8600    | R\$ 0,0497        |
| 12445                     | TOPOGRAFO | SEINFRA | H    | 0,00200000  | R\$ 30,3400    | R\$ 0,0607        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b> |           |         |      |             |                | <b>R\$ 0,1775</b> |

**VALOR: R\$ 0,25**

### 1.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

| Equipamento Custo Horário               |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|---|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10642                                   | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00000000  | R\$ 74,6100    | R\$ 0,0000        |
| 10756                                   | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00027778  | R\$ 211,0000   | R\$ 0,0586        |
| <b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b> |                       |         |      |             |                | <b>R\$ 0,0586</b> |

| Mão de Obra               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 12543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,00055556  | R\$ 15,5500    | R\$ 0,0086        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b> |          |         |      |             |                | <b>R\$ 0,0086</b> |

**VALOR: R\$ 0,07**

### 1.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| Equipamento Custo Horário               |   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|---|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10724                                   | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 23,8700    | R\$ 1,1935        |
| 10726                                   | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H    | 0,01000000  | R\$ 81,6700    | R\$ 0,8167        |
| <b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b> |   |         |      |             |                | <b>R\$ 2,0102</b> |


| Material               |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |
|------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 10111                  | AREIA VERMELHA        | SEINFRA | M3   | 0,16000000  | R\$ 58,6900    | R\$ 9,3904         |
| 11600                  | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 0,15000000  | R\$ 63,6800    | R\$ 9,5520         |
| <b>TOTAL Material:</b> |                       |         |      |             |                | <b>R\$ 18,9424</b> |

| Mão de Obra               |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |
|---------------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 10445                     | CALCETEIRO | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 20,7700    | R\$ 6,2310         |
| 12543                     | SERVENTE   | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 15,5500    | R\$ 9,3300         |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b> |            |         |      |             |                | <b>R\$ 15,5610</b> |

| Serviço               |   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |
|-----------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 00171                 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,04300000  | R\$ 431,7300   | R\$ 18,5044        |
| <b>TOTAL Serviço:</b> |   |         |      |             |                | <b>R\$ 18,5044</b> |

**VALOR: R\$ 54,49**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|   |            |  |                   |                      |                 |
|---|------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA : 08/08/2023 | BDI : 25,00%         |                 |
|   | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | FONTES            | VERSÃO               |                 |
|   | LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA           | 027.1 COM DESIGNAÇÃO | HORA            |
|   |            |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA              | MES DE REGISTRO |
|   |            |  |                   |                      | REF.            |



### 1.4.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| Material        | FONTE                                | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |            |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| I2544           | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M           | 1,00000000     | R\$ 3,3200 | R\$ 3,3200 |
| TOTAL Material: |                                      |         |             |                | R\$ 3,3200 |            |

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |            |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 0,15000000     | R\$ 20,7700 | R\$ 3,1155 |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,25000000     | R\$ 15,5500 | R\$ 3,8875 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 7,0030  |            |

| Serviço        | FONTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |             |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| C0588          | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                            | SEINFRA | M2          | 0,25000000     | R\$ 4,4900   | R\$ 1,1225  |
| C3268          | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3          | 0,03400000     | R\$ 329,6100 | R\$ 11,2067 |
| 1211           | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                        | SEINFRA | M3          | 0,03700000     | R\$ 4,0100   | R\$ 0,1484  |
| C2764          | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m               | SEINFRA | M3          | 0,01500000     | R\$ 41,2100  | R\$ 0,6182  |
| TOTAL Serviço: |  |         |             |                | R\$ 13,0958  |             |
| VALOR:         |  |         |             |                | R\$ 23,42    |             |

### 1.5.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |             |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 2,93000000     | R\$ 15,5500 | R\$ 45,5615 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 45,5615 |             |
| VALOR:             |          |         |             |                | R\$ 45,56   |             |

### 1.5.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

| Material        | FONTE            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |              |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3          | 0,77800000     | R\$ 65,0700  | R\$ 50,6245  |
| 1280            | BRITA            | SEINFRA | M3          | 0,96560000     | R\$ 73,4500  | R\$ 70,9380  |
| 10905           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG          | 220,00000000   | R\$ 0,5400   | R\$ 118,8000 |
| TOTAL Material: |                  |         |             |                | R\$ 240,3625 |              |


| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |              |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 10,00000000    | R\$ 15,5500  | R\$ 155,5000 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 155,5000 |              |
| VALOR:             |          |         |             |                | R\$ 395,86   |              |

### 1.6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |            |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,07500000     | R\$ 15,5500 | R\$ 1,1663 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 1,1663  |            |
| VALOR:             |          |         |             |                | R\$ 1,17    |            |

### 1.7.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|   |            |  |          |                       |        |        |
|---|------------|--|----------|-----------------------|--------|--------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA:    | 08/08/2023            | BDI:   | 25,00% |
|   | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | FONTE:   | VERSÃO:               | HORA:  | REF:   |
|   | LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 03,85% | 47,76% |
|   |            |  | PRÓPRIA: | PRÓPRIA:              | 0,00%  | 0,00%  |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 4539  
 MAURITI

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 2,93000000     | R\$ 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 45,5615 |
| VALOR:             |          |         |             |                | R\$ 45,56   |

### 1.7.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

| Material        | FONTE                            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0108           | AREIA GROSSA                     | SEINFRA | M3          | 0,21000000     | R\$ 72,0300  |
| I0441           | CAL HIDRATADA                    | SEINFRA | KG          | 30,95000000    | R\$ 1,0600   |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND                 | SEINFRA | KG          | 30,95000000    | R\$ 0,5400   |
| I2081           | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN          | 235,00000000   | R\$ 0,6600   |
| TOTAL Material: |                                  |         |             |                | R\$ 219,7463 |

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 8,50000000     | R\$ 20,7700  |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 9,20000000     | R\$ 15,5500  |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 319,6050 |
| VALOR:             |          |         |             |                | R\$ 539,35   |

### 1.7.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material        | FONTE            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3          | 0,00810000     | R\$ 65,0700 |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG          | 2,43000000     | R\$ 0,5400  |
| TOTAL Material: |                  |         |             |                | R\$ 1,7091  |

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 0,10000000     | R\$ 20,7700 |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,15000000     | R\$ 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 4,4095  |
| VALOR:             |          |         |             |                | R\$ 6,12    |

### 1.7.4. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 0,60000000     | R\$ 20,7700 |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,60000000     | R\$ 15,5500 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 21,7920 |

| Serviço        | FONTE   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| C0170          | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3          | 0,02500000     | R\$ 497,0700 |
| TOTAL Serviço: |   |         |             |                | R\$ 12,4268  |
| VALOR:         |   |         |             |                | R\$ 34,22    |


### 1.7.5. C3548 MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Mão de Obra | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 2,00000000     | R\$ 20,7700 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|   |   |                  |                               |
|---|---|------------------|-------------------------------|
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM   | DATA: 08/08/2023 | BDI: 250%                     |
|   | DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | FONTE: SEINFRA   | VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO |
|   | LOCAL: DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA PRÓPRIA  | PRÓPRIA                       |



TOTAL Mão de Obra: R\$ 41,5400

| Serviço        | FONTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |              |
|----------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| C3531          | MUTIRÃO MISTO - CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3          | 1,00000000     | R\$ 286,0400 | R\$ 286,0400 |
| TOTAL Serviço: |  |         |             |                | R\$ 286,0400 |              |
| VALOR:         |  |         |             |                | R\$ 327,58   |              |

### 1.7.6. C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10740                            | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | SEINFRA | H    | 1,20000000  | R\$ 0,0600     | R\$ 0,0720 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                        |         |      |             |                | R\$ 0,0720 |

| Material        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10163           | AÇO CA-50        | SEINFRA | KG   | 13,02500000 | R\$ 9,1600     | R\$ 119,3090 |
| 10208           | BATENTE DE FERRO | SEINFRA | M    | 2,10000000  | R\$ 19,0200    | R\$ 39,9420  |
| 11061           | ELETRODOS        | SEINFRA | KG   | 1,20000000  | R\$ 17,5400    | R\$ 21,0480  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |             |                | R\$ 180,2990 |

| Mão de Obra        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10046              | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 16,7700    | R\$ 25,1550 |
| 11858              | SERRALHEIRO             | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 20,7700    | R\$ 31,1550 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |      |             |                | R\$ 56,3100 |
| VALOR:             |                         |         |      |             |                | R\$ 236,68  |


### 1.7.7. C2018 POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m (UN)

| Equipamento Custo Horário        |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,65600000  | R\$ 22,1700    | R\$ 14,5435 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |      |             |                | R\$ 14,5435 |

| Material |  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|----------|--|---------|------|----------------|----------------|--------------|
| 10163    | AÇO CA-50                                      | SEINFRA | KG   | 91,31000000    | R\$ 9,1600     | R\$ 836,3996 |
| 10103    | ARAME RECOZIDO N.18 BWS                        | SEINFRA | KG   | 1,59000000     | R\$ 9,6900     | R\$ 15,4071  |
| 10109    | AREIA MEDIA                                    | SEINFRA | M3   | 1,27600000     | R\$ 65,0700    | R\$ 83,0293  |
| 10280    | BRITA  | SEINFRA | M3   | 1,08300000     | R\$ 73,4500    | R\$ 79,5484  |
| 10441    | CAL HIDRATADA                                  | SEINFRA | KG   | 69,99000000    | R\$ 1,0600     | R\$ 74,1894  |
| 10805    | CIMENTO PORTLAND                               | SEINFRA | KG   | 400,38000000   | R\$ 0,5400     | R\$ 216,2052 |
| 10965    | DESMOLDANTE PARA FORMAS                        | SEINFRA | L    | 0,54000000     | R\$ 7,0900     | R\$ 3,8286   |
| 11094    | ESCORA DE 20CM                                 | SEINFRA | M    | 1,42000000     | R\$ 8,5000     | R\$ 12,0700  |
| 11691    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                   | SEINFRA | M    | 8,48000000     | R\$ 12,1600    | R\$ 103,1168 |
| 11723    | PRANCHA 3 X 18 CM                              | SEINFRA | M    | 12,65000000    | R\$ 16,6700    | R\$ 209,6105 |
| 11349    | PRANCHA 6 X 16 CM                              | SEINFRA | M    | 1,52000000     | R\$ 26,3300    | R\$ 40,0216  |
| 11724    | PREGO  | SEINFRA | KG   | 2,65000000     | R\$ 14,9800    | R\$ 39,6970  |
| 11846    | SARRAFO DE 1"x4"                               | SEINFRA | M    | 4,84000000     | R\$ 4,5700     | R\$ 22,1188  |
| 11818    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                  | SEINFRA | M    | 8,97000000     | R\$ 9,6500     | R\$ 86,5605  |
| 11931    | TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170 | SEINFRA | UN   | 1,00000000     | R\$ 835,4200   | R\$ 835,4200 |
| 12082    | TIJOLO MACIÇO COMUM                            | SEINFRA | UN   | 1,022,00000000 | R\$ 0,5600     | R\$ 572,3200 |

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|  |            |  |          |                       |        |        |
|--|------------|--|----------|-----------------------|--------|--------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA:    | 08/08/2023            | BDI:   | 25,00% |
|  | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | FONTE:   | VERSÃO:               | HORA:  | MES:   |
|  | LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA: | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,80% | 09,70% |
|  |            |  | PRÓPRIA: | PRÓPRIA               | 0,00%  | 0,00%  |

  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 4521  
 05/2021

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| TOTAL Material: | R\$ 3.229,5408 |
|-----------------|----------------|

| Mão de Obra | FONTE                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |                |
|-------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 10040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H           | 6,35000000     | R\$ 16,7700 | R\$ 106,4995   |
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO      | SEINFRA | H           | 4,74000000     | R\$ 16,7700 | R\$ 79,4998    |
| 10121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H           | 6,35000000     | R\$ 20,7700 | R\$ 131,8895   |
| 10498       | CARPINTEIRO                  | SEINFRA | H           | 18,91000000    | R\$ 20,7700 | R\$ 392,7607   |
| 12391       | PEDREIRO                     | SEINFRA | H           | 12,30000000    | R\$ 20,7700 | R\$ 255,4710   |
| 12543       | SERVENTE                     | SEINFRA | H           | 81,72000000    | R\$ 15,5500 | R\$ 1.270,7480 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 2.236,8485 |
|--------------------|----------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| VALOR: | R\$ 5.460,93 |
|--------|--------------|

### 1.7.8. C0413 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2.00 X 2.00m) (UN)

| Serviço | FONTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |                |
|---------|--|---------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| C0057   | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)   | SEINFRA | M3          | 8,56700000     | R\$ 362,8600 | R\$ 3.108,6218 |
| C1402   | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2          | 23,08000000    | R\$ 58,0800  | R\$ 1.340,4884 |

|                |                |
|----------------|----------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 4.449,1102 |
|----------------|----------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| VALOR: | R\$ 4.449,11 |
|--------|--------------|

### 1.7.9. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

| Material | FONTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |              |
|----------|--|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| I2187    | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8880:2018) | SEINFRA | M           | 1,00000000     | R\$ 188,4600 | R\$ 188,4600 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 188,4600 |
|-----------------|--------------|

| Mão de Obra | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |            |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 0,10000000     | R\$ 20,7700 | R\$ 2,0770 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,40000000     | R\$ 15,5500 | R\$ 6,2200 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 8,2970 |
|--------------------|------------|

| Serviço | FONTE  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |              |
|---------|--|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| C0057   | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)   | SEINFRA | M3          | 0,38600000     | R\$ 362,8600 | R\$ 140,0640 |
| C3324   | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA                     | SEINFRA | M3          | 0,03000000     | R\$ 361,5000 | R\$ 10,8450  |
| C1402   | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS | SEINFRA | M2          | 0,90000000     | R\$ 58,0800  | R\$ 52,2720  |

|                |              |
|----------------|--------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 203,1810 |
|----------------|--------------|

|        |            |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 399,94 |
|--------|------------|

E

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|   |            |  |         |                       |              |
|---|------------|--|---------|-----------------------|--------------|
|  | OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA :  | 08/08/2023            | BDI : 25,00% |
|   | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | PONTE   | VERSÃO                | HORA         |
|   | LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 03,00%       |
|   |            |  | PRÓPRIA | PRÓPRIA               | 0,00%        |


  
 Nº 4542

| ITEM | DESCRIÇÃO                                    | VALOR (R\$)    | MÊS 1          | MÊS 2          | MÊS 3          | Total parcela  |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1    | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO | R\$ 175.871,52 | 52,14 %        | 47,86 %        |                | R\$ 175.871,52 |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | R\$ 524,50     | 100,00 %       |                |                | R\$ 524,50     |
| 1.2  | MOVIMENTO DE TERRA                           | R\$ 146,86     | 100,00 %       |                |                | R\$ 146,86     |
| 1.3  | PAVIMENTAÇÃO                                 | R\$ 64.221,91  | 100,00 %       |                |                | R\$ 64.221,91  |
| 1.4  | OBRAS DE DRENAGEM                            | R\$ 14.778,02  |                | 100,00 %       |                | R\$ 14.778,02  |
| 1.5  | SARJETA                                      | R\$ 4.910,75   |                | 100,00 %       |                | R\$ 4.910,75   |
| 1.6  | LIMPEZA DA OBRA                              | R\$ 2.454,66   |                | 100,00 %       |                | R\$ 2.454,66   |
| 1.7  | DRENAGEM                                     | R\$ 88.834,82  | 30,00 %        | 70,00 %        |                | R\$ 88.834,82  |
| 2    | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)        | R\$ 43.967,88  | 52,05 %        | 47,95 %        |                | R\$ 43.967,88  |
|      |  | R\$ 219.839,40 | R\$ 114.429,00 | R\$ 105.410,40 | R\$ 0,00       | R\$ 219.839,40 |
|      |  |                | R\$ 114.429,00 | R\$ 219.839,40 | R\$ 219.839,40 | R\$ 219.839,40 |













| COMPOSIÇÃO DO BDI |   |         |                        |              |         |
|-------------------|---|---------|------------------------|--------------|---------|
| OBRA:             | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM   | DATA :  | 08/08/2023             | BDI : 25,00% |         |
| DESCRIÇÃO:        | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM   | FONTE   | VERSÃO                 | HORA         | MES     |
| LOCAL:            | DISTRITO DE BURITZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA | 027.1 COM DESOBRERAÇÃO | 83,86%       | 47,70%  |
|                   |   | PRÓPRIA | PRÓPRIA                | 0,00%        | 05/2021 |



| COD                       | DESCRIÇÃO             | %            |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>DESPESAS INDIRETAS</b> |                       |              |
| AC                        | Administração central | 3,80%        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,02%        |
| R                         | Risco                 | 1,00%        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>5,82%</b> |

| <b>BENEFÍCIOS</b> |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| S+G               | Garantia/seguros | 0,75%        |
| L                 | Lucro            | 5,33%        |
|                   | <b>TOTAL</b>     | <b>6,08%</b> |

| I | IMPOSTOS     | %             |
|---|--------------|---------------|
|   | PIS          | 0,65%         |
|   | COFINS       | 3,00%         |
|   | ISS          | 2,00%         |
|   | CPRB         | 4,50%         |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>10,15%</b> |

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|            |  |                   |                       |
|------------|--|-------------------|-----------------------|
| OBRA:      | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | DATA : 08/08/2023 | BDI : 25,00%          |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  | PONTE             | VERSÃO                |
| LOCAL:     | DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ | SEINFRA           | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
|            |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA               |
|            |  | HORA              | MES                   |
|            |  | 03,85%            | 47,20%                |
|            |  | 0,00%             | 0,20%                 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FL. 4599  
 MAURITI-CE

| COD      | DESCRIÇÃO  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|--|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>   |               |               |
| A1       | INSS   |               |               |
| A2       | SESI   | 0,00%         | 0,00%         |
| A3       | SENAI  | 1,50%         | 1,50%         |
| A4       | INCRA  | 1,00%         | 1,00%         |
| A5       | SEBRAE   | 0,20%         | 0,20%         |
| A6       | Salário Educação   | 0,60%         | 0,60%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 2,50%         | 2,50%         |
| A8       | FGTS   | 3,00%         | 3,00%         |
| A9       | SECONCI  | 8,00%         | 8,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|          |  | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>   |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84%        | 0,00%         |
| B2       | Feriados   | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade  | 0,87%         | 0,67%         |
| B4       | 13º Salário  | 10,80%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade  | 0,07%         | 0,06%         |
| B6       | Faltas Justificadas  | 0,72%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas   | 1,55%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas   | 8,71%         | 6,73%         |
| B10      | Salário Maternidade  | 0,03%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>44,41%</b> | <b>16,46%</b> |
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>   |               |               |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado  | 5,40%         | 4,17%         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,13%         | 0,10%         |
| C3       | Férias Indenizadas   | 4,85%         | 3,75%         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 3,90%         | 3,01%         |
| C5       | Indenização Adicional  | 0,45%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>14,73%</b> | <b>11,38%</b> |
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46%         | 2,77%         |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7,91%</b>  | <b>3,12%</b>  |

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*