



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: AGOSTO/2023 - TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83,85% BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
09 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO NOVA SANTA CRUZ							
1.0	Grupo:	COBERTA					
1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	156,00	M2	50,60	63,25	9.867,00
1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	156,00	M2	10,95	13,69	2.135,64
					SUBTOTAL R\$		12.002,64
3.0	Grupo:	REVESTIMENTOS					
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	76,38	M2	6,18	7,73	590,42
3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	76,38	M2	32,84	41,05	3.135,40
					SUBTOTAL R\$		3.725,82
4.0	Grupo:	ESQUADRIAS					
4.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	5,00	UN	337,35	421,69	2.108,45
4.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	2,00	UN	756,18	945,23	1.890,46
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	7,00	UN	121,08	151,35	1.059,45
					SUBTOTAL R\$		5.058,36
5.0	Grupo:	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
5.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	6,00	UN	104,98	131,23	787,38
5.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	5,00	UN	92,01	115,01	575,05
5.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	229,58	286,98	573,96
					SUBTOTAL R\$		1.936,39
6.0	Grupo:	HINSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3,00	PT	214,28	267,85	803,55
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	193,21	241,51	483,02
					SUBTOTAL R\$		1.286,57
7.0	Grupo:	PINTURA					
7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	76,38	M2	11,85	14,81	1.131,19
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	579,60	M2	19,38	24,23	14.043,71
7.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	579,60	M2	15,95	19,94	11.557,22
7.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	510,60	M2	20,78	25,98	13.265,39
7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	49,68	M2	20,73	25,91	1.287,21
					SUBTOTAL R\$		41.284,72
8.0	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS					
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	203,00	M2	10,88	13,60	2.760,80
					SUBTOTAL R\$		2.760,80
					TOTAL SIMPLES R\$		68.055,30

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: AGOSTO/2023 - TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83.85% BDI = 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
10 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO VERMELHO							
1.0	Grupo:	COBERTA					
1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	82,50	M2	50,60	63,25	5.218,13
1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	82,50	M2	10,95	13,69	1.129,43
							SUBTOTAL R\$ 6.347,56
2.0	Grupo:	REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	35,19	M2	6,18	7,73	272,02
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	35,19	M2	32,84	41,05	1.444,55
							SUBTOTAL R\$ 1.716,57
3.0	Grupo:	ESQUADRIAS					
3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	6,00	UN	780,09	975,11	5.850,66
3.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	2,00	UN	765,10	958,38	1.912,78
3.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	6,00	UN	121,08	151,35	908,10
							SUBTOTAL R\$ 8.671,52
4.0	Grupo:	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
4.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	3,00	UN	104,98	131,23	393,69
4.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	3,00	UN	92,01	115,01	345,03
4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	229,58	286,98	573,96
							SUBTOTAL R\$ 1.312,68
5.0	Grupo:	HINSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	214,28	267,85	535,70
5.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	193,21	241,51	483,02
							SUBTOTAL R\$ 1.018,72
6.0	Grupo:	PINTURA					
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	35,19	M2	11,85	14,81	521,16
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	254,72	M2	19,38	24,23	6.171,87
6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	132,84	M2	20,78	25,98	3.451,18
6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	67,10	M2	20,73	25,91	1.738,56
							SUBTOTAL R\$ 11.882,77
7.0	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	85,00	M2	10,88	13,60	1.156,00
							SUBTOTAL R\$ 1.156,00
TOTAL SIMPLES					R\$		32.105,82

Emerson Patrício Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE-321456
RNP 061528981-9

(Handwritten signature)





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: AGOSTO/2023 - TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83.85% BDI = 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
11 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÍTIO SANTO ANTÔNIO DOS POSSEIROS							
1.0	Grupo:	COBERTA					
1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	182,00	M2	50,60	63,25	11.511,50
1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	182,00	M2	10,95	13,69	2.491,58
					SUBTOTAL R\$		14.003,08
2.0	Grupo:	REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	85,00	M2	6,18	7,73	657,05
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	85,00	M2	32,84	41,05	3.489,25
					SUBTOTAL R\$		4.146,30
3.0	Grupo:	ESQUADRIAS					
3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	3,00	UN	337,35	421,69	1.265,07
3.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	2,00	UN	756,18	945,23	1.890,46
3.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3,00	UN	121,08	151,35	454,05
					SUBTOTAL R\$		3.609,58
4.0	Grupo:	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
4.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	4,00	UN	104,98	131,23	524,92
4.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	2,00	UN	92,01	115,01	230,02
4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	229,58	286,98	573,96
					SUBTOTAL R\$		1.328,90
5.0	Grupo:	HINSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	214,28	267,85	535,70
5.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	193,21	241,51	483,02
					SUBTOTAL R\$		1.018,72
6.0	Grupo:	PINTURA					
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	85,00	M2	11,85	14,81	1.258,85
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	340,95	M2	19,38	24,23	8.261,22
6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	481,00	M2	20,78	25,98	12.496,38
6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	25,20	M2	20,73	25,91	852,93
6.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	8,40	M2	37,76	47,20	396,48
					SUBTOTAL R\$		23.065,86
7.0	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	190,50	M2	10,88	13,60	2.590,80
					SUBTOTAL R\$		2.590,80
					TOTAL SIMPLES R\$		49.763,24

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: AGOSTO/2023 - TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83.85% BDI = 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
12 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DISTRITO DE PALESTINA							
1.0	Grupo:	COBERTA					
1.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	148,00	M2	50,60	63,25	9.361,00
1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	148,00	M2	10,95	13,69	2.025,12
							SUBTOTAL R\$
							11.387,12
2.0	Grupo:	REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	100,00	M2	6,18	7,73	773,00
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	100,00	M2	32,84	41,05	4.105,00
							SUBTOTAL R\$
							4.878,00
3.0	Grupo:	ESQUADRIAS					
3.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	3,00	UN	337,35	421,69	1.265,07
3.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	2,00	UN	756,18	945,23	1.890,46
3.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	5,00	UN	121,08	151,35	756,75
							SUBTOTAL R\$
							3.912,28
4.0	Grupo:	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
4.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	5,00	UN	104,98	131,23	656,15
4.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	3,00	UN	92,01	115,01	345,03
4.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	3,00	PT	229,58	286,98	860,94
							SUBTOTAL R\$
							1.862,12
5.0	Grupo:	HINSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	214,28	267,85	535,70
5.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	193,21	241,51	483,02
	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	1,00	UN	516,85	646,06	846,06
							SUBTOTAL R\$
							1.664,78
6.0	Grupo:	PINTURA					
6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	100,00	M2	11,85	14,81	1.481,00
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	495,30	M2	19,38	24,23	12.001,12
6.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	347,50	M2	20,78	25,98	9.028,05
6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	36,54	M2	20,73	25,91	946,75
							SUBTOTAL R\$
							23.456,92
7.0	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS					
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	177,00	M2	10,88	13,60	2.407,20
							SUBTOTAL R\$
							2.407,20
					TOTAL SIMPLES	R\$	49.568,42

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: AGOSTO/2023 - TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83,85% BDI = 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
13 - ACADEMIA DA SAÚDE							
1.0	Grupo:	REVESTIMENTOS					
1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	75,00	M2	6,18	7,73	579,75
1.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	75,00	M2	32,84	41,05	3.078,75
						SUBTOTAL R\$	3.658,50
2.0	Grupo:	ESQUADRIAS					
2.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	5,00	UN	121,08	151,35	756,75
						SUBTOTAL R\$	756,75
3.0	Grupo:	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
3.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	6,00	UN	104,98	131,23	787,38
3.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	2,00	UN	92,01	115,01	230,02
3.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	5,00	PT	229,58	269,98	1.434,90
3.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	600,00	M	6,13	7,66	4.596,00
						SUBTOTAL R\$	7.048,30
4.0	Grupo:	HINSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	214,28	267,85	535,70
4.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	2,00	PT	193,21	241,51	483,02
						SUBTOTAL R\$	1.018,72
5.0	Grupo:	PINTURA					
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	75,00	M2	11,85	14,81	1.110,75
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	312,45	M2	19,38	24,23	7.570,66
5.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	146,40	M2	20,78	25,98	3.803,47
5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	20,16	M2	20,73	25,91	522,35
5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	29,92	M2	37,76	47,20	1.412,22
						SUBTOTAL R\$	14.419,45
6.0	Grupo:	SERVIÇOS DIVERSOS					
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	157,15	M2	10,88	13,60	2.137,24
						SUBTOTAL R\$	2.137,24
TOTAL SIMPLES					R\$		29.038,96
TOTAL GERAL					R\$		818.597,07

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil - CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	LOCAL	% TOTAL	TOTAL
001	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE UMBURANAS	DISTRITO DE UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	9,21%	75.423,94
002	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE Sr. SANTANA	UNIDADE BASICA DE SAÚDE Sr. SANTANA NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	8,63%	70.641,71
003	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE OLHO D'ÁGUA	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DISTRITO DE OLHO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	9,32%	76.302,25
004	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE VILA DE FATIMA	UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA FATIMA NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	7,55%	61.773,43
005	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DO COITÉ	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DISTRITO DO COITÉ NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	8,95%	73.249,39
006	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE SÃO MIGUEL	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DISTRITO DE SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	7,79%	63.805,85
007	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DO SÃO FELIX	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DISTRITO DO SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	8,83%	72.267,28
008	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE BELA VISTA	UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	11,80%	96.601,48
009	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DISTRITO NOVA SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	8,31%	68.055,30
010	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO ALTO VERMELHO	UNIDADE BASICA DE SAÚDE ALTO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	3,92%	32.105,82
011	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO SANTO ANTONIO DOS POSSEIROS	UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÍTIO SANTO ANTÔNIO DOS POSSEIROS NO MUNICÍPIO DE MAURITI -CE	6,08%	49.763,24
012	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DISTRITO DE PALESTINA	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DISTRITO DE PALESTINA	6,06%	49.568,42
013	RECUPERAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAURITI CE	3,55%	29.038,96
TOTAL GERAL:			100,00%	818.597,07

Emerson Patrick Alves Martin
Engenheiro Civil CREA/CE 32145
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI

VERBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		TOTAL	%		
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%				
001	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE UNIBURANAS	45.254,36	80,00	30.199,98	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.423,94	9,21		
002	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SP. SANTANA	36.320,86	50,00	36.320,86	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.641,72	8,63		
003	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE OLHO D'ÁGUA	-	-	15.260,40	20,00	61.041,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.302,25	9,32		
004	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE VILA DE FATIMA	-	-	-	-	21.620,70	35,00	40.152,73	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.773,43	7,55		
005	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DO COITE	-	-	-	-	-	-	32.992,23	45,00	40.287,16	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.248,33	8,95		
006	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE SÃO MIGUEL	-	-	-	-	-	-	47.651,39	75,00	-	-	16.951,46	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	63.605,65	7,79		
007	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DO SÃO FELIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.040,55	90,00	7.226,73	10,00	-	-	-	-	-	-	92.267,28	11,30		
008	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE BELA VISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.281,18	80,00	19.320,30	20,00	-	-	-	-	-	-	96.601,48	11,80		
009	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.065,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	68.065,30	8,31		
010	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO ALTO VERMELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.105,82	100,00	-	-	-	-	32.105,82	3,92		
011	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO SANTO ANTONIO DOS POSSEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.765,24	100,00	-	-	-	-	49.765,24	6,08		
012	RECUPERAÇÃO DA BÁSICA DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DISTRITO DE PALESTINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.568,42	6,00		
013	RECUPERAÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE	80.576,22	9,04%	30.750,98	9,88%	92.662,50	10,10%	60.439,39	9,8%	80.616,61	9,97%	30.932,01	9,85%	84.507,81	10,27%	87.375,60	11,67%	91.956,06	11,67%	91.956,06	11,67%	78.607,38	9,60%	818.597,07	100,00%
TOTAL ACUMULADO =		30.576,22	9,04%	101.326,10	13,71%	245.388,00	29,81%	324.428,69	40,30%	495.245,11	61,40%	699.227,12	87,2%	910.745,03	113,40%	1.107.145,03	138,7%	1.308.120,63	164,40%	1.503.986,69	189,40%	1.705.537,07	213,00%	818.597,07	100,00%



ENRIQUE PARRA ALVES MARTINS
Engenheiro Civil CREA/CE-321456
RNP 041528981-9

(Handwritten signature)





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,5000	0,4118
10805 CIMENTO PORTLAND	KG.	2,4300	0,5600	1,3608
TOTAL Material:				1,7726
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,1000	8,2676	0,8268
12543 SERVENTE	H	0,1500	5,4882	0,8232
TOTAL Mão de Obra:				1,6500
VALOR:				6,1800
VALOR ENCARGOS (83.85%):				2,7600
VALOR UNITÁRIO:				6,1800
VALOR TOTAL:				6.741,2100

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,7100	10,6500
TOTAL Material:				10,6500
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,1000	8,2676	9,0944
12543 SERVENTE	H	1,1000	5,4882	6,0370
TOTAL Mão de Obra:				15,1314
VALOR:				50,6000
VALOR ENCARGOS (83.85%):				24,8200
VALOR UNITÁRIO:				50,6000
VALOR TOTAL:				108.587,6000

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,2000	21,2100	4,2420
TOTAL Material:				4,2420
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,4000	6,4183	2,5673
TOTAL Mão de Obra:				2,5673
VALOR:				10,9500
VALOR ENCARGOS (83.85%):				4,1400
VALOR UNITÁRIO:				10,9500
VALOR TOTAL:				23.498,7000

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)					
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,6000	8,2676	4,9606
12543	SERVENTE	H	0,6000	5,4882	3,2929
TOTAL Mão de Obra:					8,2535
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	341,3620	8,5341
TOTAL Serviço:					8,5341
VALOR:					32,8400
VALOR ENCARGOS (83.85%):					16,0500
VALOR UNITÁRIO:					32,8400
VALOR TOTAL:					35.822,2000

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
TOTAL Material:					46,0000
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	6,4183	12,8366
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	8,2676	16,5352
TOTAL Mão de Obra:					29,3718
VALOR:					121,0800
VALOR ENCARGOS (83.85%):					45,7100
VALOR UNITÁRIO:					121,0800
VALOR TOTAL:					13.076,6400

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COM LAMPADA	UN	1,0000	63,6900	63,6900
TOTAL Material:					63,6900
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	6,4183	7,0601
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	8,2676	9,0944
TOTAL Mão de Obra:					16,1545
VALOR:					104,9800
VALOR ENCARGOS (83.85%):					25,1400
VALOR UNITÁRIO:					104,9800
VALOR TOTAL:					6.508,7600

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 06 328981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	50,7200	50,7200
TOTAL Material:				50,7200
Mão de Obra				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	6,4183	7,0601
12312 ELETRICISTA	H	1,1000	8,2676	9,0944
TOTAL Mão de Obra:				16,1545
VALOR:				92,0100
VALOR ENCARGOS (83.85%):				25,1400
VALOR UNITÁRIO:				92,0100
VALOR TOTAL:				4,232,4600

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	30,3021	60,6042
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	323,1216	323,1216
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	255,1591	255,1591
TOTAL Serviço:				638,8849
VALOR:				756,1800
VALOR ENCARGOS (83.85%):				117,3000
VALOR UNITÁRIO:				756,1800
VALOR TOTAL:				12,855,0600

C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	30,3021	60,6042
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	323,1216	323,1216
C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	264,0791	264,0791
TOTAL Serviço:				647,8049
VALOR:				765,1000
VALOR ENCARGOS (83.85%):				117,3000
VALOR UNITÁRIO:				765,1000
VALOR TOTAL:				1,520,2000

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 041528981-9



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	153,3300
TOTAL Material:				153,3300
VALOR:				153,3300
VALOR ENCARGOS:				-
VALOR UNITÁRIO:				153,3300
VALOR TOTAL:				613,3200

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000	19,6700
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000	130,1100
TOTAL Material:				241,6200
Mão de Obra				
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5500	6,4183
10408	CARPINTEIRO	H	2,5500	8,2676
TOTAL Mão de Obra:				37,4491
VALOR:				337,3500
VALOR ENCARGOS (83.85%):				58,2800
VALOR UNITÁRIO:				337,3500
VALOR TOTAL:				7.759,0500

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)				
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	30,3021
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	323,1216
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	279,0691
TOTAL Serviço:				662,7949
VALOR:				780,0900
VALOR ENCARGOS (83.85%):				117,3000
VALOR UNITÁRIO:				780,0900
VALOR TOTAL:				11.701,3500

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO


Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0035	74,7200	0,2615
I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,1000	2,7500
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5600	1,4000
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5900	1,1800
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7600	7,0400
H293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,9800	4,9800
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5500	3,1000
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9600	2,9600
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,3300	3,3300
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,9900	3,5880
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	6,7100	33,5500
TOTAL Material:				64,1395
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	6,4183	19,2549
I2320 ENCANADOR	H	3,0000	8,2676	24,8028
I2543 SERVENTE	H	2,5000	5,4882	13,7205
TOTAL Mão de Obra:				57,7782
VALOR:				214,2800
VALOR ENCARGOS (83.85%):				92,3600
VALOR UNITÁRIO:				214,2800
VALOR TOTAL:				5.999,8400

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,9600	23,5200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7600	1,7600
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	10,2100	10,2100
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0200	2,0200
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,5000	0,9500
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,5000	10,5000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,6100
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,8200	2,4600
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,2900	22,2900
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8800	1,7600
TOTAL Material:				78,0800	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	6,4183	19,2549
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	8,2676	24,8028
12543	SERVENTE	H	2,5000	5,4882	13,7205
TOTAL Mão de Obra:				57,7782	
VALOR:				229,5800	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				93,7200	
VALOR UNITÁRIO:				229,5800	
VALOR TOTAL:				6.198,6600	

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,9600	1,9992
TOTAL Material:				1,9992	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	6,4183	0,7060
12312	ELETRICISTA	H	0,1100	8,2676	0,9094
TOTAL Mão de Obra:				1,6154	
VALOR:				6,1300	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				2,5200	
VALOR UNITÁRIO:				6,1300	
VALOR TOTAL:				3.678,0000	

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9





PREFEITURA DE MAURITI



OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	74,7200	0,2989
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	1,1000	3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5600	1,6800
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,3900	2,7800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8500	1,8500
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,1600	6,1600
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3900	2,3900
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,8300	11,8300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300	10,8400	3,5772
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000	3,9100	5,8650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000	6,6500	3,3250
TOTAL Material:				43,0661	
Mão de Obra					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	6,4183	19,2549
12320	ENCANADOR	H	3,0000	8,2676	24,8028
12543	SERVENTE	H	2,5000	5,4882	13,7205
TOTAL Mão de Obra:				57,7782	
VALOR:				193,2100	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				92,3700	
VALOR UNITÁRIO:				193,2100	
VALOR TOTAL:				4.637,0400	

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,9200	2,0440
TOTAL Material:				2,2640	
Mão de Obra					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	6,4183	1,2837
12395	PINTOR	H	0,3000	8,2676	2,4803
TOTAL Mão de Obra:				3,7640	
VALOR:				11,8500	
VALOR ENCARGOS (83.85%):				5,8200	
VALOR UNITÁRIO:				11,8500	
VALOR TOTAL:				12.926,1000	

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9



PREFEITURA DE MAURITI

183
CÁDASTRO DE PREÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ.

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Tabela de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	L	0,1200	12,0800	1,4496
11347	UN	0,2500	0,5500	0,1375
12096	L	0,1700	21,2500	3,6125
TOTAL Material:				5,1996
Mão de Obra				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	0,3500	6,4183	2,2464	
H	0,4000	8,2676	3,3070	
TOTAL Mão de Obra:				5,5534
VALOR:				19,3800
VALOR ENCARGOS (83.85%):				8,6300
VALOR UNITÁRIO:				19,3800
VALOR TOTAL:				141.771,4800

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	0,0500	17,1900	0,8595
11488	L	0,1200	11,9100	1,4292
11347	UN	0,2500	0,5500	0,1375
12097	L	0,1700	24,5900	4,1803
TOTAL Material:				6,6065
Mão de Obra				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	0,3500	6,4183	2,2464	
H	0,4000	8,2676	3,3070	
TOTAL Mão de Obra:				5,5534
VALOR:				20,7800
VALOR ENCARGOS (83.85%):				8,6200
VALOR UNITÁRIO:				20,7800
VALOR TOTAL:				107.803,2000

Emerson Patrick Alves Martins
Engenheiro Civil CREA/CE 321456
RNP 061528981-9

