



PROPOSTAS

Loc-Sert – Locação, Construção e Serviços de Transporte - CNPJ: 63.312.771/0001-34, Rua Trajano Nogueira nº123 - Trajano Nogueira - CEP: 63.380-000 - Barro/CE - WHATS: (84) 99944-3416, TEL (88) 99776-4612 (RICARDO) EMAIL: ricardodenisleal@hotmail.com



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.15.01/TP

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇO em Epigrafe.

Pelo preço Global R\$ 133.164,6 (Cento e Trinta e Três Mil Cento e Sessenta e Quatro reais e Sessenta centavos). Prazo de execução 04(QUATRO) MESES.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Manoel Minervino Neto, Carteira de Identidade 238805-78 expedida em 01/04/1992 – SSP-CE e CPF nº. 156.773.544-49, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 03 (TRES) anos corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que caso sejamos ganhadores da presente licitação, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços dentro de um prazo de 10(dez dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço).

Atenciosamente.

BARRO-CE, 02 DE JANEIRO DE 2024.



LOC-SERT – LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE.

CNPJ: 63.312.771/0001-34



RICARDO DENIS DE SOUZA LEAL

SOCIO-GERENTE

ENGENHEIRO CIVIL/ CREA Nº 211090116-0

CPF: 022.460.893-28

Rua Trajano Nogueira, nº 123, Centro, Barro - Ce




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA:	03/01/2024	BDI:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	DISTRITO DE SAO FELIX, DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESUBVENÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	03/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	01 - CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL						R\$ 54.412,04
1.1	COBERTA						R\$ 17.476,04
1.1.1	C2201	RETELHAMENTO Q/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	296,77	R\$ 50,15	R\$ 14.881,52
1.1.2	C4076	DESCUPINIZAÇÃO Q/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	296,77	R\$ 10,80	R\$ 3.207,12
1.2	REVESTIMENTOS						R\$ 1.161,30
1.2.1	C0776	CHAPISCO Q/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	90,00	R\$ 12,90	R\$ 1.161,30
1.2.2	C3409	REBOCO Q/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	90,00	R\$ 12,90	R\$ 1.161,30
1.3	ESQUADRIAS						R\$ 13.754,31
1.3.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.719,15	R\$ 13.754,31
1.3.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.719,15	R\$ 13.754,31
1.3.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 859,01	R\$ 13.754,31
1.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 2.256,69
1.4.1	CP0003	LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 40X40CM, DE EMRUTIR, COM LED DE 35W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	12,00	R\$ 188,05	R\$ 2.256,69
1.4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 752,23	R\$ 2.256,69
1.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 807,32
1.5.1	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 403,66	R\$ 807,32
1.5.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 403,66	R\$ 807,32
1.6	PINTURA						R\$ 15.587,27
1.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	472,96	R\$ 32,97	R\$ 15.587,27
1.6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	217,50	R\$ 71,70	R\$ 15.587,27
1.6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	75,20	R\$ 20,15	R\$ 1.514,10
1.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,28	R\$ 122,55	R\$ 1.514,10
1.7	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.706,82
1.7.1	C1623	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	248,77	R\$ 10,88	R\$ 2.706,82
2	01 - CEI NOSSA SENHORA APARECIDA						R\$ 52.116,04
2.1	COBERTA						R\$ 11.582,30
2.1.1	C2201	RETELHAMENTO Q/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	182,00	R\$ 63,63	R\$ 11.582,30
2.1.2	C4076	DESCUPINIZAÇÃO Q/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	182,00	R\$ 63,63	R\$ 11.582,30
2.2	REVESTIMENTOS						R\$ 2.706,82
2.2.1	C0776	CHAPISCO Q/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	70,00	R\$ 38,67	R\$ 2.706,82
2.2.2	C3409	REBOCO Q/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	70,00	R\$ 38,67	R\$ 2.706,82
2.3	ESQUADRIAS						R\$ 856,80
2.3.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 107,10	R\$ 856,80
2.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 1.186,97
2.4.1	CP0003	LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 40X40CM, DE EMRUTIR, COM LED DE 35W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	9,00	R\$ 131,86	R\$ 1.186,97
2.4.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 1.055,11	R\$ 1.186,97
2.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 2.311,40
2.5.1	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 231,14	R\$ 2.311,40
2.5.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 2.080,26	R\$ 2.311,40
2.6	PINTURA						R\$ 32.176,62
2.6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	100,10	R\$ 321,76	R\$ 32.176,62
2.6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	656,10	R\$ 49,19	R\$ 32.176,62
2.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,29	R\$ 51,37	R\$ 326,44
2.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,20	R\$ 127,63	R\$ 3.236,80
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.707,07
2.7.1	C1623	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	156,90	R\$ 10,88	R\$ 1.707,07
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 26.692,82	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 106.591,88	


Ricardo Denis de Souza Loe
 Engenheiro Civil
 CREA. 211090116-0




VALOR TOTAL: R\$ 135.194,60

Cento e Trinta e Três Mil Cento e Sessenta e Quatro reais e Sessenta centavos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ.
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FELIX, DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, MAURITI CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ

DATA:	03/01/2024	BDI:	25,0000%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESMONTAGEM PRÓPRIA
HORA:	93,85%	DEF. MES:	0,0000%



1.1.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 10,2000
TOTAL Material:					R\$ 10,2000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,8470
12543	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,9520
VALOR:					R\$ 50,16

1.1.2. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 20,4500	R\$ 4,0900
TOTAL Material:					R\$ 4,0900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 16,7700	R\$ 6,7080
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7080
VALOR:					R\$ 10,80

1.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6109	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 35,1000	R\$ 0,2133
6805	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,3122
TOTAL Material:					R\$ 1,7993
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
12543	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 16,5500	R\$ 2,4825
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,5595
VALOR:					R\$ 6,12

1.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
12543	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 16,5500	R\$ 6,6200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,9280
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0773	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 431,7600	R\$ 10,7940
TOTAL Serviço:					R\$ 10,7940
VALOR:					R\$ 25,99

1.3.1. C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 37,4100	R\$ 74,8200
C4421	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 355,6000	R\$ 355,6000
C4427	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 305,7700	R\$ 305,7700
TOTAL Serviço:					R\$ 736,1900
VALOR:					R\$ 736,19

1.3.2. C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	SEINFRA	CJ	2,00000000	R\$ 37,4100	R\$ 74,8200
C4421	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 355,6000	R\$ 355,6000
C4427	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 305,7700	R\$ 305,7700
TOTAL Serviço:					R\$ 736,1900
VALOR:					R\$ 736,19



1.3.3. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,3700
TOTAL Material:					R\$ 44,3700
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10011	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,7700
10490	CARPINTERO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,5400
VALOR:					R\$ 119,45

1.4.2. CP0003 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 40X40CM, DE EMBUTIR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP0003	LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 40X40CM, DE EMBUTIR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UND	1,00000000	R\$ 158,01
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 158,01
VALOR:					R\$ 158,01

1.4.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10396	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,8900
10419	CAIXA ESTAMPADA 3'X3', 4'X2', 4'X4' - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7000
10428	CAIXA PASSAS, CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8500
10587	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8900
11075	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,1600
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,3800
11105	ESPELHO 4'X2' OU 3'X3'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5200
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7800
11282	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,5000
11429	LUNA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8500
TOTAL Material:					R\$ 75,3480
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,7700
12343	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 16,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0900
VALOR:					R\$ 226,82

1.5.1. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 72,0700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 1,0600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5400
11123	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8700
11123	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,7000
11283	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,8000
11412	LUNA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,4900
11428	LUNA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8500
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2100
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,8800
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 8,4700
TOTAL Material:					R\$ 91,8282
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,3200
12343	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 16,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,6400
VALOR:					R\$ 211,98

1.5.2. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 72,0700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 1,0600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5400

1123	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 1,3400	RS 2,6800
1124	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 60MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,7900	RS 1,7900
1125	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 6,9400	RS 6,9400
1203	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 2,3100	RS 2,3100
1202	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 11,4100	RS 11,4100
1213	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5685)	SEINFRA	M	0,33000000	RS 10,4600	RS 3,4518
1214	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5685)	SEINFRA	M	1,50000000	RS 2,7700	RS 4,1550
1215	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5685)	SEINFRA	M	0,50000000	RS 6,4100	RS 3,2050
TOTAL Material:						RS 41,6301



Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10013	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	RS 16,7700	RS 50,3100
12020	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	RS 20,3200	RS 60,9600
12513	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	RS 13,5500	RS 33,8750
TOTAL Mão de Obra:					RS 146,1450	
VALOR:					RS 181,69	

1.6.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,8500	RS 1,4220
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,5300	RS 0,1325
12095	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	RS 20,5000	RS 3,4850
TOTAL Material:					RS 5,0395	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 16,7700	RS 5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 20,7700	RS 8,3080
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,1775	
VALOR:					RS 19,19	

1.6.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	RS 16,5800	RS 0,8290
11492	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	RS 11,4900	RS 1,3788
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	RS 0,5300	RS 0,1325
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	RS 29,7200	RS 4,0524
TOTAL Material:					RS 6,3927	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 16,7700	RS 5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 20,7700	RS 8,3080
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,1775	
VALOR:					RS 20,56	

1.6.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	RS 16,5800	RS 0,6632
11190	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	RS 24,1000	RS 3,8560
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,15000000	RS 12,2300	RS 1,8345
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	RS 0,5300	RS 0,2120
TOTAL Material:					RS 6,5257	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 16,7700	RS 5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	RS 20,7700	RS 8,3080
TOTAL Mão de Obra:					RS 14,1775	
VALOR:					RS 20,59	

1.6.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	RS 16,5800	RS 0,4974
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	RS 24,1000	RS 3,8560
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,50000000	RS 1,4300	RS 0,7150
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	RS 21,7900	RS 2,6148
TOTAL Material:					RS 7,6832	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 16,7700	RS 5,8695

12305	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,6160
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 30,0320
						VALOR: R\$ 38,49



1.7.1. C1028 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12542	SERVEnte	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 10,5500	
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,5500
						VALOR: R\$ 10,55

2.1.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,6800	
						TOTAL Material: R\$ 10,2000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	
12542	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 10,5500	
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 31,3200
						VALOR: R\$ 50,15

2.1.2. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11261	CUPINICIDA TIPO "JIMÓ CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 20,4800	
						TOTAL Material: R\$ 4,0960
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 16,7700	
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 6,7080
						VALOR: R\$ 10,80

2.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 55,1000	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	R\$ 0,5800	
						TOTAL Material: R\$ 1,7980
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	
12542	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,8250	
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,4025
						VALOR: R\$ 6,12

2.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	
12542	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 31,7920
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0774	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02900000	R\$ 421,7900	
						TOTAL Serviço: R\$ 10,7540
						VALOR: R\$ 92,98

2.3.1. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,3700	
						TOTAL Material: R\$ 44,3700
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,7700	
10490	CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 75,8880
						VALOR: R\$ 118,45

2.4.1. GP0003 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 40X40CM, DE EMBUTIR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP0003	LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA 40X40CM, DE EMBUTIR, COM LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00000000	R\$ 158,01	R\$ 158,01

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

TOTAL Não cadastrado:	R\$ 198,01
VALOR:	R\$ 198,01



2.4.2. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10395	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,5000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3'X3', 4'X3', 4'X4' - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7000
10435	CAIXA PASSAG. CHAPA C/IMPACTA PARAF. 100X100X30MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,8500
10947	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9500
10941	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 0,1600
11015	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,3800
11105	ESPELHO 4'X2" OU 3'X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5200
11101	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7900
11302	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P+0S	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,5000
11409	LUNA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,8500
TOTAL Material:					R\$ 75,3198
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,7700
12542	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,1000
VALOR:					R\$ 128,42

2.5.1. 8 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 72,0700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 1,0800
10805	CIMENTO PÓRTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5400
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5700
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,7000
11203	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,8000
11412	LUNA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,4900
11420	LUNA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 20X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8500
11872	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2100
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,8800
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 0,4700
TOTAL Material:					R\$ 11,8982
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,6400
VALOR:					R\$ 171,54

2.5.2. C1980 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 72,0700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 1,0800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5400
11203	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,3400
11204	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7900
11202	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,9400
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3100
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,4100
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 10,4600
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 3,7700
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,90000000	R\$ 6,4100
TOTAL Material:					R\$ 41,3991
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,6400

[Handwritten signatures and initials]

VALOR: R\$ 101,80



2.6.1. C1816 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11400	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,8000	R\$ 1,4160
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,29000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1529
12086	TINTA LÁTEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 20,5000	R\$ 3,4850
TOTAL Material:						R\$ 5,0139
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 16,7700	R\$ 2,6832
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0012
VALOR:						R\$ 16,10

2.6.2. C1814 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,09000000	R\$ 16,5800	R\$ 1,4922
11400	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,8900	R\$ 1,4268
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,29000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1529
12097	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 23,7200	R\$ 4,0324
TOTAL Material:						R\$ 7,1043
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	R\$ 16,7700	R\$ 6,5403
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,8483
VALOR:						R\$ 21,95

2.6.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 16,5800	R\$ 0,4974
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,1000	R\$ 3,8560
11345	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,0300	R\$ 0,3090
12283	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 21,7800	R\$ 2,6136
TOTAL Material:						R\$ 7,2760
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,7700	R\$ 13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 20,7700	R\$ 16,6160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,0320
VALOR:						R\$ 37,30

2.6.4. C1260 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 16,5800	R\$ 0,6632
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,1000	R\$ 3,8560
11120	FUNDO BRANCO POSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,3100	R\$ 1,6003
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,2120
TOTAL Material:						R\$ 6,3315
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1775
VALOR:						R\$ 20,50

2.7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12540	SERVEnte	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 10,8850
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8850
VALOR:						R\$ 10,88





(Handwritten signatures and marks)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE CC INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA DE MAURITI, CEARÁ.		TÁRIA SONHO A NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ.		DATA: 03/01/2024		BDI: 25,00%		REP: 06/2021	
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA DE MAURITI, CEARÁ.		FONTE: SENHORA COMISSÃO		VERSÃO: 027.1 COM DEDUÇÃO		HORA: 83,00%		MBS: 47,00%		0,00%	
LOCAL: DISTRITO DE SAO FELIX, DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, MAURITI, CEARÁ.		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, CEARÁ.		PROPRIETÁRIO:		0,00%		0,00%		0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcelas				
1	01 - CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL	R\$ 54.412,04	25,00% R\$ 13.603,01	25,00% R\$ 13.603,01	25,00% R\$ 13.603,01	25,00% R\$ 13.603,01	100,00% R\$ 54.412,04				
2	01 - CEI NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 52.119,64	25,00% R\$ 13.029,91	25,00% R\$ 13.029,91	25,00% R\$ 13.029,91	25,00% R\$ 13.029,91	100,00% R\$ 52.119,64				
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 26.632,92	25,00% R\$ 6.658,23	25,00% R\$ 6.658,23	25,00% R\$ 6.658,23	25,00% R\$ 6.658,23	100,00% R\$ 26.632,92				
		R\$ 133.164,60	R\$ 33.291,15	R\$ 68.582,30	R\$ 99.873,45	R\$ 133.164,60	R\$ 133.164,60				




 Ricardo Denis de Souza Lea
 Engenheiro Civil
 CREA. 211090116-0

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ.	DATA: 03/01/2024	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEAR	FONTE: SEINFRA Compartilhada	VERSÃO: 027.1 COM DEGRADAÇÃO PRÓPRIA	HORA: 93,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FELIX, DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, MAURITI CEARÁ	MES: 03/2024	RE: 05/2024	PREÇO: 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ			



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,74
L	LUCRO	5,30
	TOTAL	6,04

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,26
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,98

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CRPB	4,60
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Ricardo Denis de Souza Lee
 Engenheiro Civil
 CREA. 211090116-0








TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ.	DATA: 03/01/2024	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CRECHE COMUNITARIA SONHO INFANTIL E NO CEI NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE: SENHORA Comunidade	VERSÃO: 027.1 COM DEBONIFICACAO PRÓPRIA
LOCAL:	DISTRITO DE SAO FELIX, DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, MAURITI CEARÁ	HORA: 03,00%	MES: 48
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	REF.: F. 03/2024	1919



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	5,00	5,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,66
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	3,91
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76


 Ricardo Denis de Souza Lea
 Engenheiro Civil
 CREA. 211090116-0

