



CARTA DE PROPOSTA READEQUADA

AO SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.07.02/CE
PROCESSO Nº 2024.06.06.02/CE

Proponente: **CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP.**
CNPJ: **03.147.269/0001-93.**
Endereço: **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº. 775, BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, JAGUARIBE-CE.**
Telefone: **(88) 3522-2713.**
E-mail: **construtoraexito@hotmail.com.**
Representante Legal: **SYOMARA ALVES BARBOZA.**
Carteira de Identidade: **Nº. 290916195.**
CPF: **Nº. 817.428.603-97.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta readequada para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.07.02/CE E PROCESSO Nº 2024.06.06.02/CE**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – PORTE I, NOS BAIROS SERRINHA E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE**, pelo preço global de **R\$ 3.462.607,48 (Três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos)**, já computado o BDI, conforme detalhamento em anexo.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal Nº. 14.133/2021 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,



JAGUARIBE-CE, 19 de Fevereiro de 2025

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:81742
860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
31014048000182, OU=presencial, CN=
SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.19 09:46:24-03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 2024.4.0

SYOMARA ALVES BARBOZA
CPF nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:315
57686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO
PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
31014048000182, OU=presencial, CN=
JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO 31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.19 09:46:40-03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
CREA nº 13638D
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
 ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.2		REATERRO E COMPACTAÇÃO						3.516,27	4.320,48
1.3.2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	142,59	24,66	30,30	3.516,27	4.320,48
1.3.3		TRANSPORTES						1.903,24	2.339,60
1.3.3.1	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	46,82	8,84	10,86	413,89	508,47
1.3.3.2	100938	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	46,82	7,41	9,11	346,94	426,53
1.3.3.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	468,20	2,44	3,00	1.142,41	1.404,60
1.4		ESTRUTURAS						302.159,74	371.317,20
1.4.1		INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)						64.185,63	78.875,20
1.4.1.1	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	25,20	776,43	954,08	19.566,04	24.042,82
1.4.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	108,30	147,00	180,63	15.920,10	19.562,23
1.4.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	403,00	16,59	20,39	6.685,77	8.217,17
1.4.1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1.647,00	12,10	14,87	19.928,70	24.490,89
1.4.1.5	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	7,00	9,43	11,59	66,01	81,13

SYOMARA ALVES
 BARBOZA:81742860397

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
 Mês: 01/2024, Dia: 15/01/2024, Hora: 10:00:00, Local: Fortaleza - CE, Rua: R. Ant. Rodrigues Pinheiro, N.º 775 - José Pessoa Filho - CEP: 61.475-000 - Fone: (85) 3522-2713 - E-mail: construtoraxito@hotmail.com - CEP: 61.475-000 - JAGUARIBECE

JOSCELIO PINHEIRO
 FALCAO:31557686300

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
 Mês: 01/2024, Dia: 15/01/2024, Hora: 10:00:00, Local: Fortaleza - CE, Rua: R. Ant. Rodrigues Pinheiro, N.º 775 - José Pessoa Filho - CEP: 61.475-000 - Fone: (85) 3522-2713 - E-mail: construtoraxito@hotmail.com - CEP: 61.475-000 - JAGUARIBECE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.1.6	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	3,12	647,12	795,18	2.019,01	2.480,96
1.4.2		SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)						237.974,11	292.442,00
1.4.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	156,50	512,28	629,49	80.171,82	98.515,19
1.4.2.2	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	939,60	82,78	101,72	77.780,09	95.576,11
1.4.2.3	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	156,50	38,56	47,38	6.034,64	7.414,97
1.4.2.4	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	419,00	12,69	15,59	5.317,11	6.532,21
1.4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	180,00	13,20	16,22	2.376,00	2.919,60
1.4.2.6	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.436,00	9,91	12,18	34.050,76	41.850,48
1.4.2.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.473,00	10,34	12,71	15.230,82	18.721,83

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ID: 0108E, CN=EP-SINAPI, CN=Instituto de Registro Federal do Brasil - IRFB, CN=IRFB-ARFPA1, CN=EM BRANCO, CN=31114342860397, CN=Syomara Alves Barboza, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Data: 2023.12.19 08:51:26-0300
Fusão PDF Reader Versão: 2024.0.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ID: 0108E, CN=EP-SINAPI, CN=Instituto de Registro Federal do Brasil - IRFB, CN=IRFB-ARFPA1, CN=EM BRANCO, CN=31514048000182, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Data: 2023.12.19 08:52:01-0300
Fusão PDF Reader Versão: 2024.0.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.2.8	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.453,00	8,12	9,98	11.798,36	14.500,94
1.4.2.9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	623,00	8,37	10,29	5.214,51	6.410,67
1.5		PAREDES E PAINÉIS						63.322,24	77.806,51
1.5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO						59.290,69	72.852,56
1.5.1.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	944,42	62,78	77,14	59.290,69	72.852,56
1.5.2		VERGA/CONTRAVERGA						4.031,55	4.953,95
1.5.2.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	32,90	46,41	57,03	1.526,89	1.876,29
1.5.2.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	26,10	34,65	42,58	904,37	1.111,34
1.5.2.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	1,80	57,96	71,22	104,33	128,20
1.5.2.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	32,90	45,47	55,87	1.495,96	1.838,12
1.6		ESQUADRIAS DE MADEIRA						26.622,14	32.713,30
1.6.1		PORTAS						26.622,14	32.713,30
1.6.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	7,00	966,68	1.187,86	6.766,76	8.315,02

SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
 MD: C=BR, E=SYOMARA.ALVES.BARBOZA@GMAIL.COM, OU=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397, C=BR
 Data: 2025.12.19 08:51:24-03'00"
 Fica PDF Header Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
 MD: C=BR, E=JOSCELIO.FALCAO@GMAIL.COM, OU=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300, C=BR
 Data: 2025.12.19 09:32:51-03'00"
 Fica PDF Header Versão: 2024.4.0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.12.1.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	941,08	6,96	8,55	6.549,92	8.046,23
1.12.1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	2.352,71	38,05	46,76	89.520,62	110.012,72
1.12.2		ACABAMENTOS						30.947,91	38.029,82
1.12.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	448,85	62,14	76,36	27.891,54	34.274,19
1.12.2.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	24,77	123,39	151,62	3.056,37	3.755,63
1.13		PISOS INTERNOS E EXTERNOS						128.383,87	157.758,94
1.13.1		LASTRO DE CONTRAPISO						20.558,51	25.263,55
1.13.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	430,58	31,11	38,23	13.395,34	16.461,07
1.13.1.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	196,09	36,53	44,89	7.163,17	8.802,48
1.13.2		ACABAMENTOS						75.665,29	92.977,84
1.13.2.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	315,72	121,87	149,75	38.476,80	47.279,07

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397
Data: 2023.12.19 08:52:01-0309
F: all PDF Reader Versão: 2.04.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300
Data: 2023.12.19 08:52:01-0309
F: all PDF Reader Versão: 2.04.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.13.2.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	477,33	60,39	74,21	28.825,96	35.422,66
1.13.2.3	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	18,30	138,09	169,68	2.527,05	3.105,14
1.13.2.4	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	M	105,90	41,24	50,68	4.367,32	5.367,01
1.13.2.5	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	35,80	41,01	50,39	1.468,16	1.803,96
1.13.3		DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						32.160,07	39.517,55
1.13.3.1	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	220,41	58,23	71,55	12.834,47	15.770,34
1.13.3.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	31,60	80,07	98,39	2.530,21	3.109,12
1.13.3.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	45,80	108,83	133,73	4.984,41	6.124,83
1.13.3.4	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	89,45	132,04	162,25	11.810,98	14.513,26
1.14		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						30.696,55	37.719,37
1.14.1		TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS						5.526,87	6.791,54

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Atestado de entrega por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397
Nº de Inscrição: 07.083.000-00/0001-00
CNPJ: 07.083.000-00/0001-00
CPF: 07.083.000-00/0001-00
Data: 2025.12.10 04:51:58
File: PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Atestado de entrega por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300
Nº de Inscrição: 07.083.000-00/0001-00
CNPJ: 07.083.000-00/0001-00
CPF: 07.083.000-00/0001-00
Data: 2025.12.10 04:52:01
File: PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.15.3.1	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	238,00	8,40	10,32	1.999,20	2.456,16
1.15.3.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	617,00	9,91	12,18	6.114,47	7.515,06
1.15.3.3	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	140,00	21,52	26,44	3.012,80	3.701,60
1.15.3.4	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	16,00	12,10	14,87	193,60	237,92
1.15.3.5	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	42,00	11,95	14,68	501,90	616,56
1.15.3.6	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	10,00	17,63	21,66	176,30	216,60
1.15.3.7	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	54,00	53,39	65,61	2.883,06	3.542,94
1.15.4		CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES						4.562,39	5.606,22
1.15.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	10,09	12,40	201,80	248,00
1.15.4.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	11,26	13,84	22,52	27,68

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397
M.D. C-IBR, C=CP-Brasil, O=Sistema de Registro Federal de Empre. e Res. - RFB, CN=Syomara Alves Barboza, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397
Data: 2024.02.18 08:51:26-03:00
Print PDF: Rtsade Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300
M.D. C-IBR, C=CP-Brasil, O=Instituto de Registro Federal de Empre. e Res. - RFB, OU=RFB - CP-Brasil, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300
Data: 2024.02.18 08:52:01-03:00
Print PDF: Rtsade Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
 ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.15.5.5	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	94,00	49,24	60,51	4.628,56	5.687,94
1.15.5.6	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	108,00	14,77	18,15	1.595,16	1.960,20
1.15.5.7	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	165,00	33,95	41,72	5.601,75	6.883,80
1.15.5.8	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	190,00	88,10	108,26	16.739,00	20.569,40
1.15.6		PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA						3.507,04	4.309,45
1.15.6.1	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	2.118,68	2.603,43	2.118,68	2.603,43
1.15.6.2	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	1.388,36	1.706,02	1.388,36	1.706,02
1.16		OUTRAS INSTALAÇÕES						131.935,36	156.743,10
1.16.1		CABEAMENTO ESTRUTURADO						16.672,97	20.492,90
1.16.1.1	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	2.047,55	2.516,03	2.047,55	2.516,03
1.16.1.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	159,12	195,53	159,12	195,53

SYOMARA ALVES
 BARBOZA:81742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA #174 960317
 DN: C=BR, E=SYOMARA.ALVES@SEINFRA.ORG.BR, OU=SEINFRA, OU=SEINFRA, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA #174 960317
 Date: 2024.02.18 08:14:24-03
 Full PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
 FALCAO:31557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO #31557686300
 DN: C=BR, E=JOSCELIO.FALCAO@SEINFRA.ORG.BR, OU=SEINFRA, OU=SEINFRA, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO #31557686300
 Date: 2024.02.18 04:52:01-0200
 Full PDF Reader Versão: 2024.4.0





**CONSTRUTORA
EXITO**
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.16.2.7	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	542,16	666,21	542,16	666,21
1.16.2.8	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	15,00	72,60	89,21	1.089,00	1.338,15
1.16.3		CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)						33.073,78	40.640,52
1.16.3.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	63,00	21,95	26,97	1.382,85	1.699,11
1.16.3.2	00039739	ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM	SINAPI	M	63,00	46,41	57,03	2.923,83	3.592,89
1.16.3.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	77,20	20,29	24,93	1.566,39	1.924,60
1.16.3.4	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	204,00	27,46	33,74	5.601,84	6.882,96
1.16.3.5	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	48,00	42,25	51,92	2.028,00	2.492,16
1.16.3.6	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	177,00	52,97	65,09	9.375,69	11.520,93
1.16.3.7	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	75,00	63,90	78,52	4.792,50	5.889,00
1.16.3.8	96559	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M2	37,80	37,74	46,37	1.426,57	1.752,79

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Inscricao eletrônica por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
RE: C-08, 0xCP-08m1, 0xP-08m1 e ou Roteador de Bases - RFR,
Discriminador: PP-A1, 0xUACA 01/04/2023, 0xU-01/04/2023, 0xU-01/04/2023
Inscricao eletrônica: CNPJ: SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Data: 20/05/2024 08:51:26-1106
Tipo: PDF Roteador Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Inscricao eletrônica por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
RE: C-08, 0xCP-08m1, 0xP-08m1 e ou Roteador de Bases - RFR, 0xUACA 01/04/2023
Discriminador: PP-A1, 0xUACA 01/04/2023, 0xU-01/04/2023, 0xU-01/04/2023
Inscricao eletrônica: CNPJ: JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Data: 20/05/2024 10:04:52 01-2107
Tipo: PDF Roteador Versão: 2024.4.0



