



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I  
 ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 e B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.17.4.4	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	18,00	369,07	453,51	6.643,26	8.163,18
1.17.4.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	407,72	501,01	2.446,32	3.006,06
1.17.4.6	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	698,11	857,84	2.094,33	2.573,52
1.17.4.7	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	1.190,85	1.463,32	2.381,70	2.926,64
1.17.4.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	98,76	121,36	296,28	364,08
<b>1.18</b>		<b>APARELHOS ELÉTRICOS</b>						<b>17.027,05</b>	<b>20.922,44</b>
<b>1.18.1</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>12.246,23</b>	<b>15.047,87</b>
1.18.1.1	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	7,00	239,30	294,05	1.675,10	2.058,35
1.18.1.2	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	27,00	119,64	147,01	3.230,28	3.969,27
1.18.1.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	45,00	163,13	200,45	7.340,85	9.020,25
<b>1.18.2</b>		<b>INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS</b>						<b>4.780,82</b>	<b>5.874,57</b>

SYOMARA ALVES  
 BARBOZA:81742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
 ID: 51982, 10/23/2024 09:51:24 AM, Certificado da Receita Federal do Brasil - RFB, OJ-2019-01-PP-A1, CAIXA DE MÓDULO QUALIFICADA, LULA  
 Administração: CN=SYOMARA ALVES BARBOZA, O=1742860397  
 Data: 2024.02.18 09:51:24 AM  
 Full PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO  
 FALCAO:31557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
 ID: 51982, 10/23/2024 09:51:24 AM, Certificado da Receita Federal do Brasil - RFB, OJ-2019-01-PP-A1, CAIXA DE MÓDULO QUALIFICADA, LULA  
 Administração: CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO, O=31557686300  
 Data: 2024.02.18 09:52:01 AM  
 Full PDF Reader Versão: 2024.4.0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I**  
**ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ**

**FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.18.2.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	75,00	32,40	39,81	2.430,00	2.985,75
1.18.2.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	34,39	42,26	103,17	126,78
1.18.2.3	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	23,00	51,71	63,54	1.189,33	1.461,42
1.18.2.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	32,00	27,47	33,76	879,04	1.080,32
1.18.2.5	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	33,43	41,08	133,72	164,32
1.18.2.6	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	45,56	55,98	45,56	55,98
<b>1.19</b>		<b>PINTURA</b>						<b>56.535,24</b>	<b>69.464,75</b>
<b>1.19.1</b>		<b>SOBRE PAREDES E FORRÓS</b>						<b>47.488,42</b>	<b>58.347,15</b>
1.19.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	900,90	15,07	18,52	13.576,56	16.684,67
1.19.1.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	314,49	28,12	34,55	8.843,46	10.865,63
1.19.1.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	314,49	13,18	16,20	4.144,98	5.094,74
1.19.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.903,86	10,99	13,50	20.923,42	25.702,11
<b>1.19.2</b>		<b>SOBRE MADEIRA</b>					0,00	<b>9.046,82</b>	<b>11.117,60</b>
1.19.2.1	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	286,02	15,82	19,44	4.524,84	5.560,23
1.19.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	286,02	15,81	19,43	4.521,98	5.557,37

**SYOMARA ALVES  
BARBOZA:81742860397**

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
NO: 0189, CNPJ: 03.147.269/0001-93, Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, nº 775 - José Pessoa Filho - Mauriti - CE  
CPF: 018.647.911-00, RG: 10114289-9181, CDT: 10114289-9181  
Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
Data: 2025.12.19 às 12:43:00  
Fonte PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO PINHEIRO  
FALCAO:31557686300**

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
NO: 0189, CNPJ: 03.147.269/0001-93, Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, nº 775 - José Pessoa Filho - Mauriti - CE  
CPF: 018.647.911-00, RG: 10114289-9181, CDT: 10114289-9181  
Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
Data: 2025.12.19 às 12:43:00  
Fonte PDF Reader Versão: 2024.4.0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I  
 ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.1.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	367,02	54,85	67,40	20.131,05	24.737,15
2.1.2		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>76.364,58</b>	<b>93.836,81</b>
2.1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÊS	2,40	18.710,73	22.991,75	44.905,75	55.180,20
2.1.2.2	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÊS	2,40	6.489,51	7.974,31	15.574,82	19.138,34
2.1.2.3	100534	TECNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÊS	3,00	5.294,67	6.506,09	15.884,01	19.518,27
2.2		<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>						<b>104.779,58</b>	<b>128.751,68</b>
2.2.1		<b>TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS</b>						<b>104.779,58</b>	<b>128.751,68</b>
2.2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	295,70	363,36	2.365,60	2.906,88
2.2.1.2	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	SINAPI	MXMÊS	412,03	16,71	20,53	6.885,02	8.458,98
2.2.1.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SINAPI	M	412,03	18,45	22,67	7.601,95	9.340,72
2.2.1.4	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	14,50	1.046,31	1.285,71	15.171,50	18.642,80
2.2.1.5	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	10,90	874,93	1.075,11	9.536,74	11.718,70
2.2.1.6	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	10,90	871,75	1.071,21	9.502,08	11.676,19

SYOMARA ALVES  
 BARBOZA:81742860397

Atribuição de assinatura por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
 Nº de CPF: 81742860397 - CPF: 81742860397  
 Nome completo: SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
 Endereço: Rua do Sol, 1174, 60038-110, Fortaleza, CE  
 Data: 2025.02.19 09:52:01-0300  
 Função: Recebido Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO  
 FALCAO:31557686300

Atribuição de assinatura por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
 Nº de CPF: 31557686300 - CPF: 31557686300  
 Nome completo: JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
 Endereço: Rua do Sol, 1174, 60038-110, Fortaleza, CE  
 Data: 2025.02.19 09:52:01-0300  
 Função: Recebido Versão: 2024.4.0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I**  
**ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ**

**FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.2.1.7	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	24,20	591,43	726,75	14.312,61	17.587,35
2.2.1.8	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	M2	18,15	965,46	1.186,36	17.523,10	21.532,43
2.2.1.9	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00	470,71	578,41	5.648,52	6.940,92
2.2.1.10	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	SINAPI	M2	6,00	284,92	350,11	1.709,52	2.100,66
2.2.1.11	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	SINAPI	UN	1,00	5.554,86	6.825,81	5.554,86	6.825,81
2.2.1.12	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	88,00	101,91	125,23	8.968,08	11.020,24
<b>2.3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>18.871,84</b>	<b>23.190,50</b>
<b>2.3.1</b>		<b>ESCAVAÇÕES</b>						<b>13.452,33</b>	<b>16.530,42</b>
2.3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	170,91	78,71	96,72	13.452,33	16.530,42
<b>2.3.2</b>		<b>REATERRO E COMPACTAÇÃO</b>						<b>3.516,27</b>	<b>4.320,48</b>
2.3.2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	142,59	24,66	30,30	3.516,27	4.320,48
<b>2.3.3</b>		<b>TRANSPORTES</b>						<b>1.903,24</b>	<b>2.339,60</b>

**SYOMARA ALVES**  
**BARBOZA:81742860397**

Assinatura digitalizada por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
ID: C=BR, CN=CPF=81742860397, OU=Faculdade de Tecnologia de Brasília - FATEC, OU=Faculdade de Tecnologia de Brasília - FATEC, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
Data: 2023.12.19 08:52:01-03100  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO PINHEIRO**  
**FALCAO:31557686300**

Assinatura digitalizada por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
ID: C=BR, CN=CPF=31557686300, OU=Faculdade de Tecnologia de Brasília - FATEC, OU=Faculdade de Tecnologia de Brasília - FATEC, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
Data: 2023.12.19 08:52:01-03100  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0









PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I  
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.5.1		<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>						59.290,69	72.852,56
2.5.1.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	944,42	62,78	77,14	59.290,69	72.852,56
2.5.2		<b>VERGA/CONTRAVERGA</b>						4.031,55	4.953,95
2.5.2.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	32,90	46,41	57,03	1.526,89	1.876,29
2.5.2.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	26,10	34,65	42,58	904,37	1.111,34
2.5.2.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	1,80	57,96	71,22	104,33	128,20
2.5.2.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SINAPI	M	32,90	45,47	55,87	1.495,96	1.838,12
2.6		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						26.622,14	32.713,30
2.6.1		<b>PORTAS</b>						26.622,14	32.713,30
2.6.1.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	7,00	966,68	1.187,86	6.766,76	8.315,02
2.6.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	19,00	1.045,02	1.284,12	19.855,38	24.398,28
2.7		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						46.413,34	57.032,69
2.7.1		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)</b>						41.763,83	51.319,36

SYOMARA ALVES  
BARBOZA:81742860397

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
CPF: 031.088.770-01, C=BR, E=syomara@construtoraexito.com.br, OU=Construtora Exito, CN=Construtora Exito, C=BR, E=syomara@construtoraexito.com.br, OU=Construtora Exito, CN=Construtora Exito, C=BR, E=syomara@construtoraexito.com.br  
Data: 2024.02.18 08:51:26-0300  
Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO  
FALCAO:31557686300

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
CPF: 315.576.863-00, C=BR, E=joscelio@construtoraexito.com.br, OU=Construtora Exito, CN=Construtora Exito, C=BR, E=joscelio@construtoraexito.com.br  
Data: 2024.02.18 08:52:01-0300  
Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I  
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.7.1.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,60	877,19	1.077,89	2.280,69	2.802,51
2.7.1.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	39,79	966,35	1.187,45	38.451,07	47.248,64
2.7.1.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,47	702,09	862,73	1.032,07	1.268,21
2.7.2		<b>OUTRAS ESQUADRIAS</b>						<b>4.649,51</b>	<b>5.713,33</b>
2.7.2.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	3.789,80	4.656,91	3.789,80	4.656,91
2.7.2.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,98	877,26	1.077,98	859,71	1.056,42
2.8		<b>VIDROS E ESPELHOS</b>						<b>1.819,69</b>	<b>2.236,02</b>
2.8.1		<b>VIDROS</b>						<b>1.819,69</b>	<b>2.236,02</b>
2.8.1.1	102171	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	3,78	481,40	591,54	1.819,69	2.236,02
2.9		<b>COBERTURA</b>						<b>57.544,78</b>	<b>70.711,40</b>
2.9.1		<b>ESTRUTURA PARA TELHADO</b>						<b>12.968,56</b>	<b>15.937,25</b>
2.9.1.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	215,15	20,79	25,55	4.472,97	5.497,08

SYOMARA ALVES  
BARBOZA: 84742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:84742860397  
ID: 2188, CN=CPBrasil, O=Instituto de Registro de Imóveis - RFB, OU=Instituto de Registro de Imóveis - RFB, OU=Instituto de Registro de Imóveis - RFB, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:84742860397  
Temp: 2025.02.19 08:51:54-0300  
F: 08 PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO  
FALCAO: 31557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300  
ID: 2188, CN=CPBrasil, O=Instituto de Registro de Imóveis - RFB, OU=RFB e-CPF A3 - (SEM BRANCO), E=J31014048000182, OU=mandat, CN=JOSCELIO FALCAO:31557686300  
Temp: 2025.02.19 08:52:01-0700  
F: 08 PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I  
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.9.1.2	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	1.146,28	1.408,55	2.292,56	2.817,10
2.9.1.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	1.344,94	1.652,66	1.344,94	1.652,66
2.9.1.4	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	215,15	22,58	27,75	4.858,09	5.970,41
<b>2.9.2</b>		<b>TELHADO</b>						<b>13.705,06</b>	<b>16.839,79</b>
2.9.2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	215,15	63,70	78,27	13.705,06	16.839,79
<b>2.9.3</b>		<b>RUFOS E GALHAS</b>						<b>12.966,54</b>	<b>15.933,26</b>
2.9.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	58,77	140,75	172,95	8.271,88	10.164,27
2.9.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	105,12	44,66	54,88	4.694,66	5.768,99
<b>2.9.4</b>		<b>DIVERSOS</b>						<b>17.904,62</b>	<b>22.001,10</b>
2.9.4.1	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	135,60	132,04	162,25	17.904,62	22.001,10
<b>2.10</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>34.586,24</b>	<b>42.500,82</b>
<b>2.10.1</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO GALHAS, LAJES DESCOBERTAS, UALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS</b>						<b>34.586,24</b>	<b>42.500,82</b>

SYOMARA ALVES  
BARBOZA:81742860397

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397  
ID: 01087746-CPFB-01. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA - RFB, OU-RFB-01  
Número de PPAT: 01/2023 (MANTO), 01/2023 (MANTO), 01/2023 (MANTO)  
Número de Contrato: CONSTRUTORA EXITO 01/2023 (MANTO)  
Data: 2023.12.19 09:51:04.000  
Fluxo PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO  
FALCAO:31557686300

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300  
ID: 01087746-CPFB-01. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUA - RFB, OU-RFB-01  
Número de PPAT: 01/2023 (MANTO), 01/2023 (MANTO), 01/2023 (MANTO)  
Número de Contrato: CONSTRUTORA EXITO 01/2023 (MANTO)  
Data: 2023.12.19 09:51:04.000  
Fluxo PDF Reader Versão: 2024.4.0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I**  
**ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ**

**FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>2.12.2</b>		<b>ACABAMENTOS</b>						<b>30.947,91</b>	<b>38.029,82</b>
2.12.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	448,85	62,14	76,36	27.891,54	34.274,19
2.12.2.2	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	24,77	123,39	151,62	3.056,37	3.755,63
<b>2.13</b>		<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>						<b>128.383,87</b>	<b>157.758,94</b>
<b>2.13.1</b>		<b>LASTRO DE CONTRAPISO</b>						<b>20.558,51</b>	<b>25.263,55</b>
2.13.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	430,58	31,11	38,23	13.395,34	16.461,07
2.13.1.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	196,09	36,53	44,89	7.163,17	8.802,48
<b>2.13.2</b>		<b>ACABAMENTOS</b>						<b>75.665,29</b>	<b>92.977,84</b>
2.13.2.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	315,72	121,87	149,75	38.476,80	47.279,07
2.13.2.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	477,33	60,39	74,21	28.825,96	35.422,66
2.13.2.3	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	18,30	138,09	169,68	2.527,05	3.105,14
2.13.2.4	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	SINAPI	M	105,90	41,24	50,68	4.367,32	5.367,01

**SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397**

**JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300**

Assinado eletronicamente por SYOMARA ALVES BARBOZA em 15/05/2024 às 10:52:01.  
CPF: 011.114.040-0001182. Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBECE - CEARÁ - CEP: 63.475-000 - CNPJ: 03.147.268/0001-83. E-mail: construtoraexito@hotmail.com - Fone: (88) 3522-2713

Assinado eletronicamente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO em 15/05/2024 às 10:52:01.  
CPF: 011.114.040-0001182. Endereço: RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBECE - CEARÁ - CEP: 63.475-000 - CNPJ: 03.147.268/0001-83. E-mail: construtoraexito@hotmail.com - Fone: (88) 3522-2713



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I**  
**ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ**

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.13.2.5	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	35,80	41,01	50,39	1.468,16	1.803,96
<b>2.13.3</b>		<b>DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>						<b>32.160,07</b>	<b>39.517,55</b>
2.13.3.1	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	220,41	58,23	71,55	12.834,47	15.770,34
2.13.3.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	31,60	80,07	98,39	2.530,21	3.109,12
2.13.3.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	45,80	108,83	133,73	4.984,41	6.124,83
2.13.3.4	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	89,45	132,04	162,25	11.810,98	14.513,26
<b>2.14</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>30.696,55</b>	<b>37.719,37</b>
<b>2.14.1</b>		<b>TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS</b>						<b>5.526,87</b>	<b>6.791,54</b>
2.14.1.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	87,10	36,09	44,35	3.143,44	3.862,89
2.14.1.2	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	43,10	55,30	67,95	2.383,43	2.928,65
<b>2.14.2</b>		<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>						<b>11.424,26</b>	<b>14.038,09</b>
2.14.2.1	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	19,00	589,52	724,40	11.200,88	13.763,60

**SYOMARA ALVES**  
**BARBOZA:81742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
Data: 2025.12.19 09:52:01-0370F  
Tipo: PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO PINHEIRO**  
**FALCAO:31557686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1 (SIN) (EM BRANCO), CN=31014048000182, OU=Procedura, CN=JOS CELIO FALCAO 31557686300  
Data: 2025.12.19 09:52:01-0370F  
Tipo: PDF Reader Versão: 2024.4.0















**CONSTRUTORA  
EXITO**  
"A persistência é o caminho do êxito"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I  
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.15.3.6	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	10,00	17,63	21,66	176,30	216,60
2.15.3.7	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	SINAPI	M	54,00	53,39	65,61	2.883,06	3.542,94
<b>2.15.4</b>		<b>CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES</b>						<b>4.562,39</b>	<b>5.606,22</b>
2.15.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	10,09	12,40	201,80	248,00
2.15.4.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	11,26	13,84	22,52	27,68
2.15.4.3	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	21,10	25,93	126,60	155,58
2.15.4.4	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	24,00	46,26	56,84	1.110,24	1.364,16
2.15.4.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	48,57	59,68	97,14	119,36
2.15.4.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	51,38	63,14	308,28	378,84
2.15.4.7	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	58,42	71,79	58,42	71,79
2.15.4.8	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	344,65	423,51	1.033,95	1.270,53
2.15.4.9	00039468	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	12,00	133,62	164,19	1.603,44	1.970,28
<b>2.15.5</b>		<b>FIOS E CABOS</b>						<b>46.252,32</b>	<b>56.850,23</b>

SYOMARA ALVES  
BARBOZA:81742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397  
MO: CNIBR, INCDP-Dados, OBR-Inspeção de Obra Recurso Federal de 0,00 - RFB,  
CNPJ: 03.147.269/0001-03, OU: (EM BRANCO), OU: 3101428090398, CUF:  
www.sistema-da-CONSTRUTORA ALVES BARBOZA 81742860397  
Fornecedor não possui outros documentos  
Data: 2024.05.23 15:08:51-25.0300  
File PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO  
FALCAO:31557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300  
MO: CNIBR, INCDP-Dados, OBR-Inspeção de Obra Recurso Federal de 0,00 - RFB, OU: RFB e-  
CPF: 03.147.269/0001-03, OU: (EM BRANCO), OU: 3101428090398, CUF:  
www.sistema-da-CONSTRUTORA ALVES BARBOZA 81742860397, CNPJ: JOSCELIO  
PINHEIRO FALCAO 31557686300  
Fornecedor não possui outros documentos  
Data: 2024.05.23 15:08:52-01-0300  
File PDF Reader Versão: 2024.4.0

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-03 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO  
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBICE







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I**  
**ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ**

**FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.16.1.12	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	43,00	21,52	26,44	925,36	1.136,92
2.16.1.13	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	897,00	5,18	6,37	4.646,46	5.713,89
2.16.1.14	98293	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	M	12,00	7,90	9,71	94,80	116,52
2.16.1.15	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	10,00	12,23	15,03	122,30	150,30
2.16.1.16	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	34,00	42,39	52,09	1.441,26	1.771,06
2.16.1.17	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	3,00	542,16	666,21	1.626,48	1.998,63
<b>2.16.2</b>		<b>ALARME E CFTV</b>						<b>8.644,37</b>	<b>10.624,26</b>
2.16.2.1	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	22,00	29,11	35,77	640,42	786,94
2.16.2.2	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	18,00	47,53	58,40	855,54	1.051,20
2.16.2.3	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	122,00	16,02	19,69	1.954,44	2.402,18
2.16.2.4	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	381,00	5,18	6,37	1.973,58	2.426,97
2.16.2.5	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	M	64,00	21,52	26,44	1.377,28	1.692,16

**SYOMARA ALVES**  
**BARBOZA:81742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397  
MID: 0100, O=C=CP Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397  
Data: 2024.02.19 09:51:24-0300  
Final PDF Reader Versão: 2304.4.0

**JOSCELIO PINHEIRO**  
**FALCAO:31557686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300  
MID: 0100, O=C=CP Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e  
CP, AL=OU=EM BRANCO, CN=31014040000182, OU=Presidência, CN=JOSCELIO  
FALCAO:31557686300  
Data: 2024.02.19 09:52:01-0300  
Final PDF Reader Versão: 2304.4.0





