

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>NEE</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,83%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>88,72%</td> </tr> <tr> <td>Compras/Ordem Program</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>1000%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | NEE | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,83% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% | Compras/Ordem Program | PRÓPRIA | 1000% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | NEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,83% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compras/Ordem Program | PRÓPRIA | 1000% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 217,01 |
| VALOR: | R\$ 453,55 |

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 4,24 | R\$ 4,24 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,24 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22200000 | R\$ 22,64 | R\$ 5,02 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,22200000 | R\$ 28,25 | R\$ 6,27 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,29 |

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 15,53 |
|--------|-----------|

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0,02920000 | R\$ 53,86 | R\$ 1,57 |
| 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 26,27 | R\$ 26,27 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,00680000 | R\$ 1,79 | R\$ 0,01 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,04400000 | R\$ 61,02 | R\$ 2,68 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 30,53 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21750000 | R\$ 21,65 | R\$ 4,70 |
| 8267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21750000 | R\$ 27,14 | R\$ 5,90 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 10,60 |

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 41,13 |
|--------|-----------|

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,24 | R\$ 1,24 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,93 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|-------------------------|---------|--------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22.88% |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FORNTE: | VERSÃO: | HORA: | MES: |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA: | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI: | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% |
| | | SIURB: | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
| | | Composições Programa: | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------|
| 00004759 | CALÇETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 19,50 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,25 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 27,68 | |

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 35,47 | R\$ 35,47 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 29,93 | R\$ 29,93 |
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 4,68 | R\$ 4,68 |
| 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 11,59 | R\$ 11,59 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 46,20 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 81,67 | |

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 35,47 | R\$ 35,47 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 35,47 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 29,93 | R\$ 29,93 |
| 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 4,68 | R\$ 4,68 |
| 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 11,59 | R\$ 11,59 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22,88% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VEREÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO. SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,6% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,06% | 71,66% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 155,95% | 98,72% |
| | | | Composições Programa | PRÓPRIA | | |



| | | | | | | |
|----------------|--|--------|---|------------|------------|------------|
| 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 54,14 | R\$ 54,14 |
| 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 144,80 | R\$ 144,80 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 245,14 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 280,61 |

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 00037734 | CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00006030 | R\$ 73.298,23 | R\$ 4,41 |
| 00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00003420 | R\$ 746.431,51 | R\$ 25,52 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 29,93 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 29,93 | |

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 00037734 | CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00000590 | R\$ 73.298,23 | R\$ 0,43 |
| 00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00000570 | R\$ 746.431,51 | R\$ 4,25 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 4,68 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 4,68 | |

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 00037734 | CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00001460 | R\$ 73.298,23 | R\$ 1,07 |
| 00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00001410 | R\$ 746.431,51 | R\$ 10,52 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 11,59 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 11,59 | |

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|--|--------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 00037734 | CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00008490 | R\$ 73.298,23 | R\$ 6,22 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,60%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>88,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERBAO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,60% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERBAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|--|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 11,71 | R\$ 01,71 |
| 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 53,70 | R\$ 53,70 |
| 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 196,49 | R\$ 196,49 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 296,80 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 331,20 |

9.396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 00037758 | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00003430 | R\$ 746.431,51 | R\$ 25,60 |
| 00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00005510 | R\$ 82.950,00 | R\$ 4,57 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 30,17 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 30,17 |

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|--------|------|--------------|----------------|----------|
| 00037758 | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00000570 | R\$ 746.431,51 | R\$ 4,25 |
| 00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00000580 | R\$ 82.950,00 | R\$ 0,48 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 4,73 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 4,73 |

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|--------------------|---|--------|------|--------------|----------------|-----------|
| 00037758 | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00001410 | R\$ 746.431,51 | R\$ 10,52 |
| 00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00001440 | R\$ 82.950,00 | R\$ 1,19 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 11,71 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 11,71 |
|--------|-----------|

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN | 0,00006430 | R\$ 746.431,51 | R\$ 47,99 |
| 00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00006890 | R\$ 82.950,00 | R\$ 5,71 |

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 53,70 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 53,70 |
|--------|-----------|

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | L | 32,16000000 | R\$ 6,11 | R\$ 196,49 |

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 196,49 |
|-----------------|------------|

| | |
|--------|------------|
| VALOR: | R\$ 196,49 |
|--------|------------|

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,43 | R\$ 1,43 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,49 | R\$ 0,49 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 7,79 |
|--------------------------------|----------|

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 18,57 | R\$ 18,57 |

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 18,57 |
|--------------------|-----------|

| Serviço | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,31 | R\$ 0,31 |

| | |
|----------------|----------|
| TOTAL Serviço: | R\$ 0,31 |
|----------------|----------|

| | |
|--------|-----------|
| VALOR: | R\$ 26,67 |
|--------|-----------|

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22,88% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FUNTE: | VERSÃO: | HORA: | MEB: |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFPA: | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI: | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% |
| | | | SIURB: | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% |
| | | | Compartilhada Própria: | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|---|------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043483 | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,43 | R\$ 1,43 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043459 | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,49 | R\$ 0,49 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,79 |

| Mão de Obra | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 0001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 19,50 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 27,54 |

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10740000 | R\$ 27,90 | R\$ 2,99 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03580000 | R\$ 21,17 | R\$ 0,75 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,74 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 7393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00150000 | R\$ 6.829,59 | R\$ 10,24 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 10,24 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 13,98 |

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03890000 | R\$ 27,90 | R\$ 1,08 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01460000 | R\$ 21,17 | R\$ 0,30 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 1,38 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00150000 | R\$ 6.829,59 | R\$ 10,24 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 10,24 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,62 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22.88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 026 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 026 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

90466 CHUFEIRAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08300000 | R\$ 21,65 | R\$ 1,79 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36500000 | R\$ 27,14 | R\$ 9,90 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,69 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00510000 | R\$ 698,26 | R\$ 3,56 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 3,56 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 15,25 |

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00001368 | CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 89,90 | R\$ 89,90 |
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | R\$ 4,00 | R\$ 0,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 89,98 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,44670000 | R\$ 27,14 | R\$ 12,12 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14070000 | R\$ 21,17 | R\$ 2,97 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 15,09 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 105,07 |

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 31,74 | R\$ 31,74 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 31,74 |

| Serviço | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,72 | R\$ 0,72 |
| 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,19 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,91 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 32,65 |

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 31,74 | R\$ 31,74 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 31,74 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|-------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,16%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>8,00%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERBAO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,16% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 8,00% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | FUNTE | VERBAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,16% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 8,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Serviço | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,72 | R\$ 0,72 |
| 91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,19 | R\$ 0,19 |
| 91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,90 | R\$ 0,90 |
| 91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 6,09 | R\$ 6,09 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 7,90 |
| VALOR: | | | | | R\$ 39,64 |

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00005330 | R\$ 13.530,62 | R\$ 0,72 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,72 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,72 |

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00001430 | R\$ 13.530,62 | R\$ 0,19 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,19 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,19 |

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)


| Equipamento | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | SINAPI | UN | 0,00006670 | R\$ 13.530,62 | R\$ 0,90 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,90 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,90 |

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Material | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004222 GASOLINA COMUM | SINAPI | L | 1,03000000 | R\$ 5,92 | R\$ 6,09 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,09 |
| VALOR: | | | | | R\$ 6,09 |

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----|------------|----------|----------|
| 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,61970000 | R\$ 1,45 | R\$ 0,89 |
| 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,65720000 | R\$ 5,26 | R\$ 3,45 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 4,34 |

| Material | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,76090000 | R\$ 140,00 | R\$ 106,52 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 325,15890000 | R\$ 0,76 | R\$ 247,12 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59120000 | R\$ 105,25 | R\$ 62,22 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 415,86 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,27680000 | R\$ 26,33 | R\$ 33,61 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,02670000 | R\$ 21,17 | R\$ 42,90 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 76,51 |
| VALOR: | | | | | R\$ 496,71 |

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,60670000 | R\$ 1,45 | R\$ 0,87 |
| 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,64340000 | R\$ 5,26 | R\$ 3,38 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 4,25 |

| Material | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,72750000 | R\$ 140,00 | R\$ 101,85 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 364,94330000 | R\$ 0,76 | R\$ 277,35 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59720000 | R\$ 105,25 | R\$ 62,85 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 442,05 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,25010000 | R\$ 26,33 | R\$ 32,91 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,97920000 | R\$ 21,17 | R\$ 41,89 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 74,80 |
| VALOR: | | | | | R\$ 521,10 |

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BID: 2288% 1789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|--------|----|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--|---------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HO</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Composições Program</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERBAO | HO | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | | Composições Program | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FORTE | VERBAO | HO | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Program | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----|------------|----------|----------|
| 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,60180000 | R\$ 1,45 | R\$ 0,87 |
| 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,63820000 | R\$ 5,26 | R\$ 3,35 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 4,22 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,71190000 | R\$ 140,00 | R\$ 99,66 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 391,16630000 | R\$ 0,76 | R\$ 297,28 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59270000 | R\$ 105,25 | R\$ 62,38 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 459,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,24000000 | R\$ 26,33 | R\$ 32,64 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,96330000 | R\$ 21,17 | R\$ 41,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 74,20 |
| VALOR: | | | | | R\$ 537,74 |

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,85380000 | R\$ 140,00 | R\$ 119,53 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 218,93000000 | R\$ 0,76 | R\$ 166,38 |
| 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,59710000 | R\$ 105,25 | R\$ 62,84 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 348,75 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6,28580000 | R\$ 21,17 | R\$ 133,07 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 133,07 |
| VALOR: | | | | | R\$ 481,82 |

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,64620000 | R\$ 1,45 | R\$ 0,93 |
| 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0,68530000 | R\$ 5,26 | R\$ 3,60 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 4,53 |

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|--------------|----------------|------------|
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,83250000 | R\$ 140,00 | R\$ 116,55 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 213,45310000 | R\$ 0,76 | R\$ 162,22 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Programas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Programas | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Programas | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------|----|------------|------------|------------|
| 00004271 | BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,58210000 | R\$ 105,25 | R\$ 61,26 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 340,03 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,33150000 | R\$ 26,33 | R\$ 35,05 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,10580000 | R\$ 21,17 | R\$ 44,57 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 79,62 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 424,18 |

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 0,31 | R\$ 0,62 |
| 00012010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 9,96 | R\$ 9,96 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,58 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23970000 | R\$ 22,64 | R\$ 5,42 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,23970000 | R\$ 28,25 | R\$ 6,77 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 12,19 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 22,77 |

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00012016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 10,97 | R\$ 10,97 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 10,97 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15700000 | R\$ 22,64 | R\$ 3,55 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15700000 | R\$ 28,25 | R\$ 4,43 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,98 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 18,95 |

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1,05000000 | R\$ 49,88 | R\$ 52,37 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 52,37 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03310000 | R\$ 22,64 | R\$ 0,74 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03310000 | R\$ 28,25 | R\$ 0,93 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|-------------------------|----------------|
| | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERBÃO | OBDI: 22,88% |
| | LÓCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 026 SEM DESONERAÇÃO | 114,10% 71,31% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 119,02% 71,06% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% |

| | |
|---|------------------|
| TOTAL Mão de Obra com Composições Complementares: | R\$ 1,67 |
| VALOR: | R\$ 54,04 |

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,02 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 1,02 | |

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,84 | R\$ 0,84 |
| 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,18 | R\$ 0,18 |
| 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,05 | R\$ 1,05 |
| 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 8,58 | R\$ 8,58 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 10,65 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 10,65 | |

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 12.718,05 | R\$ 0,81 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 0,81 | |
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00013887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") | SINAPI | UN | 0,00006400 | R\$ 518,49 | R\$ 0,03 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,03 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,84 | |

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: 26/06/2024 | BDI: 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composição Público</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composição Público | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição Público | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------|----|------------|---------------|----------|
| 00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 12.718,05 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 0,18 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,18 |

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Equipamento | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00011280 | SINAPI | UN | 0,00008000 | R\$ 12.718,05 | R\$ 1,01 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 1,01 |

| Material | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00013887 | SINAPI | UN | 0,00008000 | R\$ 518,49 | R\$ 0,04 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,04 |
| VALOR: | | | | | R\$ 1,05 |

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

| Material | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00004222 | SINAPI | L | 1,45000000 | R\$ 5,92 | R\$ 8,58 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,58 |
| VALOR: | | | | | R\$ 8,58 |

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000034 | SINAPI | KG | 1,11000000 | R\$ 8,11 | R\$ 9,00 |
| TOTAL Material: | | | | | 0 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88238 | SINAPI | H | 0,00140000 | R\$ 22,23 | R\$ 0,03 |
| 88245 | SINAPI | H | 0,00880000 | R\$ 27,74 | R\$ 0,24 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 0,27 |
| VALOR: | | | | | R\$ 9,27 |

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00043055 | SINAPI | KG | 1,11000000 | R\$ 7,03 | R\$ 7,80 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 7,80 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88245 | SINAPI | H | 0,00250000 | R\$ 27,74 | R\$ 0,06 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 0,06 |
| VALOR: | | | | | R\$ 7,86 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERBAO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 45%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,00%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>96,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FONTE | VERBAO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,00% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 96,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | FONTE | VERBAO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 96,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,07000000 | R\$ 8,56 | R\$ 9,15 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,15 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00510000 | R\$ 22,23 | R\$ 0,11 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03100000 | R\$ 27,74 | R\$ 0,85 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,96 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,11 |

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,11000000 | R\$ 8,61 | R\$ 9,55 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 9,55 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00260000 | R\$ 22,23 | R\$ 0,05 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01620000 | R\$ 27,74 | R\$ 0,44 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,49 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,04 |

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,07000000 | R\$ 7,68 | R\$ 8,21 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,21 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01520000 | R\$ 22,23 | R\$ 0,33 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,09330000 | R\$ 27,74 | R\$ 2,58 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,91 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,12 |

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,07000000 | R\$ 7,68 | R\$ 8,21 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 8,21 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00950000 | R\$ 22,23 | R\$ 0,21 |
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05910000 | R\$ 27,74 | R\$ 1,61 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA |
| | | | HORA |
| | | | MESES |
| | | | 114,15% |
| | | | 71,31% |
| | | | 115,02% |
| | | | 71,66% |
| | | | 156,70% |
| | | | 98,72% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |

| | |
|--|------------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 1.82 |
| VALOR: | R\$ 10,03 |

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|------|-------------|----------------|------------|
| 00020269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 1,00000000 | R\$ 101,97 | R\$ 101,97 |
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,52710000 | R\$ 44,57 | R\$ 23,49 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 125,46 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|------|-------------|----------------|-----------|
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,84580000 | R\$ 27,32 | R\$ 23,10 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,26650000 | R\$ 21,17 | R\$ 5,66 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 28,74 |

| | |
|---------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 154,20 |
|---------------|-------------------|

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|------|-------------|----------------|------------|
| 00001743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 1,00000000 | R\$ 159,55 | R\$ 159,55 |
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,29740000 | R\$ 44,57 | R\$ 13,25 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 172,80 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|------|-------------|----------------|-----------|
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,47740000 | R\$ 27,32 | R\$ 13,04 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15040000 | R\$ 21,17 | R\$ 3,18 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 16,22 |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 16,22 |
|---------------|------------------|

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 0,01328000 | R\$ 14,12 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,18 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,18 |
|---------------|-----------------|

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------------------|------|-------------|----------------|----------|
| 00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 0,01699000 | R\$ 14,12 | R\$ 0,23 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,23 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,23 |
|---------------|-----------------|

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|--------------------|---------|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VEREÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>13,97%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>13,60%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>18,42%</td> </tr> <tr> <td>Completas Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VEREÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 13,97% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 13,60% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 18,42% | Completas Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VEREÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 13,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 13,60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 18,42% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Completas Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 13,35 | R\$ 0,17 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,17 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,17 |

| 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000378 ARMADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 19,56 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,25 |

| 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,04297000 | R\$ 14,12 | R\$ 0,60 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,60 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,60 |

| 95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02070000 | R\$ 14,12 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,29 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,29 |

| 95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01699000 | R\$ 19,50 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,33 |

| 95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00004759 CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 19,50 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,25 |

| 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01699000 | R\$ 18,57 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,31 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,86% |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | VERSIÃO | HORA MES |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% 71,31% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% 71,66% |
| | | SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 99,72% |
| | | Composições Próprias PROPRIA | 0,00% 0,00% |



| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,31 |
|---------------|-----------------|

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,25 |

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,04297000 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,83 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,83 |

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02070000 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,40 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,40 |

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------------|
| 00040811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0,01271000 | R\$ 19.260,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 244,79 |
| VALOR: | | | | | R\$ 244,79 |

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00012872 | GESSEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,25 |

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00012873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02442000 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,47 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,47 |

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: 26/06/2024 | BDI: 22,88% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERBÃO | |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 14,15% 71,31% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% 71,66% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% 98,72% |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% 0,00% | |



| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00586000 | R\$ 13,49 | R\$ 0,07 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,07 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,07 | |

| 95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01699000 | R\$ 19,07 | R\$ 0,32 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,32 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,32 | |

| 100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00034794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,03184000 | R\$ 19,26 | R\$ 0,61 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,61 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,61 | |

| 95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES) | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|-------------|----------------|--------------|------------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00040819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0,01826000 | R\$ 6.275,52 | R\$ 114,59 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 114,59 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 114,59 | |

| 100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00034761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,03555000 | R\$ 16,51 | R\$ 0,58 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,58 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,58 | |

| 95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00044497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 17,71 | R\$ 0,23 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,23 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,23 | |

| 95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00586000 | R\$ 28,57 | R\$ 0,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,16 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERBÃO |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições Programas | PHOPRIA |
| | | | HORA |
| | | | MES |
| | | | 114,15% |
| | | | 71,31% |
| | | | 115,02% |
| | | | 71,66% |
| | | | 156,70% |
| | | | 98,72% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |



| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,16 |
|---------------|-----------------|

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00586000 | R\$ 27,50 |
| | | | | | R\$ 0,16 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,16 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,16 |
|---------------|-----------------|

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01885000 | R\$ 30,83 |
| | | | | | R\$ 0,58 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,58 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,58 |
|---------------|-----------------|

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 000037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,00957000 | R\$ 19,41 |
| | | | | | R\$ 0,18 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,18 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,18 |
|---------------|-----------------|

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 25,15 |
| | | | | | R\$ 0,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,33 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,33 |
|---------------|-----------------|

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01885000 | R\$ 19,41 |
| | | | | | R\$ 0,36 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,36 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,36 |
|---------------|-----------------|

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| 00004254 | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01885000 | R\$ 35,39 |
| | | | | | R\$ 0,66 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,66 |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,66 |
|---------------|-----------------|

A

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-------|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,16%</td> <td>21,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Prorrate</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERBÃO | HORA | VALOR | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,16% | 21,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 116,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Prorrate | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERBÃO | HORA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,16% | 21,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 116,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Prorrate | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 24,68 | R\$ 0,32 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,32 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,32 |

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02442000 | R\$ 19,50 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,47 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,47 |

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00004783 | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01699000 | R\$ 19,50 | R\$ 0,33 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,33 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,33 |

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H | 0,02442000 | R\$ 13,05 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,31 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,31 |

1 6 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00040946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 0,01549000 | R\$ 5.135,32 | R\$ 79,54 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 79,54 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 79,54 |


95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012869 | TELHADOR (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01328000 | R\$ 19,26 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,25 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,25 |

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

| Mão de Obra | DESCRÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00010489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 0,01699000 | R\$ 14,83 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 0,25 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I LOCAL: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | DATA : 26/06/2024 BDI : 22.88% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>88,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Program</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% | Composições Program | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
|--|--|-----------------------------------|--|-------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|---------------------|---------|-------|-------|
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 88,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Program | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| VALOR: | R\$ 0,25 |
|---------------|-----------------|

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00040408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,83 | R\$ 6,83 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,83 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36500000 | R\$ 22,64 | R\$ 8,26 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36500000 | R\$ 28,25 | R\$ 10,31 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 18,57 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 1 |
|---------------|--------------|

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,71 | R\$ 2,71 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,71 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,27200000 | R\$ 22,64 | R\$ 6,15 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,27200000 | R\$ 28,25 | R\$ 7,68 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 13,83 |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 16,54 |
|---------------|------------------|

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 2,74 | R\$ 2,74 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,74 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20600000 | R\$ 22,64 | R\$ 4,66 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20600000 | R\$ 28,25 | R\$ 5,81 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 10,47 |

| | |
|---------------|------------------|
| VALOR: | R\$ 13,21 |
|---------------|------------------|

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 4,69 | R\$ 4,69 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 4,69 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20600000 | R\$ 22,64 | R\$ 4,66 |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,20600000 | R\$ 28,25 | R\$ 5,81 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 10,47 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------|-------------------------|---------|-------------|--|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | | BDI: 22,88% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FORTE: | VERBAO | OBRA | MES | |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,10% | 71,31% | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 298,72% | |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | | 0,00% | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------|-----------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36500000 | R\$ 22,64 | R\$ 8,26 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36500000 | R\$ 28,25 | R\$ 10,31 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 18,57 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 23,26 |

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 4,30 | R\$ 8,60 |
| 00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 24,75 | R\$ 24,75 |
| 020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0,11500000 | R\$ 22,23 | R\$ 2,55 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 35,90 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19260000 | R\$ 21,65 | R\$ 4,16 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,19260000 | R\$ 27,14 | R\$ 5,22 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 9,38 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 45,28 | |

S95335S Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista (h)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|--|------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 102696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0,02070000 | R\$ 18,21 | R\$ 0,38 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,38 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,37 | |

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 106111S | Servente de obras (horista) | ORSE | h | 0,02442000 | R\$ 12,75 | R\$ 0,31 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 0,31 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,31 | |

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 16,14 | R\$ 16,14 |
| 00001574 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1,53 | R\$ 1,53 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 17,67 | |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13520000 | R\$ 22,64 | R\$ 3,06 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22,88% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FORTE: | VERBÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
| | | | Composições Físicas | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|--|------------------|
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13520000 | R\$ 28,25 | R\$ 3,81 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 6,87 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 24,54 |

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00034709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 52,16 | R\$ 52,16 |
| 00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 1,82 | R\$ 5,46 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 57,62 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,56770000 | R\$ 22,64 | R\$ |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,56770000 | R\$ 28,25 | R\$ 16,03 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 28,88 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 86,50 | |

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | TOTAL | |
|--------------------------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,20 | R\$ 1,20 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,85 | R\$ 0,85 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,92 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 19,50 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,83 | R\$ 0,83 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,83 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 28,25 | |

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|--|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 2,14 | R\$ 2,17 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,17 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | | DATA: 26/06/2024 | | BDI: 22,86% | |
| | DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | | FONTE | VERBAO | HORA | MES |
| | LOCAL: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% |
| | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
| | | <small>Composições Próprias</small> | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12400000 | R\$ 22,64 | R\$ 2,80 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,12400000 | R\$ 28,25 | R\$ 3,50 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,30 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 8,47 |

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 3,55 | R\$ 3,61 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,61 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10500000 | R\$ 22,64 | R\$ 2,37 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,10500000 | R\$ 28,25 | R\$ 2,96 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 5,33 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 8,94 |

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 3,55 | R\$ 3,61 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 3,61 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16300000 | R\$ 22,64 | R\$ 3,69 |
| 8264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16300000 | R\$ 28,25 | R\$ 4,60 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 8,29 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,90 |

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 4,42 | R\$ 4,49 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,49 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11900000 | R\$ 22,64 | R\$ 2,69 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,11900000 | R\$ 28,25 | R\$ 3,36 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,05 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,54 |

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVAS | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 4,42 | R\$ 4,49 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,49 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17700000 | R\$ 22,64 | R\$ 4,00 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17700000 | R\$ 28,25 | R\$ 5,00 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 9,00 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 13,49 |

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVAS | SINAPI | M | 1,01700000 | R\$ 9,19 | R\$ 9,34 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 9,34 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21900000 | R\$ 22,64 | R\$ 4,95 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21900000 | R\$ 28,25 | R\$ 6,18 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 11,13 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 20,47 |

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037411 | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0,13880000 | R\$ 15,96 | R\$ 2,21 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,21 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,67900000 | R\$ 27,90 | R\$ 18,94 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,67900000 | R\$ 21,17 | R\$ 14,37 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 33,31 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,03140000 | R\$ 730,84 | R\$ 22,94 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 22,94 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 58,46 |


87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,43000000 | R\$ 27,90 | R\$ 11,99 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15800000 | R\$ 21,17 | R\$ 3,34 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



| | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO. SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO |
| | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA |



| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 15,33 |
|--|-----------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,03760000 | R\$ 626,17 | R\$ 23,54 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,54 |
| VALOR: | | | | | R\$ 38,87 |

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 9309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,58000000 | R\$ 27,90 | R\$ 16,18 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21100000 | R\$ 21,17 | R\$ 4,46 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 20,64 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,03760000 | R\$ 626,17 | R\$ 23,54 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 23,54 |
| VALOR: | | | | | R\$ 44,18 |

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,06 | R\$ 1,06 |
| 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043461 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,31 | R\$ 0,31 |
| 00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | R\$ 7,24 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 19,50 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,40 | R\$ 0,40 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,40 |
| VALOR: | | | | | R\$ 27,14 |

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>155,70%</td> <td>88,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 155,70% | 88,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 155,70% | 88,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Material | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00006147 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2." X 30 CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 6,05 | R\$ 6,05 |
| 00008146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | R\$ 4,00 | R\$ 0,08 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,13 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15250000 | R\$ 27,14 | R\$ 4,13 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04810000 | R\$ 21,17 | R\$ 1,01 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 5,14 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 11,27 |

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 32,22 | R\$ 32,22 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 32,22 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 45,87 | R\$ 45,87 |
| 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 12,12 | R\$ 12,12 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 57,99 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 90,21 |

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 32,22 | R\$ 32,22 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 32,22 |

| Serviço | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 45,87 | R\$ 45,87 |
| 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 12,12 | R\$ 12,12 |
| 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 57,34 | R\$ 57,34 |
| 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 65,80 | R\$ 65,80 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 181,13 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 213,35 |

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|------------------------|---------|------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,00%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>186,60%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Program</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>800%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,00% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 186,60% | 98,72% | Composições Program | PRÓPRIA | 800% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 186,60% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Program | PRÓPRIA | 800% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 0,00005600 | R\$ 819.231,84 | R\$ 45,87 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 45,87 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 45,87 | |

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 0,00001480 | R\$ 819.231,84 | R\$ 12,12 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 12,12 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 12,12 | |

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|---|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | SINAPI | UN | 0,00007000 | R\$ 819.231,84 | R\$ 57,34 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | R\$ 57,34 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 57,34 | |

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | L | 10,77000000 | R\$ 6,11 | R\$ 65,80 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 65,80 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 65,80 | |

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,95600000 | R\$ 21,17 | R\$ 83,74 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 83,74 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 83,74 | |

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS (UN)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,56340000 | R\$ 31,85 | R\$ 17,94 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,12890000 | R\$ 33,24 | R\$ 4,28 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 22,22 | |
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22,88% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERSÃO | HORA | ME8 |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| Código | Descrição | Fonte | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------------|
| 00004363 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 25,96000000 | R\$ 24,44 | R\$ 634,46 |
| 00043681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | SINAPI | M2 | 10,16400000 | R\$ 32,64 | R\$ 331,75 |
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0,82910000 | R\$ 480,00 | R\$ 397,96 |
| 00021138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | SINAPI | M | 59,40000000 | R\$ 8,82 | R\$ 523,90 |
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 1,18110000 | R\$ 12,93 | R\$ 15,27 |
| 00003993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M2 | 2,64000000 | R\$ 114,17 | R\$ 301,40 |
| 00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 89,10000000 | R\$ 29,00 | R\$ 2.583,90 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 4,- |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---|---|--------|------|--------------|----------------|---------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,64320000 | R\$ 22,14 | R\$ 58,52 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,02960000 | R\$ 27,54 | R\$ 193,59 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 252,11 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 5.062,97 |

S88267S Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (h)

| Encargos Complementares | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------------|--|-------|------|--------------|----------------|-----------------|
| 137370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 2,39 | R\$ 2,39 |
| 143485S | Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 1,06 | R\$ 1,06 |
| 137372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 143461S | Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 0,31 | R\$ 0,31 |
| 137373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 137371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 0,74 | R\$ 0,74 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 5,88 |

| Mão de Obra | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------|--|-------|------|--------------|----------------|------------------|
| 102696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 18,21 | R\$ 18,21 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 18,21 |

| Serviço | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------------|--|-------|------|--------------|----------------|------------------|
| S95335S | Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | ORSE | h | 1,00000000 | R\$ 0,37 | R\$ 0,37 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 0,37 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 24,46 |

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

| Encargos Complementares | | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------------|--|-------|------|--------------|----------------|-------|
|-------------------------|--|-------|------|--------------|----------------|-------|

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22,88% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERBÃO | HORA | MEB |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 01,34% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,00% | 71,68% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,00% | 88,72% |
| | | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |



| Item | Descrição | ORSE | un | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------------------------|--|------|-----|------------|----------------|-----------------|
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00070000 | R\$ 67,20 | R\$ 0,05 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 18,20 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 14,00 | R\$ 0,01 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 175,00 | R\$ 0,79 |
| I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 26,89 | R\$ 0,01 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 193,41 | R\$ 0,29 |
| I10578 | Formão grande | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 15,15 | R\$ 0,00 |
| I11248 | Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 246,00 | R\$ 0,02 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 12,60 | R\$ 0,03 |
| I11244 | Martelo com unha | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 48,95 | R\$ 0,01 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00070000 | R\$ 6,35 | R\$ 0,00 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 13,00 | R\$ 0,02 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |
| I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| I11249 | Serra circular elétrica portátil | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 518,00 | R\$ 0,05 |
| I10577 | Serrote 40cm | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 29,90 | R\$ 0,00 |
| I02378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,06540000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,29 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,71 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 3,71 |

| S10549 Encargos Complementares - Servente (h) | | | | | | |
|---|--|-------|------|-------------|----------------|----------|
| Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I00158 | Almoço (Participação do empregador) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 14,00 | R\$ 1,43 |
| I12893S | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE | par | 0,00080000 | R\$ 67,20 | R\$ 0,05 |
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 18,20 | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un | 0,00060000 | R\$ 14,00 | R\$ 0,01 |
| I02711S | Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 189,50 | R\$ 0,04 |
| I10492 | Cesta Básica | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 175,00 | R\$ 0,79 |
| I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | ORSE | cj | 0,00040000 | R\$ 300,00 | R\$ 0,12 |
| I00941 | Fardamento com mangas curta | ORSE | un | 0,00150000 | R\$ 193,41 | R\$ 0,29 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 12,60 | R\$ 0,03 |
| I04729 | Marreta 1 kg com cabo | ORSE | un | 0,00010000 | R\$ 31,50 | R\$ 0,00 |
| I01651 | Óculos branco proteção | ORSE | pr | 0,00080000 | R\$ 6,35 | R\$ 0,01 |
| I10788 | Pá quadrada | ORSE | un | 0,00020000 | R\$ 36,90 | R\$ 0,01 |
| I10596 | Protetor auricular | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 4,90 | R\$ 0,02 |
| I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | ORSE | un | 0,00180000 | R\$ 13,00 | R\$ 0,02 |
| I10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | ORSE | un | 0,10180000 | R\$ 5,00 | R\$ 0,51 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|-------------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------|----|------------|-----------|-----------------|
| 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | ORSE | un | 0,00450000 | R\$ 12,54 | R\$ 0,06 |
| 104728 | Talhadeira chata 10" | ORSE | un | 0,00030000 | R\$ 18,58 | R\$ 0,01 |
| 102378 | Vale transporte | ORSE | un | 0,09410000 | R\$ 4,50 | R\$ 0,42 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 3,82 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 3,82 |

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,25500000 | R\$ 31,85 | R\$ 8,12 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,06300000 | R\$ 33,24 | R\$ 2,09 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 10,21 |

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1,33600000 | R\$ 51,80 | R\$ 69,20 |
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,30800000 | R\$ 11,26 | R\$ 25,98 |
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,20800000 | R\$ 13,15 | R\$ 2,73 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9,23700000 | R\$ 3,94 | R\$ 36,39 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 134,30 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,25000000 | R\$ 22,14 | R\$ 5,53 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,18000000 | R\$ 27,54 | R\$ 32,49 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 38,02 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 10,21 |

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,22400000 | R\$ 31,85 | R\$ 7,13 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,05600000 | R\$ 33,24 | R\$ 1,86 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 8,99 |

| Material | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,12800000 | R\$ 13,15 | R\$ 1,68 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,22800000 | R\$ 3,94 | R\$ 16,65 |
| 00005189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,44800000 | R\$ 25,78 | R\$ 114,66 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 132,99 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|-------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|---------------------|--|--|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERBÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 45%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,00%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições Propria</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FONTE | VERBÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 0,30% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 116,00% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Propria | | | 0,00% | |
| | FONTE | VERBÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 0,30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 116,00% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Propria | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|---|------------|--|-------------------|
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,17900000 | R\$ 22,14 | R\$ 3,96 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,79200000 | R\$ 27,54 | R\$ 21,81 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 25,77 |
| | | | | | VALOR: | R\$ 167,75 |

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | SINAPI | CJ | 1,00000000 | R\$ 132,36 | R\$ 132,36 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 132,36 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | |
| 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00200000 | R\$ 26,67 | R\$ 26,72 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50100000 | R\$ 21,17 | R\$ 10,60 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 37,32 |
| VALOR: | | | | | R\$ 169,68 |

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 1,00000000 | R\$ 74,90 | R\$ 74,90 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 74,90 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | |
| 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,76700000 | R\$ 26,67 | R\$ 20,45 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38400000 | R\$ 21,17 | R\$ 8,12 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 28,57 |
| VALOR: | | | | | R\$ 103,47 |

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 0000408 ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | SINAPI | UN | 1,33330000 | R\$ 0,84 | R\$ 1,11 |
| 00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1,40000000 | R\$ 0,87 | R\$ 1,22 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 2,33 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | | | | |
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01290000 | R\$ 21,65 | R\$ 0,27 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05690000 | R\$ 27,14 | R\$ 1,54 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: 26/06/2024 | BDI: 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>020 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>156,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 020 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 020 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--|-----------------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 1,81 |
| VALOR: | R\$ 4,13 |

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 1,78570000 | R\$ 3,10 | R\$ 5,53 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 5,53 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04800000 | R\$ 21,65 | R\$ 1,03 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,21140000 | R\$ 27,14 | R\$ 5,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,76 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 12,29 |

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS (M)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 0,66670000 | R\$ 3,10 | R\$ 2,06 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 2,06 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01790000 | R\$ 21,65 | R\$ 0,38 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07890000 | R\$ 27,14 | R\$ 2,14 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 2,52 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 4,58 |

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

| Encargos Complementares | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 3,39 | R\$ 3,39 |
| 00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,24 | R\$ 1,24 |
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,34 | R\$ 1,34 |
| 00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,82 | R\$ 0,82 |
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 |
| 00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,10 | R\$ 1,10 |
| TOTAL Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 7,93 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00012872 | GESSEIRO (HORISTA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | | | | | | |
|--|------------|--|---------|-------------------------|---------|--------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA: | 26/06/2024 | BDI: | 22,88% |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 7,31% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 7,68% |
| | | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 158,70% | 88,72% |
| | | Composição Própria | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 19,50

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,25 | R\$ 0,25 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,25 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 27,68 | |

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0,49310000 | R\$ 0,35 | R\$ 0,17 |
| 3830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 1,11380000 | R\$ 1,90 | R\$ 2,11 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 2,28 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,63020000 | R\$ 141,83 | R\$ 89,38 |
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 15,12550000 | R\$ 1,11 | R\$ 16,78 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 420,15270000 | R\$ 0,76 | R\$ 319,31 |
| 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0,58820000 | R\$ 121,52 | R\$ 71,47 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 496,94 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|---|--------|-------------|----------------|------------|-----------|
| 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,60690000 | R\$ 26,33 | R\$ 42,30 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,54920000 | R\$ 21,17 | R\$ 53,96 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 96,26 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 595,48 | |

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------|------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,41480000 | R\$ 27,90 | R\$ 206,87 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,94320000 | R\$ 21,17 | R\$ 104,64 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 311,51 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|---|--------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 1,20300000 | R\$ 595,48 | R\$ 716,36 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 716,36 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 1.027,87 | |

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

| | OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | DATA : 26/06/2024 | BDI : 22,88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------|------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|---------|--------|--------------------|---------|-------|-------|
| DESCRICOÃO: | CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,02%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2024/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>158,70%</td> <td>98,72%</td> </tr> <tr> <td>Compostos Próprios</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 158,70% | 98,72% | Compostos Próprios | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FORTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 028 SEM DESONERAÇÃO | 114,15% | 71,31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2023/12 SEM DESONERAÇÃO | 115,02% | 71,66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 158,70% | 98,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compostos Próprios | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------|----|------------|----------------|------------------|
| 00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | UN | 0,00004000 | R\$ 719.505,07 | R\$ 28,78 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 28,78 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,78 |

| 93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 (H) | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | UN | 0,00001350 | R\$ 719.505,07 | R\$ 9,71 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 9,71 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 9,71 |

| 93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H) | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00036494 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | SINAPI | UN | 0,00004000 | R\$ 719.505,07 | R\$ 28,78 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 28,78 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,78 |

| 93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H) | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| Especiais | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH | 9,35000000 | R\$ 0,98 | R\$ 9,16 |
| TOTAL Especiais: | | | | | | R\$ 9,16 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 9,16 |

| 93272 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP) | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 42,79 | R\$ 42,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 42,79 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-------------------|
| 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIACÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 28,78 | R\$ 28,78 |
| 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 9,71 | R\$ 9,71 |
| 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 28,78 | R\$ 28,78 |
| 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 9,16 | R\$ 9,16 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 76,43 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 119,22 |

| 93274 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI) | | | | | | |
|--|-------|------|-------------|----------------|-------|--|
| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |