

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.19.1.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.903,86	10,99	13,50	20.923,42	25.702,11
2.19.2		SOBRE MADEIRA					0,00	9.046,82	11.117,60
2.19.2.1	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	SINAPI	M2	286,02	15,82	19,44	4.524,84	5.560,23
2.19.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	286,02	15,81	19,43	4.521,98	5.557,37
2.20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						23.820,21	29.273,00
2.20.1		TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA						2.870,17	3.529,48
2.20.1.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	SINAPI	M2	436,71	5,01	6,16	2.187,92	2.690,13
2.20.1.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	448,85	1,52	1,87	682,25	839,35
2.20.2		SERVIÇOS DIVERSOS						20.950,04	25.743,52
2.20.2.1	00039621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	SINAPI	PAR	1,00	1.092,32	1.342,24	1.092,32	1.342,24
2.20.2.2	911617	BRISE EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO	ORSE	M2	12,60	461,72	567,36	5.817,67	7.148,74
2.20.2.3	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	1.288,60	1.583,43	3.865,80	4.750,29
2.20.2.4	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	5,00	1.173,54	1.442,05	5.867,70	7.210,25
2.20.2.5	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	42,51	17,99	22,11	764,75	939,90

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Atribuição de assinatura por SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397
RFB: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA 81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.02.10 07:59:55-03007
Fluxo PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Atribuição de assinatura por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300
RFB: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO 31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.02.10 04:01:21-03007
Fluxo PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I
 ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.20.2.6	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	30,00	118,06	145,07	3.541,80	4.352,10
		VALOR TOTAL							3.462.607,48

O VALOR TOTAL DE R\$ 3.462.607,48 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025




SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

Analisado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.10 07:58:53-0300
 Localização:
 File: PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300

Analisado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.10 08:01:21-0300
 Localização:
 File: PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - BAIRRO SERRINHA	1.731.303,74	50,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.573,96	3,42%
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	128.751,68	3,72%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	23.190,50	0,67%
1.4	ESTRUTURAS	371.317,20	10,72%
1.5	PAREDES E PAINEÍIS	77.806,51	2,25%
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	32.713,30	0,94%
1.7	ESQUADRIAS METÁLICAS	57.032,69	1,65%
1.8	VIDROS E ESPELHOS	2.236,02	0,06%
1.9	COBERTURA	70.711,40	2,04%
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.500,82	1,23%
1.11	TETOS E FORROS	21.099,14	0,61%
1.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	164.177,41	4,74%
1.13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	157.758,94	4,56%
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.719,37	1,09%
1.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	100.985,71	2,92%
1.16	OUTRAS INSTALAÇÕES	156.743,10	4,53%
1.17	APARELHOS HEDROSSANITÁRIOS	48.325,80	1,40%
1.18	APARELHOS ELÉTRICOS	20.922,44	0,60%
1.19	PINTURA	69.464,75	2,01%
1.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.273,00	0,85%
2	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - BAIRRO CENTRO	1.731.303,74	50,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	118.573,96	3,42%
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	128.751,68	3,72%
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	23.190,50	0,67%
2.4	ESTRUTURAS	371.317,20	10,72%
2.5	PAREDES E PAINEÍIS	77.806,51	2,25%
2.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	32.713,30	0,94%
2.7	ESQUADRIAS METÁLICAS	57.032,69	1,65%
2.8	VIDROS E ESPELHOS	2.236,02	0,06%
2.9	COBERTURA	70.711,40	2,04%
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.500,82	1,23%
2.11	TETOS E FORROS	21.099,14	0,61%
2.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	164.177,41	4,74%
2.13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	157.758,94	4,56%
2.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.719,37	1,09%
2.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	100.985,71	2,92%

SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397

JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO -
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
2.16	OUTRAS INSTALAÇÕES	156.743,10	4,53%
2.17	APARELHOS HEDROSSANITÁRIOS	48.325,80	1,40%
2.18	APARELHOS ELÉTRICOS	20.922,44	0,60%
2.19	PINTURA	69.464,75	2,01%
2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.273,00	0,85%
	VALOR TOTAL	3.462.607,48	100,00%

O VALOR TOTAL DE R\$ 3.462.607,48 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

**SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA
ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=31014048000182,
OU=videoconferencia, CN=SYOMARA
ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:04:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31
557686300**

Assinado digitalmente por
JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
31014048000182, OU=presencial,
CN=JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:05:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ


FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL PARCELA
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - BAIRRO SERRINHA	1.731.303,74	24,90%	24,90%	25,10%	25,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			431.094,63	431.094,63	434.557,24	434.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.303,74
2	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - BAIRRO CENTRO	1.731.303,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,90%	24,90%	25,10%	25,10%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	431.094,63	431.094,63	434.557,24	434.557,24	1.731.303,74
		3.462.607,48	431.094,63	431.094,63	434.557,24	434.557,24	431.094,63	431.094,63	434.557,24	434.557,24	3.462.607,48
			431.094,63	862.189,26	1.296.746,50	1.731.303,74	2.162.398,37	2.593.493,00	3.028.050,24	3.462.607,48	

O VALOR TOTAL DE R\$ 3.462.607,48 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025



SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:06:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31557
686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:05:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
BDI - UBS PORTE I - SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO - MAURITI/CE		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
	TOTAL	6,50%
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA / SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	7,40%
	TOTAL	8,20%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,15%
	BDI = 22,88%	
	(1+AC+S+R+G) X (1+DF) X (1+L) -1	
	(1-I)	

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA
ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:06:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31
557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 09:06:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
BDI - UBS PORTE I - MATERIAIS - MAURITI/CE		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,85%
	TOTAL	5,15%
	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA / SEGUROS	0,48%
L	LUCRO	5,10%
	TOTAL	5,58%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	0,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	3,65%
	BDI = 15,28%	
	(1+AC+S+R+G) X (1+DF) X (1+L) -1	
	(1-I)	

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.10 08:07:42-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31
557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300 ND: C=BR, D=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.02.10 08:07:19-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%
	A + B + C + D =	112,54%	70,11%

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

**SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:10:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31
557686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:11:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

**SYOMARA
ALVES
BARBOZA:81742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.10 08:12:04-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31557686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.10 08:11:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80%	7,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%
	A + B + C + D =	114,15%	71,31%

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:18:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31
557686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:18:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

**SYOMARA
ALVES
BARBOZA:81
742860397**

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videlidinterferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:19:45-0300'
Fossil PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:31557
686300**

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:19:16-0300'
Fossil PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,29%	7,31%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,78%	7,68%
	A + B + C + D =	115,02%	71,66%

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:8
1742860397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:20:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:315
57686300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:20:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%	20,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A4	SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI	1,00%	1,00%
A6	SEBRAE	0,60%	0,60%
A7	INCRA	0,20%	0,20%
A8	SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS)	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%
B	GRUPO B		
B1	13º SALÁRIO	10,97%	12,60%
B2	FÉRIAS	0,00%	16,80%
B3	FALTAS ABONADAS LEGALMENTE	0,73%	0,84%
B4	AVISO PRÉVIO	0,00%	1,36%
B5	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,23%	0,22%
B6	LICENÇA PATERNIDADE	0,24%	0,24%
B7	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR)	17,50%	0,00%
B8	FERIADOS QUE COINCIDEM COM DIAS ÚTEIS	3,86%	0,00%
B9	DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADE	1,49%	0,00%
B10	ACIDENTE DE TRABALHO	2,59%	0,00%
	TOTAL	37,61%	32,06%
C	GRUPO C		
C1	DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA	4,40%	4,22%
C2	FÉRIAS INDENIZADAS	14,62%	0,00%
C3	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13,36%	0,00%
C4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL (LEI 7.238 / 84)	1,11%	1,05%
	TOTAL	33,49%	5,27%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,22%	12,12%
	TOTAL	14,22%	12,12%

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:817428
60397

Assinado digitalmente por SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182,
OU=titulosordenacao, CN=SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:21:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:315576
86300

Assinado digitalmente por JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182,
OU=preencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:21:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE I

ENDEREÇO: BAIRRO SERRINHA E BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ

FONTE: ORSE 2023/12 - SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO - SIURB 2024/01 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - B.D.I. 22,88 E B.D.I 15,28%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
E	GRUPO E		
E1	VALE REFEIÇÃO	22,53%	9,02%
E2	VALE TRANSPORTE	8,96%	1,99%
E3	SEGURO DE VIDA COLETIVO	1,16%	0,46%
E4	EPI'S	0,93%	0,00%
	TOTAL	33,58%	11,47%
	A + B + C + D + E =	156,70%	98,72%

JAGUARIBE, CEARÁ. 10 DE FEVEREIRO DE 2025

SYOMARA
ALVES
BARBOZA:
817428603
97

Assinado digitalmente por
SYOMARA ALVES
BARBOZA:81742860397
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=SYOMARA ALVES BARBOZA:81742860397
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:22:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSCELIO
PINHEIRO
FALCAO:3
155768630

Assinado digitalmente por
JOSCELIO PINHEIRO
FALCAO:31557686300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=JOSCELIO PINHEIRO FALCAO:31557686300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.10 08:22:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0