



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI



**PROPOSTA DE PRE OS DA EMPRESA: DM
EMPREENDEIMENTOS LTDA, INSCRITA NO
CNPJ: 21.803.450/0001-92.**

1

2



EMPREENDEIMENTOS

CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.05.2001

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.05.2001**, bem como as informações, especificações abaixo discriminadas:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS DATA : 07/06/2024 BDI : 30,00% LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

LOTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS DATA : 07/06/2024 BDI : 30,00% LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	R\$ 239.605,31

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 239.605,31(Duzentos e Trinta e Nove Mil e Seiscentos e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias

O objeto contratual terá garantia de 05 (cinco) anos.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos **estão inclusos todos os custos** operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a **cota de aprendizagem** nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.**

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



DM EMPREENDIMENTOS

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando **trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro que estou ciente e **concordo com as condições contidas no edital** e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.123, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da **reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência** ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do **tratamento favorecido** estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.


NOVA RUSSAS/CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.

LUIS DOUGLAS
PERES

MARTINS:0360986
8384

Assinado de forma digital
por LUIS DOUGLAS PERES
MARTINS:03609868384
Dados: 2024.08.19
14:48:22 -03'00'

DM EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 21.803.450/0001-92
LUIS DOUGLAS PERES MARTINS
PROPRIETÁRIO

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
 DM EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 07/06/2024																
	PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	BDI : 30.00%																
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,41%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Compras/licitações Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%	Compras/licitações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%															
Compras/licitações Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES																		
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL																		
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00																		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MAURITI/CE
1	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NO SÍTIO OLHO D'GUA DO PAU COM 130,00 M DE PROFUNDIDADE	R\$ 113.918,64	47,54%
2	CONTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NO SÍTIO SÃO FELIX COM 155,00 M DE PROFUNDIDADE	R\$ 125.688,67	52,46%
VALOR TOTAL:		R\$ 239.605,31	100,00%

Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Cinco reais e Trinta e Um centavos

LUIS DOUGLAS PERES MARTINS:03609868384
 Assinado de forma digital por LUIS DOUGLAS PERES MARTINS:03609868384
 Dados: 2024.08.19 14:48:42 -03'00'

MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA SANTOS:06247847386
 Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA SANTOS:06247847386
 Dados: 2024.08.19 14:49:07 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SAO FELIX E SÍTIO OLHO D'AGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

PREFEITURA: MAURITI | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PROPOSTA:

DATA: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA: 07/06/2024 BDI: 30,00%

FONTE: SINAPI 08.1 COM DESONERAÇÃO 08.44% 7.48% 000%

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 08.44% 7.48% 000%

PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NO SÍTIO OLHO D'GUA DO PAU COM 130,00 M DE PROFUNDIDADE							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022 PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 262,15	R\$ 340,80	R\$ 1.179,68	R\$ 1.533,60
1.1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	100,00	R\$ 2,69	R\$ 3,50	R\$ 269,00	R\$ 350,00
1.2		CAPTAÇÃO - SERVIÇOS							
1.2.1	17332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO - BDI = 15,00	SEINFRA	M	130,00	R\$ 306,09	R\$ 352,00	R\$ 39.791,70	R\$ 45.760,00
1.2.2	C4866	TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.714,40	R\$ 7.428,72	R\$ 5.714,40	R\$ 7.428,72
1.2.3	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5/1s	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.858,08	R\$ 2.415,50	R\$ 1.858,08	R\$ 2.415,50
1.2.4	C3453	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10/1s	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.677,12	R\$ 3.480,26	R\$ 2.677,12	R\$ 3.480,26
1.2.5	C3416	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.984,32	R\$ 2.579,62	R\$ 1.984,32	R\$ 2.579,62
1.2.6	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 360,01	R\$ 488,01	R\$ 360,01	R\$ 488,01
1.2.7	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,21	R\$ 568,31	R\$ 738,80	R\$ 119,35	R\$ 155,15
1.3		CAPTAÇÃO - MATERIAIS							
1.3.1	00000761	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.675,83	R\$ 7.677,20	R\$ 6.675,83	R\$ 7.677,20
1.3.2	00004181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,22	R\$ 37,05	R\$ 32,22	R\$ 37,05
1.3.3	00003930	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 95,56	R\$ 109,89	R\$ 95,56	R\$ 109,89
1.3.4	15781	TUBO EDUTOR PVC DN 65 - BDI = 15,00	SEINFRA	M	110,00	R\$ 60,33	R\$ 69,38	R\$ 6.636,30	R\$ 7.631,80
1.3.5	00003914	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	40,00	R\$ 88,62	R\$ 101,91	R\$ 3.544,80	R\$ 4.076,40
1.3.6	00003454	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	3,00	R\$ 165,12	R\$ 189,89	R\$ 495,36	R\$ 569,67
1.3.7	00001413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 11,50	R\$ 10,00	R\$ 11,50
1.3.8	12381	NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1,22	R\$ 1,40	R\$ 1,22	R\$ 1,40
1.3.9	15720	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4 - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 681,70	R\$ 783,96	R\$ 681,70	R\$ 783,96
1.3.10	00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) - BDI = 15,00	SINAPI	UN	2,00	R\$ 262,17	R\$ 301,50	R\$ 524,34	R\$ 603,00

PLANILHA ORÇAMENTAR

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

PREFEITURA: MAURITI | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA: 07/06/2024

BDI: 30,00%

VERSÃO
028.1 COM DESONERAÇÃO
2023/10 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA
84,44%
84,44%
0,00%

MES
47,48%
47,48%
0,00%

FONTE
SEINFRA
SINAPI
Composição Própria



EMPREENDEIMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.11	00010414	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 357,91	R\$ 411,60	R\$ 357,91	R\$ 411,60
1.3.12	00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5548) - BDI = 15,00	SINAPI	M	110,00	R\$ 3,65	R\$ 4,20	R\$ 401,50	R\$ 462,00
1.3.13	00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	SINAPI	UN	2,00	R\$ 334,39	R\$ 384,55	R\$ 668,78	R\$ 769,10
1.3.14	00041623	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 398,82	R\$ 458,64	R\$ 398,82	R\$ 458,64
1.3.15	00004889	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,11	R\$ 5,88	R\$ 5,11	R\$ 5,88
1.3.16	00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-STZ, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - BDI = 15,00	SINAPI	M	115,00	R\$ 6,56	R\$ 7,54	R\$ 754,40	R\$ 867,10
1.3.17	00034618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - BDI = 15,00	SINAPI	M	115,00	R\$ 4,34	R\$ 4,99	R\$ 499,10	R\$ 573,85
1.4	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO								
1.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
1.4.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2,55	R\$ 6,86	R\$ 8,92	R\$ 17,49	R\$ 22,75
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA								
1.4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	0,40	R\$ 73,66	R\$ 95,76	R\$ 29,46	R\$ 38,30
1.4.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	0,27	R\$ 22,06	R\$ 28,68	R\$ 5,96	R\$ 7,74
1.4.3	FUNDAÇÕES								
1.4.3.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M3	0,40	R\$ 503,38	R\$ 654,39	R\$ 201,35	R\$ 261,76
1.4.4	ALVENARIA								
1.4.4.1	103239	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	6,92	R\$ 73,67	R\$ 95,77	R\$ 509,80	R\$ 662,73
1.4.4.2	101624	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	0,25	R\$ 196,68	R\$ 255,68	R\$ 49,17	R\$ 63,92
1.4.5	COBERTURA								
1.4.5.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	2,55	R\$ 140,52	R\$ 182,68	R\$ 358,33	R\$ 465,83
1.4.5.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	M2	2,55	R\$ 115,45	R\$ 150,09	R\$ 294,40	R\$ 382,73

CORRIGENDOS
R\$ 848,56
R\$ 465,83
R\$ 382,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

PREFEITURA: MAURITI | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA: 07/06/2024

BDI: 30,00%

FONTE SEINFRA
SINAPI
Compostos
Proprios

VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO

2023/10 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

HORA MES

84,44% 47,48%

54,44% 27,48%



EMPENDIMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.6	PISO								
1.4.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	SINAPI	M2	0,59	R\$ 28,39	R\$ 36,91	R\$ 16,75	R\$ 21,78
1.4.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	0,59	R\$ 33,22	R\$ 43,19	R\$ 19,60	R\$ 25,48
1.4.6.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF. 08/2022	SINAPI	M2	1,56	R\$ 65,99	R\$ 85,79	R\$ 102,94	R\$ 133,83
1.4.7	REVESTIMENTO								
1.4.7.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	13,84	R\$ 4,33	R\$ 5,63	R\$ 59,93	R\$ 77,92
1.4.7.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	SINAPI	M2	2,55	R\$ 5,97	R\$ 7,76	R\$ 15,22	R\$ 19,79
1.4.7.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	13,84	R\$ 38,28	R\$ 49,76	R\$ 529,80	R\$ 688,68
1.4.7.4	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	SINAPI	M2	2,55	R\$ 48,30	R\$ 62,79	R\$ 123,17	R\$ 160,11
1.4.8	ESQUADRIAS								
1.4.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	SINAPI	M2	1,26	R\$ 457,88	R\$ 595,24	R\$ 576,93	R\$ 750,00
1.4.9	PINTURA								
1.4.9.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	16,39	R\$ 9,05	R\$ 11,77	R\$ 148,33	R\$ 192,91
1.4.9.2	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 PE	SINAPI	M2	1,26	R\$ 41,63	R\$ 54,12	R\$ 52,45	R\$ 68,19
1.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.4.10.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.462,71	R\$ 1.901,52	R\$ 1.462,71	R\$ 1.901,52
1.4.10.2	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RAZGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 116,37	R\$ 151,28	R\$ 232,74	R\$ 302,56
1.4.10.3	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 81,36	R\$ 105,77	R\$ 162,72	R\$ 211,54
1.4.10.4	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 75,92	R\$ 98,70	R\$ 75,92	R\$ 98,70

PLANILHA ORÇAMENTAR

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

PREFEITURA: MAURITI | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024

FONTE

SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	30,00%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
Compartilhada	PROPRIA		47,48%
Participação			0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	20,00	R\$ 5,31	R\$ 6,90	R\$ 106,20	R\$ 138,00
1.4.10.6	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	5,00	R\$ 14,95	R\$ 19,44	R\$ 74,75	R\$ 97,20
1.5		URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA CAPTAÇÃO							
1.5.1	C0733	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ALTEURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	SEINFRA	M	39,20	R\$ 286,76	R\$ 372,79	R\$ 11.240,99	R\$ 14.613,37
1.5.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	SINAPI	M3	9,56	R\$ 129,74	R\$ 168,66	R\$ 1.240,31	R\$ 1.612,39
1.5.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,36	R\$ 457,88	R\$ 595,24	R\$ 622,72	R\$ 809,53
1.5.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	SINAPI	M2	61,28	R\$ 9,05	R\$ 11,77	R\$ 554,58	R\$ 721,27
1.5.5	100759	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	2,72	R\$ 41,63	R\$ 54,12	R\$ 113,23	R\$ 147,21
2		CONTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NO SÍTIO SÃO FELIX COM 155,00 M DE PROFUNDIDADE							
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 262,15	R\$ 340,80	R\$ 1.179,68	R\$ 1.533,60
2.1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	M2	100,00	R\$ 2,69	R\$ 3,50	R\$ 269,00	R\$ 350,00
2.2		CAPTAÇÃO - SERVIÇOS							
2.2.1	17332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO - BDI = 15,00	SEINFRA	M	155,00	R\$ 306,09	R\$ 352,00	R\$ 47.443,95	R\$ 54.560,00
2.2.2	04966	TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.714,40	R\$ 7.428,72	R\$ 5.714,40	R\$ 7.428,72
2.2.3	C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS. ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.858,08	R\$ 2.415,50	R\$ 1.858,08	R\$ 2.415,50
2.2.4	C3453	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.677,12	R\$ 3.480,26	R\$ 2.677,12	R\$ 3.480,26
2.2.5	C3416	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.984,32	R\$ 2.579,62	R\$ 1.984,32	R\$ 2.579,62
2.2.6	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 360,01	R\$ 468,01	R\$ 360,01	R\$ 468,01
2.2.7	98620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,21	R\$ 568,31	R\$ 738,80	R\$ 119,35	R\$ 155,15
2.3		CAPTAÇÃO- MATERIAIS							
2.3.1	00000761	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HMWQ = 18 M / 18,10 M3/H-A 121 M7,90 M3/H - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.675,83	R\$ 7.677,20	R\$ 6.675,83	R\$ 7.677,20

TOTAL
R\$ 24.363,91
R\$ 28.018,07
R\$ 6.675,83
R\$ 7.677,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SAO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

Prefeitura: MAURITI | Prefeitura Municipal

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE

Execução dos serviços: 02 (DOIS) MESES

Serviços: DE ACORDO COM O EDITAL

Validade da proposta: DE ACORDO COM O EDITAL

Data: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

Fonte: SEINFRA

SINAPI

Composição Propria

028.1 COM DESONERAÇÃO

2023/10 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3.2	00004181	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 32,22	R\$ 37,05	R\$ 32,22	R\$ 37,05
2.3.3	00003930	LUVIA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 95,56	R\$ 109,89	R\$ 95,56	R\$ 109,89
2.3.4	15781	TUBO EDUTOR PVC DN 65 - BDI = 15,00	SEINFRA	M	135,00	R\$ 60,33	R\$ 69,38	R\$ 8.144,55	R\$ 9.366,30
2.3.5	00003914	LUVIA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	48,00	R\$ 88,62	R\$ 101,91	R\$ 4.253,76	R\$ 4.891,68
2.3.6	00003454	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	3,00	R\$ 165,12	R\$ 189,89	R\$ 495,36	R\$ 569,67
2.3.7	00001413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 11,50	R\$ 10,00	R\$ 11,50
2.3.8	12381	NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1,22	R\$ 1,40	R\$ 1,22	R\$ 1,40
2.3.9	15720	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4 - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 881,70	R\$ 783,96	R\$ 681,70	R\$ 783,96
2.3.10	00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) - BDI = 15,00	SINAPI	UN	2,00	R\$ 262,17	R\$ 301,50	R\$ 524,34	R\$ 603,00
2.3.11	00010414	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 357,91	R\$ 411,60	R\$ 357,91	R\$ 411,60
2.3.12	00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - BDI = 15,00	SINAPI	M	135,00	R\$ 3,65	R\$ 4,20	R\$ 492,75	R\$ 567,00
2.3.13	00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	SINAPI	UN	2,00	R\$ 334,39	R\$ 384,55	R\$ 668,78	R\$ 769,10
2.3.14	00041623	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M - BDI = 15,00	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5,11	R\$ 5,88	R\$ 5,11	R\$ 5,88
2.3.15	00004889	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - BDI = 15,00	SINAPI	UN	140,00	R\$ 6,56	R\$ 7,54	R\$ 918,40	R\$ 1.055,60
2.3.16	00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - BDI = 15,00	SINAPI	M	140,00	R\$ 4,34	R\$ 4,99	R\$ 607,60	R\$ 698,60
2.3.17	00034618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - BDI = 15,00	SINAPI	M	140,00	R\$ 4,34	R\$ 4,99	R\$ 607,60	R\$ 698,60
2.4	ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO								
2.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA								
2.4.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2,55	R\$ 6,86	R\$ 8,92	R\$ 17,49	R\$ 22,75
2.4.2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.4.2.1	93358	AF 02/2021	SINAPI	M3	0,40	R\$ 73,66	R\$ 95,76	R\$ 29,46	R\$ 38,30
2.4.2.2	93382	AF 08/2023	SINAPI	M3	0,27	R\$ 22,06	R\$ 28,68	R\$ 5,96	R\$ 7,74
						RESUMO GERAL		R\$ 5.226,12	
						RESUMO GERAL		R\$ 17,49	
						RESUMO GERAL		R\$ 22,75	
						RESUMO GERAL		R\$ 35,42	
						RESUMO GERAL		R\$ 46,04	
						RESUMO GERAL		R\$ 29,46	
						RESUMO GERAL		R\$ 5,96	
						RESUMO GERAL		R\$ 7,74	

PLANILHA ORÇAMENTAR

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SAO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE

PREFEITURA: MAURITIÍCE | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA :	07/06/2024	VERSÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%	BDI :	30,00%
FONTE	SEINFRA	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	MESES	47,48%		
	SINAPI	PROPRIA	0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.3	FUNDAÇÕES								
2.4.3.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,40	R\$ 503,38	R\$ 654,39	R\$ 201,35	R\$ 261,76
2.4.4	ALVENARIA								
2.4.4.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	6,92	R\$ 73,67	R\$ 95,77	R\$ 558,97	R\$ 726,65
2.4.4.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	0,25	R\$ 198,68	R\$ 255,68	R\$ 49,17	R\$ 63,92
2.4.5	COBERTURA								
2.4.5.1	101984	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA	SINAPI	M2	2,55	R\$ 140,52	R\$ 182,68	R\$ 358,33	R\$ 485,83
2.4.5.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	2,55	R\$ 115,45	R\$ 150,09	R\$ 294,40	R\$ 382,73
2.4.6	PISO								
2.4.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,59	R\$ 28,39	R\$ 36,91	R\$ 16,75	R\$ 21,78
2.4.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,59	R\$ 33,22	R\$ 43,19	R\$ 19,60	R\$ 25,48
2.4.6.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,56	R\$ 65,99	R\$ 85,79	R\$ 102,94	R\$ 133,83
2.4.7	REVESTIMENTO								
2.4.7.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	13,84	R\$ 4,33	R\$ 5,63	R\$ 59,93	R\$ 77,92
2.4.7.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2,55	R\$ 5,97	R\$ 7,76	R\$ 15,22	R\$ 19,79
2.4.7.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,84	R\$ 38,28	R\$ 49,76	R\$ 529,80	R\$ 688,68
2.4.7.4	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	2,55	R\$ 48,30	R\$ 62,79	R\$ 123,17	R\$ 160,11
2.4.8	ESQUADRIAS								
2.4.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,26	R\$ 457,88	R\$ 595,24	R\$ 576,93	R\$ 750,00
2.4.9	PINTURA								
								R\$ 200,78	R\$ 261,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

R\$ 750,00

R\$ 576,93

R\$ 750,00

R\$ 200,78

R\$ 261,40

Página: 7

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE

PREFEITURA: MAURITI | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES

PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

DATA: Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA: 07/06/2024 BDI: 30,00%

FONTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% MES 47,48%
SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% MES 47,48%
Composição Própria 0,00% MES 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.9.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	16,39	R\$ 9,05	R\$ 11,77	R\$ 148,33	R\$ 192,91
2.4.9.2	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	1,26	R\$ 41,63	R\$ 54,12	R\$ 52,45	R\$ 68,19
2.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.4.10.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.462,71	R\$ 1.901,52	R\$ 1.462,71	R\$ 1.901,52
2.4.10.2	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLIS, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 116,37	R\$ 151,28	R\$ 232,74	R\$ 302,56
2.4.10.3	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 75,92	R\$ 98,70	R\$ 75,92	R\$ 98,70
2.4.10.4	96885	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	20,00	R\$ 5,31	R\$ 6,90	R\$ 106,20	R\$ 138,00
2.4.10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5,00	R\$ 14,95	R\$ 19,44	R\$ 74,75	R\$ 97,20
2.4.10.6	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	5,00	R\$ 14,95	R\$ 19,44	R\$ 74,75	R\$ 97,20
2.5	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA CAPTAÇÃO								
2.5.1	C0733	CERCA DE ARAME FARPAO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	SEINFRA	M	39,20	R\$ 286,76	R\$ 372,79	R\$ 11.240,99	R\$ 14.613,37
2.5.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_07/2019	SINAPI	M3	9,56	R\$ 129,74	R\$ 168,66	R\$ 1.240,31	R\$ 1.612,39
2.5.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,36	R\$ 457,98	R\$ 595,24	R\$ 622,72	R\$ 809,53
2.5.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	61,28	R\$ 9,05	R\$ 11,77	R\$ 554,58	R\$ 721,27
2.5.5	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	2,72	R\$ 41,63	R\$ 54,12	R\$ 113,23	R\$ 147,21
								VALOR TOTAL:	R\$ 238.605,31

Duzentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Cinco reais e Trinta e Um centavos

MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA
Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS VIEIRA DA SILVA
SANTOS:06247847386
Dados: 2024.08.19 14:49:54 -03'00'

LUIS DOUGLAS PERES
Assinado de forma digital por LUIS DOUGLAS PERES
MARTINS:03609868384
Dados: 2024.08.19 14:50:11 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora de Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 206,39	R\$ 206,39
00005065 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 21,08	R\$ 0,23
00005069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 11,30	R\$ 0,14
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,81	R\$ 15,43
TOTAL Material:					R\$ 222,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,10	R\$ 8,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,62	R\$ 20,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,80

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,32	R\$ 10,16
TOTAL Serviço:					R\$ 10,16

VALOR:	R\$ 262,15
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 10,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 262,15
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 262,15
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 78,65
VALOR COM BDI:	R\$ 340,80
QUANTIDADE (M2):	9,00

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 18,98	R\$ 1,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 18,62	R\$ 1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,69

VALOR:	R\$ 2,69
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,69
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2,69
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 0,81
VALOR COM BDI:	R\$ 3,50
QUANTIDADE (M2):	200,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 07/08/2024	BDI : 30,00%															
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES																	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL																	
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00																	

17332 PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO (M)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 306,0900	R\$ 306,0900
TOTAL Material:						R\$ 306,0900

VALOR:	R\$ 306,09
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 306,09
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 306,09
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 45,91
VALOR COM BDI:	R\$ 352,00
QUANTIDADE (M):	285,00

C4866 TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m (UN)

Equipamento Custo Horário	DESCR. EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10572	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHI)	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 0,9400	R\$ 22,5600
10686	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP)	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 36,4800
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 151,9700	R\$ 3.647,2800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3.706,3200

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	72,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 1.375,2000
12434	TECNICO INDUSTRIAL	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 26,3700	R\$ 632,8800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.008,0800

VALOR:	R\$ 5.714,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1.576,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5.714,40
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5.714,40
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 1.714,32
VALOR COM BDI:	R\$ 7.428,72
QUANTIDADE (UN):	2,00

C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s (UN)

Equipamento Custo Horário	DESCR. EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 70,6400	R\$ 565,1200
10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 0,3600	R\$ 5,7600
10771	TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 4,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 575,2000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compostos Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 305,6000
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 386,5600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 590,7200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.282.8800

VALOR:	R\$ 1.858,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 932,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.858,08
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.858,08
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 557,42
VALOR COM BDI:	R\$ 2.415,50
QUANTIDADE (UN):	2,00

C3453 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	64,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 1.222,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	32,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 772,8000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 386,5600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.677,1200

VALOR:	R\$ 2.677,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1.714,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.677,12
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2.677,12
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 803,14
VALOR COM BDI:	R\$ 3.480,26
QUANTIDADE (UN):	2,00

C3416 INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 CV (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10771	TALHA MANUAL (CHP)	SEINFRA	H	4,90000000	R\$ 0,2700	R\$ 1,3230
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,3230

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	30,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 704,4000
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	30,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 724,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	30,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 553,8000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.983,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE	SEINFRA	02R,1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Compostos Próprios	
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00	PRÓPRIA	0,00%
			0,00%



VALOR:	R\$ 1.984,32
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 1.257,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.984,32
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.984,32
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 595,30
VALOR COM BDI:	R\$ 2.579,62
QUANTIDADE (UN):	2,00

C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,5900	R\$ 27,5900
10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,4800	R\$ 44,4800
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,8100	R\$ 73,8100
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 49,3800	R\$ 49,3800
11205 FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9200	R\$ 3,9200
11692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,4500	R\$ 9,4500
TOTAL Material:					R\$ 208,6300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 84,5250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 151,3750

VALOR:	R\$ 360,01
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 96,10
VALOR ENCARGOS*:	INCL
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 360,01
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 360,01
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 108,00
VALOR COM BDI:	R\$ 468,01
QUANTIDADE (UN):	2,00

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43700000	R\$ 24,45	R\$ 132,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48300000	R\$ 18,62	R\$ 27,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 160,54

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R\$ 360,86	R\$ 407,77
TOTAL Serviço:					R\$ 407,77

(Handwritten signature and scribbles)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	84,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



VALOR:	R\$ 568,31
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 72,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 568,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 568,31
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 170,49
VALOR COM BDI:	R\$ 738,80
QUANTIDADE (M3):	0,42

0761 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 Hp, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000761 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6.675,83	R\$ 6.675,83
TOTAL Equipamento:					R\$ 6.675,83

VALOR:	R\$ 6.675,83
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6.675,83
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6.675,83
VALOR BDI (15,00%):	R\$ 1.001,37
VALOR COM BDI:	R\$ 7.677,20
QUANTIDADE (UN):	2,00

00004181 NIPL DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004181 NIPL DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,22	R\$ 32,22
TOTAL Material:					R\$ 32,22

VALOR:	R\$ 32,22
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 32,22
VALOR BDI (15,00%):	R\$ 4,83
VALOR COM BDI:	R\$ 37,05
QUANTIDADE (UN):	2,00

00003930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 95,56	R\$ 95,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compras/Atas Prioritas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 95,56
VALOR:	R\$ 95,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 95,56
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 95,56
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 14,33
VALOR COM BDI:	R\$ 109,89
QUANTIDADE (UN):	2,00

I5781 TUBO EDUTOR PVC DN 65 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I5781 TUBO EDUTOR PVC DN 65	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 60,3300	R\$ 60,3300
TOTAL Material:					R\$ 60,3300

VALOR:	R\$ 60,33
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,33
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 60,33
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 9,05
VALOR COM BDI:	R\$ 69,38
QUANTIDADE (M):	245,00

00003914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 88,62	R\$ 88,62
TOTAL Material:					R\$ 88,62

VALOR:	R\$ 88,62
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 88,62
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 88,62
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 13,29
VALOR COM BDI:	R\$ 101,91
QUANTIDADE (UN):	88,00

00003454 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003454 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 165,12	R\$ 165,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 165,12
VALOR:	R\$ 165,12
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 165,12
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 165,12
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 24,77
VALOR COM BDI:	R\$ 189,89
QUANTIDADE (UN):	6,00

00001413 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Material:						R\$ 10,00

VALOR:	R\$ 10,00
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 10,00
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 1,50
VALOR COM BDI:	R\$ 11,50
QUANTIDADE (UN):	2,00

I2381 NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4" (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2381	NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2200	R\$ 1,2200
TOTAL Material:						R\$ 1,2200

VALOR:	R\$ 1,22
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,22
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 0,18
VALOR COM BDI:	R\$ 1,40
QUANTIDADE (UN):	2,00

I5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I5720	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 681,7000	R\$ 681,7000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA: 07/06/2024		BDI: 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 681.700
VALOR:	R\$ 681,70
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 681,70
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 681,70
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 102,26
VALOR COM BDI:	R\$ 783,96
QUANTIDADE (UN):	2,00

00006012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 262,17	R\$ 262,17
TOTAL Material:					R\$ 262,17

VALOR:	R\$ 262,17
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 262,17
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 262,17
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 39,33
VALOR COM BDI:	R\$ 301,50
QUANTIDADE (UN):	4,00

00010414 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010414 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 357,91	R\$ 357,91
TOTAL Material:					R\$ 357,91

VALOR:	R\$ 357,91
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 357,91
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 357,91
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 53,69
VALOR COM BDI:	R\$ 411,60
QUANTIDADE (UN):	2,00

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,65	R\$ 3,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 3,65
VALOR:	R\$ 3,65
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,65
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3,65
VALOR BDI (15,00%):	R\$ 0,55
VALOR COM BDI:	R\$ 4,20
QUANTIDADE (M):	245,00

00012563 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 334,39	R\$ 334,39
TOTAL Material:						R\$ 334,39

VALOR:	R\$ 334,39
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 334,39
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 334,39
VALOR BDI (15,00%):	R\$ 50,16
VALOR COM BDI:	R\$ 384,55
QUANTIDADE (UN):	4,00

00041623 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041623	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 398,82	R\$ 398,82
TOTAL Material:						R\$ 398,82

VALOR:	R\$ 398,82
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 398,82
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 398,82
VALOR BDI (15,00%):	R\$ 59,82
VALOR COM BDI:	R\$ 458,64
QUANTIDADE (UN):	2,00

00004889 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 07/06/2024	BDI : 30,00%															
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MESES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202310 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MESES	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	202310 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MESES															
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	202310 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES																	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL																	
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00																	

00004880	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,11	R\$ 5,11
					TOTAL Material:	R\$ 5,11

VALOR:	R\$ 5,11
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,11
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5,11
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 0,77
VALOR COM BDI:	R\$ 5,88
QUANTIDADE (UN):	2.00

00039258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (M)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 6,56	R\$ 6,56
TOTAL Material:					R\$ 6,56

VALOR:	R\$ 6,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,56
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,56
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 0,98
VALOR COM BDI:	R\$ 7,54
QUANTIDADE (M):	255,00

00034618 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 (M)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034618 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 4,34	R\$ 4,34
TOTAL Material:					R\$ 4,34

VALOR:	R\$ 4,34
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,34
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 4,34
VALOR BDI (15.00%):	R\$ 0,65
VALOR COM BDI:	R\$ 4,99
QUANTIDADE (M):	255,00

01630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ID	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,8400	R\$ 0,3568
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 13,2100	R\$ 0,5284
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 13,9500	R\$ 0,1675
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 30,0900	R\$ 0,2708
TOTAL Material:						R\$ 1,3235

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5406

VALOR:	R\$ 6,86
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,57
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,86
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6,86
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 2,06
VALOR COM BDI:	R\$ 8,92
QUANTIDADE (M2):	5,10

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95500000	R\$ 18,62	R\$ 73,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 73,66


VALOR:	R\$ 73,66
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 20,73
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 73,66
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 73,66
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 22,10
VALOR COM BDI:	R\$ 95,76
QUANTIDADE (M3):	0,80

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 68,15	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 278,83	R\$ 1,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	FORTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Complementar Própria	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora de Abertura: 09:00	HORA	MES
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%



91833 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 30,01	R\$ 5,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 18,62	R\$ 14,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,84

VALOR:	R\$ 22,06
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,75
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,06
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 22,06
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 6,62
VALOR COM BDI:	R\$ 28,68
QUANTIDADE (M3):	0,54

101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 1,26	R\$ 154,06
TOTAL Material:					R\$ 154,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,34400000	R\$ 24,45	R\$ 204,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17200000	R\$ 18,62	R\$ 77,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 281,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R\$ 520,29	R\$ 67,63
TOTAL Serviço:					R\$ 67,63

VALOR:	R\$ 503,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 90,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 503,38
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 503,38
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 151,01
VALOR COM BDI:	R\$ 654,39
QUANTIDADE (M3):	0,80

(Handwritten signatures and initials)

103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,88%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	15,56%	47,48%
Compostos Prioritários	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	RS 0,45	RS 12,73
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	RS 31,81	RS 0,15
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	RS 1,77	RS 0,74
TOTAL Material:						RS 13,62

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	RS 24,45	RS 39,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	RS 18,62	RS 14,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 54,34

Serviço						
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	RS 627,95	RS 5,71
TOTAL Serviço:						RS 5,71

VALOR:	RS 73,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	RS 17,35
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	RS 73,67
VALOR UNITÁRIO:	RS 73,67
VALOR BDI (30.00%):	RS 22,10
VALOR COM BDI:	RS 95,77
QUANTIDADE (M2):	13,84

.161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material						
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	RS 30,93	RS 122,17
TOTAL Material:						RS 122,17

Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	RS 24,45	RS 50,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	RS 18,62	RS 19,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 69,38

Serviço						
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	RS 513,15	RS 5,13
TOTAL Serviço:						RS 5,13

VALOR:	RS 196,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	RS 21,98
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	RS 196,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	VERÃO	HORA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Compostos Proprios	PROPRIA
DATA:	DATA de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00	84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

VALOR UNITÁRIO:	R\$ 196,88
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 59,00
VALOR COM BDI:	R\$ 255,88
QUANTIDADE (M2):	0,50

101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736 LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 41,31	R\$ 41,31
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 13,68	R\$ 0,54
00006193 TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R\$ 14,50	R\$ 27,11
TOTAL Material:					R\$ 68,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 24,10	R\$ 12,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 18,62	R\$ 6,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,66

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R\$ 13,55	R\$ 13,42
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R\$ 541,60	R\$ 23,83
92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R\$ 16,14	R\$ 15,65
TOTAL Serviço:					R\$ 52,90

VALOR:	R\$ 140,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,26
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 140,52
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 140,52
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 42,16
VALOR COM BDI:	R\$ 182,68
QUANTIDADE (M2):	1,00

98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 6,27	R\$ 1,63
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R\$ 69,88	R\$ 79,09
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	R\$ 13,63	R\$ 8,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



EMPREENDEIMENTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compostos e Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material:	R\$ 88,72
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	R\$ 18,77	R\$ 3,94
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	R\$ 24,45	R\$ 22,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,73

VALOR:	R\$ 115,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 115,45
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 115,45
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 34,64
VALOR COM BDI:	R\$ 150,09
QUANTIDADE (M2):	5,10

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	R\$ 24,45	R\$ 6,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	R\$ 18,62	R\$ 1,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,01

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 360,86	R\$ 20,38
TOTAL Serviço:						R\$ 20,38

VALOR:	R\$ 28,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,60
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,39
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 28,39
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 8,52
VALOR COM BDI:	R\$ 36,91
QUANTIDADE (M2):	1,18

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,65	R\$ 0,32
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,06	R\$ 1,77
TOTAL Material:						R\$ 2,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 07/06/2024	BDI : 30,00%															
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES																	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL																	
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora de Abertura: 09:00																	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 24,45	R\$ 8,65
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 18,62	R\$ 3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 619,31	R\$ 19,19
TOTAL Serviço:					R\$ 19,19

VALOR:	R\$ 33,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,55
VALOR ENCARGOS*:	INCL
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 33,22
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 9,97
VALOR COM BDI:	R\$ 43,19
QUANTIDADE (M2):	1,18

94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 11,09	R\$ 0,26
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,45000000	R\$ 3,32	R\$ 1,49
00007156 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08180000	R\$ 19,99	R\$ 21,62
TOTAL Material:					R\$ 23,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09760000	R\$ 24,10	R\$ 2,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14830000	R\$ 24,45	R\$ 3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	R\$ 18,62	R\$ 4,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,54

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07390000	R\$ 434,20	R\$ 32,08
TOTAL Serviço:					R\$ 32,08

VALOR:	R\$ 65,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 65,99
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 65,99
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 19,80
VALOR COM BDI:	R\$ 85,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCÔRRENCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30.00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	17,45%
Compartilhadas Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



QUANTIDADE (M2):	3,12
------------------	------

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 24,45	R\$ 1,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,62	R\$ 0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 597,19	R\$ 2,20
TOTAL Serviço:						R\$ 2,20

VALOR:	R\$ 4,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,33
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 4,33
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 1,30
VALOR COM BDI:	R\$ 5,63
QUANTIDADE (M2):	27,68

87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	R\$ 24,45	R\$ 0,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 18,62	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	R\$ 3.170,19	R\$ 4,75
TOTAL Serviço:						R\$ 4,75

VALOR:	R\$ 5,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,47
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,97
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5,97
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 1,79
VALOR COM BDI:	R\$ 7,76
QUANTIDADE (M2):	5,10

87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: small;">EMPRESA DE LICITAÇÃO Nº 577</p>	SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
	PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Compras/licitações	PRÓPRIA
	DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00	Projeto	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 24,45	R\$ 11,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,62	R\$ 3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 627,95	R\$ 23,61
TOTAL Serviço:						R\$ 23,61

VALOR:	R\$ 38,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 38,28
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 11,48
VALOR COM BDI:	R\$ 49,76
QUANTIDADE (M2):	27,68

90407 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R\$ 24,45	R\$ 19,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R\$ 18,62	R\$ 5,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 627,95	R\$ 23,61
TOTAL Serviço:						R\$ 23,61

VALOR:	R\$ 48,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 48,30
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 48,30
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 14,49
VALOR COM BDI:	R\$ 62,79
QUANTIDADE (M2):	5,10

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compras Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 435,35	R\$ 435,35
					TOTAL Material:	R\$ 435,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	R\$ 24,45	R\$ 11,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	R\$ 18,52	R\$ 4,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,43

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 592,09	R\$ 7,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,10

VALOR:	R\$ 457,88
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 5,33
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 457,88
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 457,88
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 137,36
VALOR COM BDI:	R\$ 595,24
QUANTIDADE (M2):	5,24

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 16,92	R\$ 3,86
					TOTAL Material:	R\$ 3,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 25,68	R\$ 4,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,52	R\$ 1,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,19

VALOR:	R\$ 9,05
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 1,55
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,05
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 9,05
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 2,72
VALOR COM BDI:	R\$ 11,77
QUANTIDADE (M2):	155,34

100759 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%															
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Compartilhadas Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Compartilhadas Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
Compartilhadas Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE																	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES																	
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL																	
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora de Abertura: 09:00																	

0066318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 16,66	R\$ 2,06
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 30,33	R\$ 12,53
TOTAL Material:						R\$ 14,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 25,68	R\$ 27,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,04

VALOR:	R\$ 41,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 33,45
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 41,63
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 12,49
VALOR COM BDI:	R\$ 54,12
QUANTIDADE (M2):	7,96

C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,9400	R\$ 2,8200
I0285	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,1100	R\$ 3,3300
I0338	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 19,4700	R\$ 38,9400
I0355	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,6600	R\$ 7,6600
I0436	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,8100	R\$ 73,8100
I0551	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 364,6700	R\$ 364,6700
I0841	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3200	R\$ 2,3200
I1071	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,0100	R\$ 4,5150
I1243	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,2900	R\$ 108,2900
I1720	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 648,7500	R\$ 648,7500
TOTAL Material:					R\$ 1.255,1050

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 91,6800
I2312	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 115,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 207,6000

VALOR:	R\$ 1.462,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 131,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1.462,71
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1.462,71
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 438,81
VALOR COM BDI:	R\$ 1.901,52
QUANTIDADE (UN):	2,00

A

[Handwritten signature]

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE		DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
	PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal		FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL		Compras/Itens Próprios	PRÓPRIA
	DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00		HORA	MES



17 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	R\$ 2,38	R\$ 25,49
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	R\$ 3,43	R\$ 5,07
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,38	R\$ 13,38
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,47	R\$ 15,47
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	R\$ 6,66	R\$ 14,76
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 9,20	R\$ 11,43
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,06	R\$ 26,06
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
TOTAL Serviço:					R\$ 116,37

VALOR:	R\$ 116,37
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 21,88
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 116,37
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 116,37
VALOR BDI (30,00%):	R\$ 34,91
VALOR COM BDI:	R\$ 151,28
QUANTIDADE (UN):	4,00

97583 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,33	R\$ 69,33
TOTAL Material:					R\$ 69,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE	SEINFRA	02R,1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Composições Própria	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15190000	R\$ 19,93	R\$ 3,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36450000	R\$ 24,72	R\$ 9,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,03

VALOR:	R\$ 81,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 81,36
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 81,36
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 24,41
VALOR COM BDI:	R\$ 105,77
QUANTIDADE (UN):	4,00

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,83	R\$ 64,83
TOTAL Material:						R\$ 64,83

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 19,93	R\$ 4,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 24,72	R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,09

VALOR:	R\$ 72,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 75,92
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 75,92
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 22,78
VALOR COM BDI:	R\$ 98,70
QUANTIDADE (UN):	2,00

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,87	R\$ 3,56
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,07	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 3,58

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERBÃO	HORA	MEG
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 19,93	R\$ 0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 24,72	R\$ 0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,73

VALOR:	R\$ 5,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 5,31
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 5,31
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 1,59
VALOR COM BDI:	R\$ 6,90
QUANTIDADE (M):	40,00

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 9,05	R\$ 9,95
TOTAL Material:					R\$ 9,95	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	R\$ 19,93	R\$ 2,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	R\$ 24,72	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,00	

VALOR:	R\$ 14,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,54
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,95
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 14,95
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 4,49
VALOR COM BDI:	R\$ 19,44
QUANTIDADE (M):	10,00

C0733 CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS.MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	7,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 5,2500
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 19,3600	R\$ 0,0968
12327	ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M	SEINFRA	UN	0,52000000	R\$ 35,6800	R\$ 18,5536
TOTAL Material:					R\$ 23,9004	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITICE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023,10 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Causalidade Própria	
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00	PROPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,1440
--------------------	-------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 512,1900	R\$ 61,4628
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,70000000	R\$ 59,8500	R\$ 41,8950
C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 198,0500	R\$ 39,6100
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,50000000	R\$ 7,0100	R\$ 10,5150
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01600000	R\$ 408,1800	R\$ 6,5309
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 48,9200	R\$ 5,8704
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,80000000	R\$ 25,4600	R\$ 45,8280
TOTAL Serviço:					R\$ 211,7121	

VALOR:	R\$ 286,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 131,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 286,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 286,76
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 86,03
VALOR COM BDI:	R\$ 372,79
QUANTIDADE (M):	78,40

100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,50	R\$ 0,15
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 7,95	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,26	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56500000	R\$ 86,43	R\$ 48,83
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56500000	R\$ 86,89	R\$ 49,09
TOTAL Material:					R\$ 97,92	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03000000	R\$ 24,45	R\$ 25,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34300000	R\$ 18,82	R\$ 6,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,56	

VALOR:	R\$ 129,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS





SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora de Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,39%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compras/licitações Próprias	PRÓPRIA	0,08%	0,00%



VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 129,74
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 129,74
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 38,92
VALOR COM BDI:	R\$ 168,66
QUANTIDADE (M3):	19,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Compras/licitações	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,36

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,11	R\$ 12,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 0,14

VALOR:	R\$ 19,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,62
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,61
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 19,61
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 5,88
VALOR COM BDI:	R\$ 25,49
QUANTIDADE (H):	0,16

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05.20.01/CE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora da Abertura: 09:00

DATA : 07/06/2024		BDI : 30,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MESES
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,11	R\$ 12,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,18

VALOR:	R\$ 19,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,47
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 19,47
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 5,84
VALOR COM BDI:	R\$ 25,31
QUANTIDADE (H):	0,10

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,19

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,45	R\$ 11,45
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,45

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,13

VALOR:	R\$ 18,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,77
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 18,77
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 5,63
VALOR COM BDI:	R\$ 24,40
QUANTIDADE (H):	1,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DO SÍTIO SÃO FELIX E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PAU, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA: 07/06/2024	BDI: 30,00%
PREFEITURA:	MAURITI Prefeitura Municipal	FONTES:	VERSÃO
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 2024.05 20.01/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM O EDITAL	Composições Próprias	PRÓPRIA
DATA:	Data de Abertura: 07/06/2024 Hora de Abertura: 09:00	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%

C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 93,0000	R\$ 106,9500
TOTAL Material:					R\$ 106,9500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 129,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 250,0200

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 517,4100	R\$ 155,2230
TOTAL Serviço:					R\$ 155,2230

VALOR:	R\$ 512,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 199,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 512,19
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 512,19
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 153,66
VALOR COM BDI:	R\$ 665,85
QUANTIDADE (M3):	9,41

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 68,6400	R\$ 1,0296
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,7222
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,2644
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 11,0000
TOTAL Material:					R\$ 15,0162

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,8352

VALOR:	R\$ 59,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 59,85
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 59,85
VALOR BDI (30.00%):	R\$ 17,96
VALOR COM BDI:	R\$ 77,81
QUANTIDADE (M2):	54,88

A