



CONSTRUTORA
FERRREIRA DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 41.624.494/0001-62



CARTA PROPOSTA

**A SETOR DE COMPRAS E COTAÇÕES DE PREÇOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAURITI
DISPENSA/COTAÇÃO**

O licitante **CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA**, sob o CNPJ 41.624.494/0001-62 localizada na av. Sinval Lacerda nº 43 – Mauriti-CE, CEP: 63.210-000, por intermédio da representante legal FERNANDA CAROLINE R. MOREIRA, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital da DISPENSA /COTAÇÃO e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado (**EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL**) sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ **107.385,86** (Cento e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Cinco reais e Oitenta e Seis centavos), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (Dois) MESES

Mauriti-CE, 01 de Abril de 2025

FERNANDA
CAROLINE ROQUE
MOREIRA:059081
00307

Digitally signed by FERNANDA CAROLINE
ROQUE MOREIRA:05908100307
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=27382004000138, ou=presencial,
cn=FERNANDA CAROLINE ROQUE
MOREIRA:05908100307
Date: 2025.04.01 11:03:39 -03'00'

FERNANDA CAROLINE R. MOREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA

CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 41.624.494/0001-62
TELEFONE: (88) 8131-3502
MAURITI- CE - 63.210-000



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	DATA: BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	NORA	MED	
				84,44%	47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						R\$ 78.007,09
1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3.516,00	R\$ 18,94	R\$ 66.593,04
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	378,00	R\$ 20,54	R\$ 7.764,12
1.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	99,84	R\$ 22,16	R\$ 2.212,45
1.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 39,93	R\$ 1.437,48
2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 7.901,80
2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	680,00	R\$ 11,62	R\$ 7.901,80
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 21.477,17
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 85.908,89
VALOR TOTAL:							R\$ 107.385,86

Cento e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Cinco reais e Oitenta e Seis centavos

João Aécio Alves da Nóbrega
Engenheiro Civil
(CNP: 180150510)

41.624.494/0001-62
CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av. Sinval Lacerda N° 43
Centro CEP: 63.210-000
Mauriti Ceará



	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	DATA :		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	BDI : 25,00%		
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	FORTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
				84,41%	47,48%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURA	R\$ 78.007,09	90,80%
2	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.901,60	9,20%
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 21.477,17	0,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 21.477,17 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 85.908,69

VALOR TOTAL: R\$ 107.385,86

Cento e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Cinco reais e Oitenta e Seis centavos

Francisco Assis Alves da Silva
Engenheiro Civil
RNP: 180150510

Amanda Caroline R. Moreira
41.624.494/0001-62
CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av. Sinval Lacerda Nº 43
Centro CEP: 63.210-000
Mauriti Ceará



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE

DATA:		BDI: 25,00%
FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%



1.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,8600
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6300
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,3600
TOTAL Material:					R\$ 4,2453

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 17,1700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,7200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6975
VALOR:					R\$ 18,04

1.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 18,2400
11488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,4900
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6300
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,9600
TOTAL Material:					R\$ 5,8415

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 17,1700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,7200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6975
VALOR:					R\$ 20,54

1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 18,2400
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 28,6600
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 14,5500
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,8300
TOTAL Material:					R\$ 7,4587

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 17,1700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,7200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6975
VALOR:					R\$ 22,16

1.4. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 18,2400

1.624.494/0001-52

CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av. Sinval Lacerda Nº 43
Centro CEP 63.210-000
Mauriti Ceará

RNP: 160150510

Renata Brito R. Moreira



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	DATA:	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA	MES
		84,44%	27,48%

I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 26,6600	R\$ 4,5856
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,9200	R\$ 0,5760
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 25,9000	R\$ 3,1080
					TOTAL Material:	R\$ 8,8188

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 17,1700	R\$ 13,7360
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,7200	R\$ 17,3760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,1120


VALOR:	R\$ 39,93
--------	-----------

2.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 16,6000	R\$ 11,6200
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,6200

VALOR:	R\$ 11,62
--------	-----------


Francisco Alves da Mota
Engenheiro Civil
RNP: 180150510


CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av. Sinval Lacerda Nº 43
Centro CEP: 63.210-000
Mauriti Ceará




	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	DATA :		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	FONTE	VERBÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PINTURA	R\$ 78.007,09	40,00 %	60,00 %	100,00 %
			R\$ 31.202,84	R\$ 46.804,25	R\$ 78.007,09
2	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.901,60		100,00 %	100,00 %
				R\$ 7.901,60	R\$ 7.901,60
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 21.477,17	36,36 %	63,64 %	100,00 %
			R\$ 7.808,46	R\$ 13.668,71	R\$ 21.477,17
		R\$ 107.385,86	R\$ 39.011,30	R\$ 68.374,56	R\$ 107.385,86
			R\$ 39.011,30	R\$ 107.385,86	R\$ 107.385,86

Engenheiro Civil
RPP: 180150510

47.624.454/0001-62
CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av Sinval Lacerda Nº 43
Centro CEP- 63.210-000
Mauriti Ceará



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	DATA:	29/09/2014
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA	MES
		84,44%	47,88%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	1,00%
TOTAL		5,82%

Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,75%
L	Lucro	5,33%
TOTAL		6,08%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Francisco Azeiteiro Alves da Mota
Engenheiro Civil
RNP: 120150510

Construtora Ferreira de Oliveira
41.624.494/0001-32
CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av Sinval Lacerda Nº 43
Centro CEP 63.210-000
Mauriti Ceará




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	DATA:	BDI: 25,90%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL	FONTE:	VERSÃO
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE DA COSTA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA	84,44%
		MEB	47,48%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Fernando Avelar Alves de Menezes
Engenheiro CREA
RNP: 180150510

Lernanda Caroline R. Moreira
41.624.494/0001-62
CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA
Av. Sinval Lacerda Nº 43
Centro CEP: 63.210-000
Mauriti Ceará