



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	21/03/2023	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	BDI: 25,00%
	LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	2023/03 - Fortaleça	HORA 113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES 47,75%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	REF 05/2024
			SACRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	05/2017
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.680,12</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	185,56	1.113,36
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	906,00	0,31	280,86
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	5,00	457,18	2.285,90
2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>13.575,68</b>
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	906,00	0,09	81,54
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	27,30	55,81	1.523,61
2.3	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	317,10	37,75	11.970,53
3	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>						<b>16.928,41</b>
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	91,00	73,39	6.678,49
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	13,85	750,91	10.249,92
4	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>8.705,06</b>
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	182,00	7,59	1.381,38
4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	182,00	40,24	7.323,68
5	<b>PISOS</b>						<b>42.688,86</b>
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	379,50	58,65	22.257,68
5.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	165,00	64,26	10.602,90
5.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,50	642,71	2.892,20
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	20,00	138,31	2.766,20
5.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	143,00	29,16	4.169,66
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>35.239,89</b>
6.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	220,00	9,11	2.004,20
6.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	10,05	1.005,00
6.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	55,00	38,36	2.109,80
6.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	60,00	49,80	2.988,00
6.5	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	211,31	211,31
6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	25,44	101,76
6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	25,44	25,44
6.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	104,49	208,98
6.9	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	8,00	94,53	567,18
6.10	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	12,00	1.119,54	13.434,48
6.11	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	12,00	79,54	954,48
6.12	C4965	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	UN	6,00	1.938,21	11.629,26
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>3.955,85</b>
7.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	150,00	9,19	1.378,50
7.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	335,69	2.014,14
7.3	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	10,53	52,65
7.4	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA, D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	11,71	93,68
7.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	69,48	416,98
8	<b>DIVERSOS</b>						<b>25.666,64</b>
8.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	12,00	1.134,48	13.613,76
8.2	C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	361,50	23,73	8.578,40

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 21/03/2023		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SIC	2023/03 - Fortaleza	113,90% - 02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,11% 02/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	01/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,75% 02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	15,00	145,26	2.178,90
8.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	906,00	1,43	1.295,58
						VALOR BDI TOTAL:	30.093,23
						VALOR ORÇAMENTO:	120.347,28
						VALOR TOTAL:	150.440,51

Cento e Cinquenta Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Cinquenta e Um centavos



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE

LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍCE - CE

DATA: 21/03/2023 BDI: 25,00%  
 VERSÃO: 2023/03 - Fortaleza  
 FONTE: SBC 2023/03 - Fortaleza  
 HORA: 113,90%  
 MÊS: 03/2023  
 DATA REF.: 03/2023  
 SBC 027,1 COM DESONERAÇÃO 33,85% 47,76% 05/2021  
 SINFRA 2016/11 COM DESONERAÇÃO 38,81% 47,76% 03/2017  
 SINFRA 2022/10 COM DESONERAÇÃO  
 SINCRO NOVO 2022/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023  
 SINA-PI 2023/01 COM DESONERAÇÃO  
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	30,48	117,97	0,00	0,00	37,11	185,56	3.680,12
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	906,00	0,19	0,06	0,00	0,00	0,31	280,86	280,86
1.3	C2204	RETIRADA DE ARVORES	SEINFRA	UN	5,00	355,74	0,00	0,00	0,00	91,44	457,18	2.285,90
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>											
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PROTEÇÃO DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	906,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,02	0,08	81,54
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	27,30	44,65	0,00	0,00	0,00	11,16	55,81	1.523,61
2.3	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	317,10	26,57	3,63	0,00	0,00	7,55	37,75	11.970,53
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>											
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	91,00	37,42	21,29	0,00	0,00	14,68	73,39	6.678,49
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	13,65	358,92	241,81	0,00	0,00	150,18	750,91	10.249,92
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>											
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	182,00	4,33	1,74	0,00	0,00	1,52	7,59	1.381,38
4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	182,00	25,16	7,03	0,00	0,00	8,05	40,24	7.323,68
<b>5</b>	<b>PISOS</b>											
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	379,50	7,15	39,77	0,00	0,00	11,73	58,65	22.257,68
5.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	165,00	7,15	44,26	0,00	0,00	12,85	64,26	10.602,90
5.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,50	236,89	277,48	0,00	0,00	128,54	642,71	2.892,20
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	20,00	51,62	59,03	0,00	0,00	27,66	136,31	2.766,20
5.5	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	143,00	12,90	10,43	0,00	0,00	5,83	29,16	4.169,88
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
6.1	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	220,00	4,41	2,88	0,00	0,00	1,82	9,11	2.004,20
6.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	4,79	3,25	0,00	0,00	2,01	10,05	1.005,00

30/03/2023



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE	<b>DATA :</b> 21/03/2023	<b>BDI :</b> 25,00%	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>113,90%</b>	<b>-</b>	<b>03/2023</b>
<b>LOCAL:</b> SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE	SBC	2023/03 - Forbaleza	93,85%	47,76%	06/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	-
	Composições PRÓPRIA				

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍCE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍ - CE


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
6.3	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	55,00	22,07	8,62	0,00	0,00	7,67	38,36	2.109,90
6.4	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	60,00	25,75	14,09	0,00	0,00	9,96	49,80	2.988,00
6.5	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	44,15	124,90	0,00	0,00	42,26	211,31	211,31
6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	11,04	9,31	0,00	0,00	5,09	25,44	101,76
6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	11,04	9,31	0,00	0,00	5,09	25,44	25,44
6.8	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	33,11	50,48	0,00	0,00	20,90	104,49	208,98
6.9	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	6,00	53,58	22,04	0,00	0,00	18,91	94,53	567,18
6.10	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	12,00	28,61	784,40	57,49	15,13	223,91	1.119,54	13.434,48
6.11	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	12,00	29,43	34,20	0,00	0,00	15,91	79,54	954,48
6.12	C4965	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	UN	6,00	221,17	1.329,40	0,00	0,00	387,64	1.938,21	11.629,26
7	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>											
7.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	150,00	4,36	2,99	0,00	0,00	1,84	9,19	1.378,50
7.2	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	166,54	102,01	0,00	0,00	67,14	335,69	2.014,14
7.3	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	6,90	1,52	0,00	0,00	2,11	10,53	52,65
7.4	C1560	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	7,27	2,10	0,00	0,00	2,34	11,71	93,68
7.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	19,62	35,96	0,00	0,00	13,90	69,48	416,88
8	<b>DIVERSOS</b>											
8.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	12,00	0,00	907,58	0,00	0,00	226,90	1.134,48	13.613,76
8.2	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	361,50	4,24	14,74	0,00	0,00	4,75	23,73	8.578,40
8.3	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	15,00	0,00	116,21	0,00	0,00	29,05	145,26	2.178,90
8.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	906,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,29	1,43	1.295,58
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>											<b>30.093,23</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>											<b>120.347,28</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>											<b>150.440,51</b>	



Cento e Cinquenta Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Cinquenta e Um centavos






*[Handwritten signatures and marks]*

		<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>			
 L&M ENGENHARIA	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	<b>DATA :</b> 21/03/2023		<b>BDI :</b> 25,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>ME</b> <b>REE</b>
	<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	143,90%    -    03/2023
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,86%    27,70%    05/2021
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%    -    03/2017
			SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-    -    01/2023
			SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%    47,48%    02/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%    0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.680,12	2,45
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.575,68	9,02
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	16.928,41	11,25
4	REVESTIMENTOS	8.705,06	5,79
5	PISOS	42.688,86	28,38
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.239,89	23,42
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.955,85	2,63
8	DIVERSOS	25.668,64	17,06
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>30.093,23</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>120.347,28</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>150.440,51</b>	

Cento e Cinquenta Mil Quatrocentos e Quarenta reais e Cinquenta e Um centavos

  
  
 Página: 6  








**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>DATA:</b>	21/07/2011	<b>ORÇ.:</b>	25.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUTÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>UNID:</b>	M3	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	433,58
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>QUANTIDADE:</b>	130,07	<b>TOTAL:</b>	56.967,91
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE - CE	<b>VALOR:</b>		<b>600,73</b>	

<b>OBRA:</b>	CONSTRUTÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>DATA:</b>	21/07/2011	<b>ORÇ.:</b>	25.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUTÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>UNID:</b>	M3	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	433,58
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>QUANTIDADE:</b>	130,07	<b>TOTAL:</b>	56.967,91
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE - CE	<b>VALOR:</b>		<b>600,73</b>	

**4.1. C0776 - CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PI PAREDE (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00010000	66,15	6,61
10305	KG	2,43000000	0,55	1,34
TOTAL Material:				7,95

**4.2. C3409 - REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	H	0,09800000	20,77	2,01
12543	H	0,14700000	15,55	2,23
TOTAL Mão de Obra:				4,23
VALOR:				6,07

**5.1. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,05600000	66,15	3,70
10309	M2	1,09310000	34,77	34,06
12403	M3	0,03660000	59,25	0,31
TOTAL Material:				31,07

**5.2. C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PEN, TRAÇO 1:4**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,06310000	20,77	1,31
12543	H	0,15631000	15,55	2,43
TOTAL Mão de Obra:				3,74
VALOR:				32,19

**5.3. C0925 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa - C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00010000	66,15	6,61
10309	M2	2,73000000	1,09	2,98
10623	M2	1,10000000	9,05	1,00
TOTAL Material:				10,59

**5.4. C4824 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01120000	66,15	0,74
10441	KG	2,73000000	1,09	2,98
10623	M2	2,80000000	9,05	2,53
TOTAL Material:				6,25

**5.5. C0916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,07270000	66,15	4,81
10725	H	0,00410000	41,33	0,17
TOTAL Material:				4,98

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUTÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>DATA:</b>	21/07/2011	<b>ORÇ.:</b>	25.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUTÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>UNID:</b>	M3	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	433,58
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO BEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	<b>QUANTIDADE:</b>	130,07	<b>TOTAL:</b>	56.967,91
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE - CE	<b>VALOR:</b>		<b>600,73</b>	

**5.3. C0916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,07270000	66,15	4,81
10725	H	0,00410000	41,33	0,17
TOTAL Material:				4,98

**5.4. C4824 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01120000	66,15	0,74
10441	KG	2,73000000	1,09	2,98
10623	M2	2,80000000	9,05	2,53
TOTAL Material:				6,25

**5.5. C0925 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa - C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,05600000	66,15	3,70
10309	M2	1,09310000	34,77	34,06
12403	M3	0,03660000	59,25	0,39
TOTAL Material:				40,52

**5.6. C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PEN, TRAÇO 1:4**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,06310000	20,77	1,31
12543	H	0,15631000	15,55	2,43
TOTAL Mão de Obra:				3,74
VALOR:				51,41

**5.7. C0925 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa - C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00010000	66,15	6,61
10309	M2	2,73000000	1,09	2,98
10623	M2	1,10000000	9,05	1,00
TOTAL Material:				10,59

**5.8. C4824 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01120000	66,15	0,74
10441	KG	2,73000000	1,09	2,98
10623	M2	2,80000000	9,05	2,53
TOTAL Material:				6,25

**5.9. C0916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,07270000	66,15	4,81
10725	H	0,00410000	41,33	0,17
TOTAL Material:				4,98

**5.10. C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PEN, TRAÇO 1:4**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,06310000	20,77	1,31
12543	H	0,15631000	15,55	2,43
TOTAL Mão de Obra:				3,74
VALOR:				51,41



OBRA:		CONSTRUÇÃO DE CASA AVULSA NO LITÓRIO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE		DATA: 25/07/2013		RUBR. (S.OBS)	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CASA AVULSA NO LITÓRIO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID	13,00%	VALOR	15,05	19,05	
LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID	13,00%	VALOR	15,05	19,05	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	UNID	13,00%	VALOR	15,05	19,05	

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
12343	SERVENTE	H	1,22200000	15,05
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,05
TOTAL MÃO DE OBRA:				119,65

5.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12344	FORMA METÁLICA PRANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	3,37	3,37
TOTAL MÃO DE OBRA:					3,37

5.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343	PEDREIRO	H	0,14700000	20,77	3,05
12343	SERVENTE	H	0,24500000	15,55	3,81
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,86

5.5. C0365 - BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0368	CAIXÃO EM DUAS DEMAROS COM SUPERFAL	M2	0,25000000	4,41	1,10
C3208	CONCRETO FIBRA, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (P/TRANSP.)	M3	0,03400000	330,04	11,24
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	4,06	0,15
C3214	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,01900000	40,38	0,81
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,10
VALOR:				23,31	

6.1. C0634 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,02000000	2,02	2,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,08

6.1. C0634 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11760000	16,77	1,97
12312	ELETRICISTA	H	0,11760000	20,77	2,44
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,41
VALOR:				7,29	

6.2. C0637 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,02000000	3,19	3,25
TOTAL MÃO DE OBRA:					3,25

6.2. C0637 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12740000	16,77	2,14
12312	ELETRICISTA	H	0,12740000	20,77	2,65
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,79
VALOR:				11,01	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		CONSTRUÇÃO DE CASA AVULSA NO LITÓRIO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE		DATA: 25/07/2013		RUBR. (S.OBS)	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CASA AVULSA NO LITÓRIO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID	10,30%	VALOR	7,64	10,30%	
LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID	10,30%	VALOR	7,64	10,30%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	UNID	10,30%	VALOR	7,64	10,30%	

6.3. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,10000000	7,64	8,62
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,62

6.3. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,58800000	16,77	8,98
12312	ELETRICISTA	H	0,58800000	20,77	12,21
TOTAL MÃO DE OBRA:					23,77
VALOR:				31,69	

6.4. C1184 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,10000000	12,81	14,09
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,09

6.4. C1184 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,58800000	16,77	11,50
12312	ELETRICISTA	H	0,58800000	20,77	14,45
TOTAL MÃO DE OBRA:					25,75
VALOR:				39,84	

6.5. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	31,74	31,74
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	31,22	31,22
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	25,81	25,81
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,00000000	36,13	36,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					124,90

6.5. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,17600000	16,77	19,72
12312	ELETRICISTA	H	1,17600000	20,77	24,43
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,15
VALOR:				169,05	

6.6. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10360	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,00000000	16,31	16,31
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,31

6.6. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,34000000	16,77	5,70
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,77
VALOR:				169,05	



OBRA		DATA: 21/03/2011		OBJ: 50,00%	
CONSTITUIÇÃO DE BRANCA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIUS	CONSTITUIÇÃO DE BRANCA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIUS	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
19 MM X 9 M	19 MM X 9 M	UN	1	11,04	11,04
LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIUS		VALOR: 20,39			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIUS - CE		TOTAL Material: 18,37			

UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
UN	1	11,04	11,04
TOTAL Material: 18,37		VALOR: 20,39	

6.7. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1	18,37	18,37
TOTAL Material: 18,37		VALOR: 20,39			

UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
UN	1	18,37	18,37
TOTAL Material: 18,37		VALOR: 20,39	

6.8. C1109 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1	50,46	50,46
TOTAL Material: 50,46		VALOR: 58,58			

UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
UN	1	50,46	50,46
TOTAL Material: 50,46		VALOR: 58,58	

6.9. C1841 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO BR15x10x10cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:1:3)	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO BR15x10x10cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:1:3)	M2	58,71	41,10	41,10
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBAR TRAPO 0,3 ESP = 5mm P/ PAREDE	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEBAR TRAPO 0,3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	0,97	4,31	4,31
LASTRO DE BRITA APLICADO MANUAISMENTE	LASTRO DE BRITA APLICADO MANUAISMENTE	M3	127,70	1,20	1,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAPO 1:4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAPO 1:4	M2	40,74	28,93	28,93
TOTAL Material: 75,52		VALOR: 75,52			

6.10. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	CHP	1	192,30	192,30
TOTAL Equipamento Custo Horário: 192,30		VALOR: 192,30			

OBRA		DATA: 21/03/2011		OBJ: 50,00%	
CONSTITUIÇÃO DE BRANCA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIUS	CONSTITUIÇÃO DE BRANCA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIUS	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
19 MM X 9 M	19 MM X 9 M	UN	1	11,04	11,04
LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIUS		VALOR: 20,39			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIUS - CE		TOTAL Material: 18,37			

UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
UN	1	11,04	11,04
TOTAL Material: 18,37		VALOR: 20,39	

6.11. C1029 - CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1	34,20	34,20
TOTAL Material: 34,20		VALOR: 34,20			

UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
UN	1	34,20	34,20
TOTAL Material: 34,20		VALOR: 34,20	

6.12. C4065 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 890KG (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUNDASTE (CHP)	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUNDASTE (CHP)	H	123,78	171,82	171,82
TOTAL Equipamento Custo Horário: 170,92		VALOR: 170,92			

UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
H	123,78	171,82	171,82
TOTAL Material: 170,92		VALOR: 170,92	

6.12. C4065 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 890KG (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 890KG	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 890KG	UN	1,094,33	1,094,33	1,094,33
TOTAL Material: 1,094,33		VALOR: 1,094,33			

6.12. C4065 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 890KG (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
SERVENTE	SERVENTE	H	15,25	42,06	42,06
TOTAL Mão de Obra: 42,06		VALOR: 42,06			

6.12. C4065 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 890KG (UN)		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	316,07	171,70	171,70
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TAL. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TAL. PROF. ATÉ 1,50m	M3	40,38	25,04	25,04
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 9/ ELEVAÇÃO	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 9/ ELEVAÇÃO	M3	51,82	51,82	51,82
TOTAL Equipamento Custo Horário: 25,04		VALOR: 1.560,77			

7.1. C2615 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)







ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
11259	AGUA	M3	4,54	0,04000000	0,20
11259	GRAMA TIPO BATAVINS EM PLACA	M2	15,29	0,00000000	5,09
12777	TERRA VEGETAL	M3	7,89	0,07500000	7,89
		TOTAL Material			13,18
Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	H	10,27	0,24100000	6,04
		TOTAL Mão de Obra			6,04
		VALOR:		19,99	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
8.3.03062	ÁRVORE CI TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA (UN)	UN	71,55	1,00000000	71,55
12748	ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m CAVADO, TUTOR, CAVA	UN	35,05	1,00000000	35,05
		TOTAL Material			116,27
Mão de Obra		UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEANTE	H	115,95	0,02780000	4,14
		TOTAL Mão de Obra			4,14
		VALOR:		120,41	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	17,82	1,00000000	17,82
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	48,50	1,00000000	48,50
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	3,57180000	3,50
12702	JUROS	H	0,39	0,24090000	0,24
12703	MANUTENÇÃO	H	0,39	3,57180000	3,50
		TOTAL Material			73,59
		VALOR:		73,59	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	0,39770000	0,39
12702	JUROS	H	0,04	0,04320000	0,04
12703	MANUTENÇÃO	H	0,08	0,24680000	0,24
		TOTAL Material			0,67
		VALOR:		0,67	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12390	MOTORISTA	H	16,19	0,89000000	17,02
		TOTAL Mão de Obra			17,02
		VALOR:		17,02	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12707	DASOLINA	L	4,93	9,26000000	46,50
		TOTAL Material			46,50
		VALOR:		46,50	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	17,82	1,00000000	17,82
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	48,50	1,00000000	48,50
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	3,57180000	3,50
12702	JUROS	H	0,39	0,24090000	0,24
12703	MANUTENÇÃO	H	0,39	3,57180000	3,50
		TOTAL Material			73,59
		VALOR:		73,59	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	0,39770000	0,39
12702	JUROS	H	0,04	0,04320000	0,04
12703	MANUTENÇÃO	H	0,08	0,24680000	0,24
		TOTAL Material			0,67
		VALOR:		0,67	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	0,78520000	0,77
12702	JUROS	H	0,08	0,08530000	0,08
12703	MANUTENÇÃO	H	0,59	0,49070000	0,49
		TOTAL Material			1,32
		VALOR:		1,33	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)	H	1,14		

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	17,82	1,00000000	17,82
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	48,50	1,00000000	48,50
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	3,57180000	3,50
12702	JUROS	H	0,39	0,24090000	0,24
12703	MANUTENÇÃO	H	0,39	3,57180000	3,50
		TOTAL Material			73,59
		VALOR:		73,59	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12701	DEPRECIACAO	H	0,89	0,78520000	0,77
12702	JUROS	H	0,08	0,08530000	0,08
12703	MANUTENÇÃO	H	0,59	0,49070000	0,49
		TOTAL Material			1,32
		VALOR:		1,33	

ORÇÃO		DATA: 23/07/2011		RFB: 25/04/14	
ORÇÃO	CONTRATAÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO REBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)	H	1,14		







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 27/07/2013		RELAÇÃO DE PREÇOS	
OBRA:	CONSTRUIÇÃO DE PLACA VIBRÁTILIA NO SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, E MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRÁTILIA NO SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, E SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID:	VEÍCULO	PREÇO:	RELAÇÃO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO:	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	UNID:	H	PREÇO:	24,79
LOCAL:	SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID:	H	PREÇO:	93,23
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	UNID:	H	PREÇO:	44,67
		UNID:	H	PREÇO:	4,85
		UNID:	H	PREÇO:	67,00
		UNID:	H	PREÇO:	234,51
		UNID:	H	PREÇO:	234,51
		UNID:	H	PREÇO:	433,59

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	H	1,00000000	24,79	24,79
12841	H	1,00000000	93,23	93,23
12701	H	45,50000000	0,29	44,67
12702	H	4,35000000	0,39	4,85
12703	H	68,37400000	0,98	67,00
			TOTAL Material	234,51
			VALOR:	234,51

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10326	H	0,00000226	86,24	0,01
10710	H	0,00041654	276,10	1,83
10666	H	0,00000000	74,31	0,00
10779	H	0,00751880	234,54	1,76
			TOTAL E Instalação C/ Mão de Obra	3,87
			VALOR:	3,87

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	1,21600000	80,41	80,41
10605	KG	385,00000000	200,75	200,75
			TOTAL Material	281,16
			VALOR:	433,59

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	H	0,39000000	16,74	16,37
			TOTAL Mão de Obra	16,37
			VALOR:	16,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 27/07/2013		RELAÇÃO DE PREÇOS	
OBRA:	CONSTRUIÇÃO DE PLACA VIBRÁTILIA NO SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, E MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRÁTILIA NO SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, E SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID:	VEÍCULO	PREÇO:	RELAÇÃO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO:	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	UNID:	H	PREÇO:	19,37
LOCAL:	SÍTIO SÃO BERNARDO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	UNID:	H	PREÇO:	0,88
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	UNID:	H	PREÇO:	0,47
		UNID:	H	PREÇO:	26,92
		UNID:	H	PREÇO:	26,92

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	H	1,00000000	19,37	19,37
12701	H	8,24100000	0,88	8,08
12702	H	0,47970000	0,98	0,47
			TOTAL Material	26,92
			VALOR:	26,92

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	L	1,05000000	4,91	4,21
			TOTAL Material	4,21
			VALOR:	4,21

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	H	1,00000000	19,37	19,37
12771	H	1,00000000	4,21	4,21
12701	H	9,21000000	0,89	8,08
12702	H	0,47970000	0,89	0,47
12703	H	10,40970000	0,99	10,20
			TOTAL Material	41,33
			VALOR:	41,33

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	H	0,98000000	18,74	18,37
			TOTAL Mão de Obra	18,37
			VALOR:	18,37

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	H	1,00000000	18,37	18,37
12702	H	2,29540000	0,99	2,22
12701	H	9,13000000	0,99	9,11
12703	H	1,19230000	0,99	1,17
			TOTAL Material	21,67
			VALOR:	21,67







**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LITO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

DATA: 21/07/2021

BR: 15,00%

UNID: H

PREÇO UNITÁRIO: 16,35000000

TOTAL: 16,37

COEFICIENTE: 1,00000000

VALOR: 55,38

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	16,35000000	16,37
TOTAL Material:		16,37
VALOR:		55,38

**12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	L	16,35000000	4,01	66,77
TOTAL Material:				66,77
VALOR:				66,77

**10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12763	H	1,00000000	24,79	24,79
12752	H	1,00000000	66,77	66,77
12701	H	24,08176000	0,89	20,00
12702	H	2,34720000	0,89	2,50
12703	H	42,19256000	0,89	42,15
TOTAL Material:				154,20
VALOR:				154,20

**12761 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12664	H	0,19000000	23,30	24,79
TOTAL Mão de Obra:				24,79
VALOR:				24,79

**10616 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12761	H	1,00000000	24,79	24,79
12701	H	145,73350000	0,89	142,82
12702	H	12,79220000	0,89	12,54
TOTAL Material:				160,15
VALOR:				160,15

**10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	H	1,00000000	24,79	24,79
12701	H	145,73350000	0,89	142,82
12702	H	12,79220000	0,89	12,54
12703	H	184,31190000	0,89	165,43
TOTAL Material:				325,58

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA: CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LITO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

DATA: 24/06/2021

BR: 15,00%

UNID: H

PREÇO UNITÁRIO: 18,14

TOTAL: 16,37

COEFICIENTE: 0,90000000

VALOR: 376,59

UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	18,14	16,37
TOTAL Mão de Obra:		16,37
VALOR:		16,37

**12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	H	1,00000000	18,27	18,27
12701	H	6,22590000	0,98	6,10
12702	H	0,55330000	0,98	0,54
TOTAL Material:				24,91
VALOR:				24,91

**10526 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	H	1,00000000	18,27	18,27
12701	H	6,22590000	0,98	6,10
12702	H	0,55330000	0,98	0,54
TOTAL Material:				24,91
VALOR:				24,91

**12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	L	27,00000000	4,01	108,27
TOTAL Material:				108,27
VALOR:				108,27

**10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	H	1,00000000	18,27	18,27
12791	H	1,00000000	108,27	108,27
12701	H	6,22590000	0,98	6,10
12702	H	0,55330000	0,98	0,54
12703	H	5,44720000	0,98	5,34
TOTAL Material:				136,62
VALOR:				136,62

**12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	H	0,90000000	18,24	16,37
TOTAL Mão de Obra:				16,37
VALOR:				16,37

**10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	H	0,90000000	18,24	16,37
TOTAL Material:				16,37





**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

<b>OBRA:</b>	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	<b>DATA:</b>	21/07/2023	<b>BR - FOLHAS:</b>	0000	<b>REP:</b>	0000
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	<b>UNID:</b>	0000	<b>VALOR:</b>	0,00	<b>REP:</b>	0000
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	<b>UNID:</b>	0000	<b>VALOR:</b>	0,00	<b>REP:</b>	0000
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	<b>UNID:</b>	0000	<b>VALOR:</b>	0,00	<b>REP:</b>	0000

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	1,00000000	10,37	10,37
12701	DEPRECIACAO	12,24748000	0,98	12,04
12702	JUROS	1,07650000	1,06	1,06
TOTAL Material:				23,47
<b>VALOR:</b>				<b>31,47</b>

**12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	ÓLEO DIESEL	14,10000000	4,01	56,54
TOTAL Material:				56,54
<b>VALOR:</b>				<b>56,54</b>

**10728 - COMPRESSOR DE AR 250 (CHP) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	1,00000000	10,37	10,37
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	1,00000000	56,54	56,54
12701	DEPRECIACAO	12,24748000	0,98	12,04
12702	JUROS	1,07650000	1,06	1,06
12703	MANUTENCAO	13,65230000	13,39	13,39
TOTAL Material:				101,36
<b>VALOR:</b>				<b>101,36</b>

**12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	0,10000000	10,74	10,74
TOTAL Mão de Obra:				10,74
<b>VALOR:</b>				<b>10,74</b>

**10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	1,00000000	10,37	10,37
12701	DEPRECIACAO	1,72850000	0,98	1,66
12702	JUROS	0,07590000	0,07	0,07
TOTAL Material:				20,10
<b>VALOR:</b>				<b>20,10</b>

**10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	1,00000000	10,37	10,37

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

<b>OBRA:</b>	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	<b>DATA:</b>	21/07/2023	<b>BR - FOLHAS:</b>	0000	<b>REP:</b>	0000
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	<b>UNID:</b>	0000	<b>VALOR:</b>	0,00	<b>REP:</b>	0000
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CE	<b>UNID:</b>	0000	<b>VALOR:</b>	0,00	<b>REP:</b>	0000
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	<b>UNID:</b>	0000	<b>VALOR:</b>	0,00	<b>REP:</b>	0000

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACAO	1,72850000	0,99	1,69
12702	JUROS	0,07590000	0,07	0,07
12703	MANUTENCAO	0,58030000	0,98	0,54
TOTAL Material:				2,27
<b>VALOR:</b>				<b>21,07</b>

**C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	0,00000000	31,47	0,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	0,05882353	101,39	5,96
10945	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH)	0,00000000	20,13	0,00
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	0,17647059	21,07	3,72
TOTAL Equipamento/ Dupla Horário:				9,72

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10960	CORBEL DETONANTE	1,24000000	5,14	6,37
12507	DINAMITE 80%	0,05000000	25,52	1,28
12508	DINAMITE GRANULADA	0,54000000	14,46	7,82
12326	ESPOLETA	0,00700000	5,68	0,05
12329	ESTOPIA	0,06000000	7,11	0,43
12535	SÉRIE DE BROCAS 8.12 D=22MM	0,00050000	600,74	0,30
TOTAL Material:				16,25

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	0,05704706	21,63	1,26
12943	SERVENTE	0,57647058	15,85	9,16
TOTAL Mão de Obra:				10,22
<b>VALOR:</b>				<b>36,35</b>

**C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH)	0,01503333	55,28	0,85
10706	CARRREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	0,02583333	164,28	4,24
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH)	0,00000000	190,15	0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	0,04166667	370,80	15,44
10626	GRUPO GERADOR 146 KVA (CH)	0,00010000	25,01	0,00
10740	GRUPO GERADOR 146 KVA (CHP)	0,04166667	138,62	5,78
TOTAL Equipamento/ Dupla Horário:				26,34

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12326	PEÇAS DE DESSASTE DO BRITADOR	0,09010000	26,05	16,42
TOTAL Material:				16,42

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12943	SERVENTE	0,20416667	15,85	3,24



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA: CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

DESCRIÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE - CE

DATA: 22/07/2021

UNID: M3

COEFICIENTE: 1,10000000

PREÇO UNITÁRIO: 39,89

TOTAL: 39,89

VALOR: 79,92

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	1,10000000	36,35	39,89
TOTAL SERVIÇOS				39,89
VALOR:				79,92

**C3268 - CONCRETO PVBIR - FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	H	0,00000000	20,38	0,00
SEINFRA	H	1,00000000	25,89	25,89
TOTAL EQUIPAMENTO OUSTO HABILITADO				25,89
SEINFRA	KG	254,00000000	0,85	216,70
TOTAL MATERIAL				216,70

**Mão de Obra**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	H	5,60000000	15,55	87,41
TOTAL Mão de Obra				87,41

**Equipamento**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	0,51920000	7,40	3,84
SEINFRA	M3	0,24800000	79,92	19,81
TOTAL SERVIÇOS				23,65
VALOR:				330,64

**C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	H	0,00007516	85,24	0,64
SEINFRA	H	0,00744301	276,90	2,06
SEINFRA	H	0,00000000	74,31	0,00
SEINFRA	H	0,00751680	234,54	1,76
TOTAL Equipamento Oustro HABILITADO				3,84
SEINFRA	H	0,01473584	15,05	0,23
TOTAL Mão de Obra				0,23
VALOR:				4,06

**C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	H	2,59700000	15,55	40,38
TOTAL Mão de Obra				40,38
VALOR:				40,38

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA: CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

DESCRIÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE - CE

DATA: 22/07/2021

UNID: M3

COEFICIENTE: 0,01600000

PREÇO UNITÁRIO: 66,15

TOTAL: 0,99

**C0073 - ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1,2x8) (M2)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	0,01600000	66,15	0,99
SEINFRA	KG	2,18000000	1,09	2,35
SEINFRA	KG	2,18000000	0,55	1,20
SEINFRA	LIN	25,00000000	0,87	15,75
TOTAL MATERIAL				21,29

**Mão de Obra**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	H	0,29000000	20,77	20,35
SEINFRA	H	1,07600000	15,55	17,07
TOTAL Mão de Obra				37,42
VALOR:				58,71

**C0176 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	0,00510000	88,15	0,40
SEINFRA	KG	2,43000000	0,35	1,34
TOTAL MATERIAL				1,74
SEINFRA	H	0,03900000	20,77	2,04
SEINFRA	H	0,14700000	15,55	2,29
TOTAL Mão de Obra				4,30
VALOR:				6,07

**C1805 - LASTRO DE BRITA APILADO MANUALMENTE (M3)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	1,20000000	74,87	89,80
TOTAL MATERIAL				89,80
SEINFRA	H	2,45000000	15,55	38,10
TOTAL Mão de Obra				38,10
VALOR:				127,90

**C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1-4 (M3)**

Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
SEINFRA	M3	1,21600000	66,15	80,44
SEINFRA	KG	395,00000000	0,55	219,75
TOTAL				300,19



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

	OBRA: CONTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 21/03/2013	REVISÃO: 01
DESCRIÇÃO: CONTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1243	SERVENTE	31,00/100000	15,36	484,31
TOTAL Mão de Obra				484,31
VALOR:				775,70

**C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FIEIREADA, TRAÇO 1:4 (M3)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1231	PIEDREIRO	0,51900000	20,77	12,21
1240	SERVENTE	0,51900000	15,25	9,14
TOTAL Mão de Obra				21,35

**C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	M3	0,02600000	775,70	19,39
TOTAL Mão de Obra				19,39
VALOR:				40,74

**95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	H	0,01043540	11,58	0,19
TOTAL Mão de Obra				0,19
VALOR:				0,19

**89286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	1,00000000	3,19	3,19
00046488	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	H	1,00000000	1,14	1,14
00047414	H	1,00000000	0,91	0,91
00037373	H	1,00000000	0,97	0,97
00037371	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares				6,19

**00004036 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNK**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004036	H	0,90000000	11,96	11,35
TOTAL Mão de Obra				11,35

**816351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
816351	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Encargos				0,19

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

	OBRA: CONTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA: 21/03/2013	REVISÃO: 01
DESCRIÇÃO: CONTRUÇÃO DE PRACA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	LOCAL: SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	

VALOR:	11,72
--------	-------

**89289 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIADA, AF. 08/2014 (H)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	UN	0,00004500	539,199,17	19,49
00003563	UN	0,00005510	139,025,00	7,81
TOTAL Equipamento				26,18
VALOR:				26,18

**81466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF. 08/2015 (H)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	UN	0,00000570	539,199,17	3,07
00003563	UN	0,00000850	139,625,90	9,61
TOTAL Equipamento				3,93
VALOR:				3,87

**89289 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS, AF. 08/2014 (H)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	UN	0,00000720	539,199,17	3,86
00003563	UN	0,00000730	139,625,60	1,02
TOTAL Equipamento				4,99
VALOR:				4,89

**89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF. 08/2014 (H)**

ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	UN	0,00006400	539,199,17	34,67
00003563	UN	0,00006800	139,625,00	9,62
TOTAL Equipamento				44,29
VALOR:				44,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 21/07/2013		EDI: 2013	
OBRA:	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO:	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL
LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
0000421	01	44,28	44,28
TOTAL			44,28

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
91467	1	117,00	117,00
TOTAL			117,00

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
89259	1	26,18	26,18
91468	1	3,87	3,87
91260	1	4,88	4,88
93262	1	44,28	44,28
91467	1	118,09	118,09
TOTAL			265,85

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
0000027	1	0,45	0,45
TOTAL			0,45

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
88247	1	1,14	1,14
TOTAL			1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 21/07/2013		EDI: 2013	
OBRA:	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO:	CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL
LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇA	UNID:	QTD:	VALOR:	VALOR TOTAL

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
00037372	1	1,14	1,14
00043480	1	0,80	0,80
00037373	1	0,07	0,07
00037371	1	0,95	0,95
TOTAL			3,96

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
00000247	1	11,09	11,09
TOTAL			11,09

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
95316	1	0,45	0,45
TOTAL			0,45

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
00002538	1	15,76	15,76
TOTAL			15,76

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
88264	1	1,14	1,14
00037370	1	3,19	3,19
00043484	1	1,14	1,14
00037372	1	1,14	1,14
00043480	1	0,80	0,80
00037373	1	0,07	0,07
00037371	1	0,95	0,95
TOTAL			13,53

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
00000436	1	15,76	15,76
TOTAL			15,76

UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
95332	1	0,60	0,60
TOTAL			0,60

VALOR TOTAL: 23,39



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

**OBRA:** CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

**DESCRIÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

**LOCAL:** SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE

**DATA:** 22/01/2013

**UNID:** M3

**COEFICIENTE:** 0,10000000

**PREÇO UNITÁRIO:** 22,87

**TOTAL:** 22,41

**VALOR:** 22,41

**12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	22,87	22,41
TOTAL Mão de Obra			22,41
<b>VALOR:</b>			<b>22,41</b>

**12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	13,00000000	4,01	54,54
TOTAL Material			54,54
<b>VALOR:</b>			<b>54,54</b>

**10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP) (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	22,41	22,41
H	1,00000000	54,54	54,54
H	18,32000000	0,98	17,95
H	1,95000000	0,98	1,95
H	27,40000000	0,98	26,85
TOTAL Material			133,70
<b>VALOR:</b>			<b>123,71</b>

**C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,77600000	65,15	51,41
M3	0,16980000	74,07	74,12
KG	220,00000000	0,55	121,00
TOTAL Material			246,53
H	9,80000000	15,85	155,30
TOTAL Mão de Obra			152,30
<b>VALOR:</b>			<b>398,97</b>

**C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO (M3)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	23,77	23,77
H	5,56000000	15,55	86,13
TOTAL Mão de Obra			109,90
<b>VALOR:</b>			<b>109,90</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

**OBRA:** CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

**DESCRIÇÃO:** CONTRIBUIÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

**LOCAL:** SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÍE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÍE

**DATA:** 22/01/2013

**UNID:** M3

**COEFICIENTE:** 0,10000000

**PREÇO UNITÁRIO:** 133,14

**TOTAL:** 133,14

**12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	22,87	22,41
TOTAL Mão de Obra			22,41
<b>VALOR:</b>			<b>22,41</b>

**12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	13,00000000	4,01	54,54
TOTAL Material			54,54
<b>VALOR:</b>			<b>54,54</b>

**10708 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	22,41	22,41
H	1,00000000	54,54	54,54
H	21,70470000	0,98	21,33
H	1,08430000	0,98	1,00
H	32,64710000	0,98	31,90
TOTAL Material			132,17
<b>VALOR:</b>			<b>132,17</b>

**12844 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,08000000	18,74	18,37
TOTAL Mão de Obra			18,37
<b>VALOR:</b>			<b>18,37</b>


**12843 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	15,00000000	4,01	60,15
TOTAL Material			60,15
<b>VALOR:</b>			<b>60,15</b>



**10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)**

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	18,37	18,37
TOTAL Material			18,37
<b>VALOR:</b>			<b>18,37</b>




	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>			
	<b>CERA:</b> CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BARRIO REANITIAO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÓCE	<b>DATA:</b> 21/03/2022	<b>VALOR:</b> 132.000,00	<b>IMP:</b> 09/2021
	<b>DESCRIÇÃO:</b> CONTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BARRIO REANITIAO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÓCE	<b>POSTO:</b> 02.001 - Fortaleza	<b>VALOR:</b> 62.000,00	<b>IMP:</b> 09/2021
	<b>LOCAL:</b> BARRIO REANITIAO, NO MUNICÍPIO DE MAURITIÓCE	<b>DESCR:</b> 0271 CONDIÇÃO DE SERVIÇO	<b>VALOR:</b> 68.000,00	<b>IMP:</b> 09/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÓCE	<b>TIPO:</b> 2021 H COM DE COMARCAÇÃO	<b>VALOR:</b> 44.400,00	<b>IMP:</b> 09/2021	
	<b>TIPO:</b> 2021 H COM DE COMARCAÇÃO	<b>VALOR:</b> 0,00%	<b>IMP:</b> 09/2021	

12643	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,000000000	60,15	60,15
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	7,76730000	0,38	7,81
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,66470000	0,36	0,83
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	8,73130000	0,36	6,59
TOTAL Mensal:						75,82
VALOR:						95,52


  
  
 08



	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 21/03/2023		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.680,12	100,00 %			100,00 %
			3.680,12			3.680,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.575,68	100,00 %			100,00 %
			13.575,68			13.575,68
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	16.928,41	100,00 %			100,00 %
			16.928,41			16.928,41
4	REVESTIMENTOS	8.705,06		100,00 %		100,00 %
				8.705,06		8.705,06
5	PISOS	42.688,86		100,00 %		100,00 %
				42.688,86		42.688,86
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.239,89		100,00 %		100,00 %
				35.239,89		35.239,89
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.955,85			100,00 %	100,00 %
					3.955,85	3.955,85
8	DIVERSOS	25.666,64			100,00 %	100,00 %
					25.666,64	25.666,64
		150.440,51	34.184,21	86.633,81	29.622,49	150.440,51
			34.184,21	120.818,02	150.440,51	



		COMPOSIÇÃO DO BDI				
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA:	21/03/2023	BDI:
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	PER
LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEB	2023/03 - Fortaleza	113,90%		03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SIORO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SIORO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-		01/2023
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
DI	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,69
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,25</b>

<b>B</b>	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
<b>TOTAL</b>		<b>6,08</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (50% de base de cálculo com uma alíquota de 5%)	2,50
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

**BDI = 25,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	<b>DATA :</b> 21/03/2023	<b>BDI : 25,00%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	SEC	2023/03 - Fordeza	113,80%	-	03/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SIURO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	05/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SNAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	1,00%	-



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 21/03/2023		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DBO	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SEURO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%	01/2023
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

Horista = 84,44%  
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D