

LEAL

Empreendimentos, Serviços e Locações.

CNPJ: 41.774.234/0001 - 73

Tel/whats: (88) 99729 - 6199

Email: Lealempreendimentos2021@gmail.com

Ricardo Denis de Souza Leal


PROPOSTA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM

Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro -Ce, Cep: 63380-000



LEAL
Empreendimentos, Serviços e Locações.

CNPJ: 41.774.234/0001 - 73

Tel/whats: (88) 99729 - 6199
Email: Lealempreendimentos2021@gmail.com
Ricardo Denis de Souza Leal



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.07.21.01/TP

Prezados senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do deste, pelo preço global de R\$ 940.176,01 (Novecentos e Quarenta Mil Cento e Setenta e Seis reais e Um centavo), com prazo de execução de 05(CINCO) MESES.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. WILLYAS GABRIEL Carteira de identidade nº20090744661- SSP-CE, e CPF Nº 178.653.727-36, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Barro-CE, 08 DE AGOSTO DE 2023.


LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI.
CNPJ: 41.774.234/0001-73
Sr. WILLYAS GABRIEL - SOCIO/PROPRIETARIO
CPF Nº 178.653.727-36

E-mail: LEALEMPREENDIMENTOS2021@GMAIL.COM


Tel/Whats: (88) 99729-6199

Av. Jose Inácio de Souza, 874, Jardim Raimundo Inácio, Barro –Ce, Cep: 63380-000





02/08




MISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 7339

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ			DATA : 09/08/2013		BDI : 26,00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ			FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ			SINAPI	027,1 COM DESONERAÇÃO	50,85%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ			SINAPI	202108 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%
				Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ					R\$ 746.171,44
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.348,32
1.1.1	C-PLACA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	4,50	R\$ 104,47	R\$ 2.225,12
1.1.2	99964	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_16/2016	SINAPI	M	2.160,00	R\$ 0,52	R\$ 1.123,20
1.2		MÓVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.296,00
1.2.1	100375	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	12.960,00	R\$ 0,10	R\$ 1.296,00
1.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 735.356,76
1.3.1	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2010	SINAPI	M2	11.016,00	R\$ 44,21	R\$ 487.017,36
1.3.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 200X80X125 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	6.332,00	R\$ 23,75	R\$ 102.388,00
1.3.3	94280	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	4.320,00	R\$ 33,67	R\$ 145.454,40
1.4		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 6.170,36
1.4.1	C3363A	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PONTALETE DE MADEIRA (7,2X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO		M2	6,24	R\$ 986,34	R\$ 6.170,36

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 194.004,97
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 746.171,44
VALOR TOTAL:	R\$ 940.176,01

Novocentos e Quarenta Mil Cento e Setenta e Seis reais e Um centavo

Willves Gabriel
 GERENTE/PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

Rodolfo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2108986774

03/08

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA:	08/08/2023	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03.85%	07.20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	202306 COM DESONERAÇÃO	84.44%	07.20%
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

19/08/2023
 MAURITI/CE

1.1.1. C-PLACA - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

Mão Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C-PLACA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	1,00000000	R\$ 494,47	R\$ 494,47
TOTAL Mão Oficial:						R\$ 494,47
VALOR:						R\$ 494,47

1.1.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99064	LOCAÇÃO DE PUNTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 10,55	R\$ 0,52
TOTAL Serviço:						R\$ 0,52
VALOR:						R\$ 0,52

1.2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 84,89	R\$ 0,08
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 192,96	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	R\$ 18,82	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,01
VALOR:						R\$ 0,10

1.3.1. 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5985	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHI DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHI	0,10770000	R\$ 59,57	R\$ 6,41
5984	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,66 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,00510000	R\$ 118,12	R\$ 0,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000397	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	R\$ 50,68	R\$ 5,80
00013108	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIÉDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11900000	R\$ 45,48	R\$ 5,41
TOTAL Material:						R\$ 11,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88280	CALÇETIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	R\$ 24,28	R\$ 6,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	R\$ 18,82	R\$ 6,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	SINAPI	M3	0,04600000	R\$ 287,66	R\$ 11,77
TOTAL Serviço:						R\$ 11,77
VALOR:						R\$ 44,21

1.3.2. 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 62,90	R\$ 0,36
00041661	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 0808* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	R\$ 6,96	R\$ 8,74
TOTAL Material:						R\$ 9,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 24,45	R\$ 8,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 18,82	R\$ 6,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 360,09	R\$ 0,36

VALOR: R\$ 23,75
 49971
 12/10/16
 12/10/16

1.3.3.94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 00,00	R\$ 0,76
00034492 CONCRETO USINADO BOMBREAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBREAMENTO (NBR 9963)	SINAPI	M3	0,05800000	R\$ 188,00	R\$ 10,41
00004517 GARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 1,49	R\$ 0,30
00006109 TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	R\$ 11,41	R\$ 0,94
TOTAL Material:					R\$ 12,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 24,45	R\$ 12,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 16,62	R\$ 8,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,26
VALOR:					R\$ 33,67

1.4.1.03353A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO (M2)

Mão Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03353A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO PONTALETE DE MADEIRA (7,5X7,5)CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO		M2	1,00000000	R\$ 888,84	R\$ 888,84
TOTAL Mão Oficial:					R\$ 888,84
VALOR:					R\$ 888,84

Wagner Gabriel
 GERENTE GERAL
 LEAL ENGENHARIAS
 CNPJ: 41.774.284/0001-24

Wagner Gabriel
 Gerente GERAL
 LEAL ENGENHARIAS
 CNPJ: 41.774.284/0001-24

05/08
 05/08
 05/08



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ		DATA: 08/04/2023	VERBAO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ		RENFERA:	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	31/02/21
LOCAL:	DISTRITO DE SAO MIGUEL, ACESSO AO SANITÁRIO MÃE RAINHA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ		SINAPI	2023/001 COM DESONERACAO PROPRIA	14,44%	47,40%	1/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, CEARÁ		Compartilha		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	R\$ 746.171,44	20,03%	19,07%	19,07%	19,07%	20,34%	100,00%
			R\$ 149.614,10	R\$ 147.596,74	R\$ 147.596,74	R\$ 147.596,74	R\$ 153.767,12	R\$ 746.171,44
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 194.004,57	20,08%	19,78%	19,78%	19,78%	20,61%	100,00%
			R\$ 39.897,92	R\$ 38.374,10	R\$ 38.374,10	R\$ 38.374,10	R\$ 39.984,35	R\$ 194.004,57
		R\$ 940.176,01	R\$ 188.512,02	R\$ 186.970,84	R\$ 186.970,84	R\$ 186.970,84	R\$ 193.751,47	R\$ 940.176,01
			R\$ 374.482,86	R\$ 590.453,70	R\$ 746.424,94	R\$ 940.176,01		

GERARDO/PROPRIETÁRIO
REAL EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 01.774.234/0001-34

Diego de Souza Leal
Engenheiro Civil
CREA Nº 2400966774



06/08

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 05/08/2023	BDI: 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SINFRA	027,1 COM DESENERAÇÃO	03,05%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	2023/06 COM DESENERAÇÃO	04,44%
			Compreço	PROFFRA	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,67
	TOTAL	7,07

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
AC	Administração central	4,01
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	ISS	2,00
	COFINS	3,00
	PIS	0,85
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,35

BDI = 26,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Diogo de Souza Leal
GERENTE / PROPRIETÁRIO
LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

Diogo de Souza Leal
Engenheiro Civil
 CREA Nº 2108986774

07/08

[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	DATA: 06/08/2023		BOI: 28.00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI CEARÁ	SINAPI	2003.08 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
		Campanha de	PROPRIA	0.00%	0.00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	6,00	6,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
	Licença Paternidade	0,07	0,05
B5	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,38	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,67	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

Willyas Gabriel
Willyas Gabriel
 GERENTE/PROPRIETÁRIO
 LEAL EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 41.774.234/0001-34

Rodolfo Diego de Souza Leal
Rodolfo Diego de Souza Leal
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2108986774

08/08
[Handwritten signatures and initials]